



KERBIKATURËS KOSOVËS
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES
MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE

Nr. Org.	KH 1441	Nr. i Prot.	276/17
Org. këtëka		Bj. Prot.	
Org. jst		Prot. No.	
Nr. Faqe		Data:	
B. Zgjedra		Datum:	
Nr. Pags	404	Date:	20/06/17
			PRISHTINË/A



Republika e Kosovës


Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada-Government
Ministria e Infrastrukturës - Ministarstvo Infrastrukturne- Ministry of Infrastructure

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) Nr. 09/2017 PËR SINJALIZIM DHE RREGULLATE TRAFIKUT RRUGOR

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MI) No. 09/2017 ON SIGNALING AND ROAD TRAFFIC PROVISIONS

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) Br. 09/2017 O SIGNALIZACIJI I PRAVILIMA DRUMSKOG
SAOBRACAJA



<p>Ministri i Ministrisë së Infrastrukturës,</p> <p>Në mbështetje të nenit 32 të Ligjit Nr. 05/L-88 Për Rregullat e Trafikut Rrugor (GZ. Nr./ 32, 05 shtator, 2016), nenit 8 nën paragrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 përfshihet e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011),</p> <p>Nxjerr:</p> <p>UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 09/2017 PËR SINJALIZIM DHE RREGULLIM TRAFIKUT RRUGOR</p>	<p>Minister of the Ministry of Infrastructure,</p> <p>Pursuant to Article 32 of Law no. 05 / L-88 on Road Traffic Provisions (Official Gazette No. 32, 05 September 2016), Article 8, subparagraph 1.4 of Regulation No. 02/2011 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries, and Article 38 paragraph 6 of the Rules of Procedure of the Government no. 09/2011 (Official Gazette no.15, 12.09.2011),</p> <p>Issues:</p> <p>ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No. 09/2017 ON SIGNALIZACJI I RREGULLIM TRAFFIC PROVISIONS</p>	<p>Ministar Ministarstva za infrastrukturu,</p> <p>Na osnovu člana 32. Zakona br. 05/L-88 o pravilima drumskega saobraćaja, (SL. br./32, 5. septembra 2016), člena 8. tacerka 1.4. Uredbe o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava kao i člana 38. stav 6. Pravilnika o radu Vlade br. 09/2011 (Službeni list br. 15, 12.09.2011),</p> <p>Izdaje:</p> <p>ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 09/2017 O SIGNALIZACJI I PRAVILIMA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA</p>	<p>Article 1 Purpose</p> <p>Neni 1 Qëllimi</p> <p>Ky Udhëzim Administrativ ka përfshillim të përcaktkoj rregullat, llojet, kuptimin, formën, ngjyrën, dimensionet, materialin, vendosjen dhe karakteristikat teknike të sinjalizimit rrugor, si dhe shenjat dhe urdhurat që i jep personi i autorizuar polici.</p>	<p>Član 1 Cilj</p> <p>Ovo administrativno uputstvo ima za cilj da odredi pravila, vrste, značenje, oblik, boju, dimenzije, materijal, postavljanje i tehničke karakteristike putne signalizacije, kao i znakove i naredbe koje daje ovlašćeno lice-policajac.</p>
--	--	---	--	--

Neni 2 Fusha e zbatimit	Dispozitat e këtij Udhëzim Administrativ janë të obligueshme për të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, për subjektet e autorizuara dhe për pjesëmarrësit në trafik.	The provisions of this Administrative Instruction shall be mandatory to all institutions of the Republic of Kosovo, to authorized entities and to traffic participants.	Article 2 Scope	Instruction shall have this meaning:	1. The terms used in this Administrative Instruction shall have this meaning:
Član 2 Oblast prime			Article 3 Definitions	1. Izrazi korišceni u ovom administrativnog uputstva imaju sledeće značenje:	1. Izrazi korišceni u ovom administrativnog uputstva imaju sledeće značenje:
					<p>1. Shprehjet e përdorur në këtë udhëzim administrativ e kanë këtë kuptim:</p> <p>1.1. barrierat (barrierat) - janë elemente të pajisjeve të cilat përdoren për të përcaktuar pjesën e rrugës në të cilën trafiku nuk zhvillohet ose devijimin e trafikut;</p> <p>1.2. kahe treguesit (kufizuesit anësorë të rrugës) - janë nga materiali retro - reflektues, shërbejnë për treguar shtrirjen e rrugës në të gjitha kushtet atmosferike;</p> <p>1.3. katadiopteri - eshtë pajisje ndriçuese e përpunuar nga materiali retro-reflektues, shërben për të shënuar kahun e shtrirjes së rrugës në rrethojat mbrojtëse, shtyllat apo pengesat anësore në profilin e rrugës;</p> <p>1.4. mjet me veprim motorik eshtë çdo mjet që lëviz me fuqinë e motorit të vet, përvëç mijeteve që lëvizin nëpër binarë dhei mijeteve</p>



<p>që i drejtijnë personat me aftësi të kufizuar që lëvizin deri 5 km/h;</p> <p>1.5. pasqyrë trafiku – është pajisjet rrugore e cila shërben të vërehen vendet e padukshme në rrugë;</p> <p>1.6. shtylla-është pajisje rrugore që përcakton qëllimin e përdorimit të sipërfaqes së trafikut;</p> <p>1.7. sinjalizim rrugor – është sistemi i shenjave trafikut, pajisje dhe pajimeve për rregullimin dhe menaxhimin e trafikut;</p> <p>1.8. zbutësi i goditjeve – pajisja e cila shërben për zbutjen e goditjeve të automjetit në objekte rrugore, ku ekziston reziku nga përplasja e automjetit i cili është në lëvizje.</p>	<p>vehicles driven by persons with disabilities moving up to 5 km / h;</p> <p>1.5. Traffic Mirror - is road equipment which makes visible invisible places on the street;</p> <p>1.6. Pole- is road equipment that determines the purpose of using the traffic surface;</p> <p>1.7. Road signaling is a system of traffic signs, equipment and tools for regulation and management of traffic;</p> <p>1.8. Shock absorber - the device which serves to mitigate the impact of the vehicle on road surfaces where there is a risk of collision of the vehicle in motion.</p>	<p>1.5.saobraćajno ogledalo - je putna oprema koja služi za primećivanje nevidljivih mesta na putu;</p> <p>1.6.stub - je putna oprema koja određuje namenu korišćenja saobraćajne površine;</p> <p>1.7.putna signalizacija - je sistem saobraćajnih znakova, opreme i pribora za regulisanje i upravljanje saobraćaja;</p> <p>1.8.ulbaživač udara – je konstrukcija koja služi da ublaži udare vozila o putnim objektima, gde postoji opasnost od sudara vozila koje je u pokretu.</p>	<p>1.5.saobraćajno ogledalo - je putna oprema koja služi za primećivanje nevidljivih mesta na putu;</p> <p>1.6.stub - je putna oprema koja određuje namenu korišćenja saobraćajne površine;</p> <p>1.7.putna signalizacija - je sistem saobraćajnih znakova, opreme i pribora za regulisanje i upravljanje saobraćaja;</p> <p>1.8.ulbaživač udara – je konstrukcija koja služi da ublaži udare vozila o putnim objektima, gde postoji opasnost od sudara vozila koje je u pokretu.</p> <p>2. Shprehjet të cilët shfrytëzohen në këtë Udhëzim Administrativ dhe nuk janë të përkufizuar, e kanë kuptimin sipas the meaning as defined in other normative acts.</p>	<p>2. Izrazi koji se koriste u ovom administrativnom uputstvu, a nisu definisani, imaju značenje kao što je navedeno u drugim normativnim aktima.</p> <p>1. Putna signalizacija obuhvata:</p> <p>1.1. saobraćajne znakove/vertikalnu</p>
---	---	--	---	--

Član 4 Putna signalizacija


1. Putna signalizacija obuhvata:

- 1.1. saobraćajne znakove/vertikalnu

		signalizaciju;
1.2. Shenja ndriçuese të trafikut-semaforët;	1.2. Illuminated traffic signs-traffic lights; 1.3. shenjat në rrugë/sinjalizimi horizontal dhe; 1.4. pajisjet rrugore.	1.2. svetlosne saobraćajne znakove - semafore; 1.3. znakove na putu/ horizontalnu signalizaciju i; 1.4. putnu opremu.
2. Shenjat turistike dhe sinjalët tjera janë të regjulluara me norma të posaçme lajmërimit dhe tabela plotësuese.	1.3. Road signs / horizontal signaling; 1.4. Road equipment. 2. Tourist signs and other signals are regulated with special norms	2. Turistički znakovi i drugi signali su regulisani posebnim normama.
Neni 5 Shenjat e trafikut	Article 5 Traffic signs	Član 5 Saobraćajni znakovi
Shenjat e trafikut janë: shenjat e rezikut, shenjat e urdhavarë të prera dhe shenjat e lajmërimit dhe tabela plotësuese.	Traffic signs, signals and road equipment are: Danger signs, Regulatory signs, Warning signs, and Supplementary Table.	Saobraćajni znakovi su znakovi opasnosti, znakovi iznicijih maredbi, znakovi obaveštenja i dopunska table.
Neni 6 Shenjat në rrugë	Article 6 Signs on the streets	Član 6 Oznake na putu
Shenjat në rrugë përfshinë shënimet në rrugë, vijat gjatësore, tertiore, shigjetat në rrugë, mbishkrimet në rrugë e të ngjashme si dhe shënimet tjera rrugore.	Signs on the streets and other surfaces are Longitudinal signs, Transversal signs, Other signs on the roads and buildings along the road edge.	Oznake na putu su: uzdužne oznake; poprečne oznake, strelice, natpisi i ostale oznake na putu
Neni 7 Semaforët	Article 7 Semaphore	Član 7 Semafori
1. Semaforët janë shenja ndriçuese që përdoren për rregullimin e trafikut:	1. Light traffic signs are to regulate traffic:	1. Semafori su svetlosni znakovi za upravljanje saobraćaja:



<p>1.1. të mjeteve;</p> <p>1.2. të këmbësorëve;</p> <p>1.3. të bicikletave;</p> <p>1.4. të tramvajit dhe;</p> <p>1.5. në vendkalimin hekurudhor.</p>	<p>1.1 vehicles;</p> <p>1.2. pedestrians;</p> <p>1.3. bicycle;</p> <p>1.4. trams;</p> <p>1.5. at railroad crossing.</p>	<p>1.1. vozila;</p> <p>1.2. пешаки;</p> <p>1.3. велосипед;</p> <p>1.4. трамвай;</p> <p>1.5. на железнодорожном переходе.</p>
<p>Neni 8</p> <p>Pajisjet rrugore</p> <p>1. Pajisjet rrugore janë:</p> <p>1.1. pajisjet për shënimin e skajit të rrugës;</p> <p>1.2. pajisjet për shënimin e majës së ishullit të trafikut;</p> <p>1.3. pajisjet, shenjat dhe shënuesit për të shënuar punimet, pengesat dhe dëmtimet e rrugës;</p> <p>1.4. shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve, pengesave dhe dëmtimet e rrugës;</p> <p>1.5. pajisjet për orientimin dhe drejtimin (udhëheqjen) e trafikut në zonat ku kryhen punimet në rrugë, si dhe pengesave të rrugës;</p>	<p>Article 8</p> <p>Road equipments</p> <p>1. Road equipments are:</p> <p>1.1. Equipment for marking the edge of the road;</p> <p>1.2. Equipment for marking the top of the traffic island;</p> <p>1.3. Equipment, signs and markers to mark the work, obstacles and road damage;</p> <p>1.4. Illuminated signs marking the work, obstacles and road damage;</p> <p>1.5. Devices for guiding and directing the traffic in areas where the road works are carried out, as well as barriers of damage or</p>	<p>Član 8</p> <p>Saobraćajna oprema</p> <p>1. Saobraćajna oprema cesta su:</p> <p>1.1.oprema za označavanje ruba puta;</p> <p>1.2. prema za označavanje vrha saobraćajnog toka</p> <p>1.3. oprema, znakovi i oznake za mjesto na kojima se izvode radovi, ima zaprepreka ili oštećenja puta;</p> <p>1.4.svetlosni znakovi za označavanje mesta na kojima se izvode radovi, ima zaprepreka ili oštećenja puta;</p> <p>1.5. oprema za vodjenje i usmeravanje (reguliranje) saobraćaja u zonama gde se izvode radovi na putu, ima prepreka ili</p>



dëmtimeve të rrugës;		the road;	oštećenja puta;
1.6. barrierat (mbrojtësit) dhe gjysmë barrierat;	1.6. Barriers (defense) and half-barriers;	1.6. branici i polubranici;	
1.7. pasqyrat e trafikut;	1.7. Traffic mirrors;	1.7. saobracaјna ogledala;	
1.8. rrethoja mbrojtëse dëbuuese;	1.8. Protective push fences;	1.8. zaštitna odbojna ograda;	
1.9. rrethoja kundër verbimit;	1.9. Fences against blindness;	1.9. ograda protiv zasljepljivanja;	
1.10. rrethoja mbrojtëse me tel;	1.10. Protective wire fences;	1.10. Žičana zaštitna ograda;	
1.11. rrethoja e këmbësorëve;	1.11. Pedestrian fences;	1.11. pešačka ograda;	
1.12. zbutësit e goditjeve;	1.12. Suppression of strikes;	1.12. ublaživači udara;	
1.13. shenjat për të drejtarat e trafikut në mënyrë manuale;	1.13. Signs directing traffic manually;	1.13. oznake za ručno usmeravanje saobraćajom;	
1.14. sinjalat dhe pajisjet për ngadalësimin e trafikut.	1.14. Calming signals and equipment to (slow) traffic.	1.14. Signalizacija i oprema za smirivanje (usporevanje) saobraćaja.	
Neni 9 Mbhishkrimet	Article 9 Inscriptions	Član 9 Natpisi	
Mbhishkrimet në shenjat e trafikut duhet të jenë në gjuhet e caktuara me legjisacionin përkatës.	Inscriptions on traffic signs should be in certain languages with relevant legislation	Natpisi na saobraćajnim znakovima moraju biti na jezicima predviđenim zakonskim propisima.	

Neni 10 Materiali për sinjalizim	Article 10 Signaling material	<p>Član 10 Materijal za signalizaciju</p> <p>1. Shenjat e trafikut punohen ashtu që domethënia e tyre është e përhershme ose e ndryshueshme.</p> <p>2. Sipërfaqja e shenjave të trafikut punohet nga materialet me cilësi retro reflektuese të klasës me të ulët, të paktën të klasës së I-rë, në moto udhë dhe auto udhë, të paktën të klasës II. Ngjyra në sipërfاقen e prapne të shenjës duhet të jetë ngjyrë e përhimët dhe pa shkëlqim, që pjesëmarrësve në trafik mos t'ju tertiqet vëmendja.</p> <p>3. Shenjat e trafikut mund të prodhohen nga burimet e veta ndriçimi (ndriçimi i brendshëm) ose nga burim i jashtëm i drithës (ndriçuar nga jashtë me një dritë të veçantë).</p> <p>4. Shenjat e trafikut dhe shenjat në të cilat ndërron domethënia e tyre, punohen nga lënda reflektuese baza e të cilave duhet të jetë e zezë.</p> <p>1. Traffic signs are constructed in such a way that their content is permanent or changeable.</p> <p>2. The surface of traffic signs is made of materials of retroreflective quality of lower class, at least class I for roads reserved for motor vehicle traffic and at least class II for fast roads and highways. The color on the back surface of the sign should be grey and without glow in order not to attract the attention of traffic participants.</p> <p>3. Traffic signs may be equipped with self-illuminating sources (internal lighting) or external illumination sources (illuminated from outside by way of a special light).</p> <p>4. Traffic signs and signs on which meaning changes are made of reflective material the background of which should be black.</p>
Neni 11 Shënim i pengesave në rrugë	Article 11 Marking of road obstacles	<p>Član 11 Obeležavanje prepreka na putu</p> <p>In signs of signalling and marking devices that mark the edge of the road for marking of roads, barriers, road damages, to manage the direction of traffic in the area of road works</p> <p>Pajisjet të cilat e shënojnë skajin e rrugës për shënimin e rrugëve, pengesave, dëmtimeve në rrugë, udhëheqjen e drejtimit të trafikut në hapësirën e punimeve në rrugë dhe rrethoja</p>



mbrojtëse duhet të jenë të vendosura shenjat retroreflektive të paktën të klasës së II-të.	and protective fences should be placed retro reflective signs at least class II.	moraju biti postavljene oznake najmanje II klase.
Neni 12 Vendosja e simjalizimit rrugor	Article 12 Manner of placing signs	Član 12 Postavljanje znakova
1. Sinjalizimi rrugorë ndërtohet, prodhohet dhe vendoset në përpunje me standartet e Bashkimit Evropian. 2. Sinjalizimi rrugorë vendoset duke u bazuar në projektin rrugor të trafikut.	1. Traffic signs, signals and equipment in general should be built, manufactured and installed in accordance with EU standards. 2. Traffic signs, signals and equipment must be placed on the road based on the traffic road project.	1. Saobraćajna signalizacija, moraju se izraditi, proizvesti i postaviti u skladu sa standardima EZ-a. 2. Saobraćajna signalizacija na putevima postavljaju se na osnovu saobraćajnog projekta.
Neni 13 Cilësia reflekuese	Article 13 Reflective quality	Član 13 Refletirajuća svojstava
Shenjat e trafikut që janë të vendosura në të njëjtën shtyllë duhet të jenë me cilësi të njëjtë reflekuese.	Traffic signs that are placed in the same pillar should be the same reflective quality.	Saobraćajni znakovi koje se postavljaju na isti stub moraju biti istih refletirajućih svojstava.
Neni 14 Mënyra e vendosjes së shenjave	Article 14 Manner of placing signs	Član 14 Način postavljanje znakova
1. Shenjat e trafikut janë të vendosur në anën e djathtë përgjatë rrugës në drejtim të lëvizjes së mjetit. 2. Në qoftë se në vendin ku vendoset shenja e trafikut rrugor ekziston rreziku që pjesëmarrësit në trafik për shkak të dendësisë se trafikut ose për arsyë të tjera nuk do ta vërejnë në kohë, shenja e trafikut vendoset	1. Traffic signs are located on the right side along the direction of vehicle movement. 2. If the place where the road traffic signs placed there is a risk that participants in traffic due to traffic density or for other reasons would not notice in time, the traffic signs will be placed on the opposite side of the	1. Saobraćajni znakovi postavljaju se s desne strane uz putu u smjeru kretanja vozila. 2. Ako na mestu na kojem se postavlja saobraćajni znak postoji opasnost da učesnici u saobraćaju neće na vreme primetiti zbog gustoće saobraćaja ili zbog drugih razloga, saobraćajni se znak postavlja i na

<p>edhe në anën e kundërt të lëvizjes, në anën e majtë të rrugës ose mbi rrugë.</p> <p>3. Shenjat e trafikut vendosen në atë mënyrë që të mos pengohet lëvizja e mjeteve dhe këmbësorëve.</p>	<p>movement, in left side of the road or on the road.</p> <p>3. Traffic signs should be placed so as not to prevent movement of vehicles and pedestrians.</p>	<p>suprotnoj levoj strani puta ili iznad puta.</p> <p>3. Saobraćajni zankovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pešaka.</p> <p>Neni 15 Vendosja e shenjave të trafikut brenda / jashtë zonës urbane</p> <p>Article 15 Placement of traffic signs in/out of urban zones</p> <p>1. Shenjat e trafikut në rrugët jashtë zonës urbane vendosen në lartësitë nga 1.2 deri në 1.4 m. përvèç shenjave II-59, II-60 dhe II-61 (anashkallim i obliguar) kur vendosen në ishullin ndarës, III-77 (qafë mali), III-78 (lumi), III-79 dhe III-80 (objektet rrugore), III-132 (numri i rrugës ndërkombëtare), III-133 (numri i auto udhës ose moto rrugës), III-134 (numri i rrugëve nacionale), III-135 (numri i rrugëve rajonale), III-136 (shenja e kilometrave për auto udhë ose moto udhë), III-137 (shenja e pjesës së rrugës nacionale) dhe III-138 (shënim i pjesës së rrugës regionale) të cilat vendosen në një lartësi prej 80-120 cm.</p> <p>1. Traffic signs on roads outside settlements will be placed at heights from 1.2 to 1.4 m, except signs II-59, II-60 and II-61 (bypassing the limit) when placed in the separator island, III-77 (neck mount), III-78 (river), III-79 and III-80 (road facilities), III-132 (number of international road), III-133 (number of highway or fast path), III-134 (number of Main roads), III-135 (number of Regional roads), III-136 (km for highway signs or road reserved for motor vehicles), III-137 (signs of part of Main roads) and III-138 (note the part of the regional road) which are placed at a height of 80-120 cm.</p> <p>2. Shenjat e trafikut të vendosura përgjatë rrugës brenda zonës urbane, vendosen në lartësi prej 0,30 deri 2,20 m, ndërsa shenjat e trafikut të vendosura mbi rrugë vendosen në lartësi prej 4,5 m, në raste të veçanta edhe më lartë.</p> <p>1. Saobraćajni znakovi na putevima izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m. osim znakova II-59, II-60 III-61 (obavezan smer) kad se postavljau na razdlini otok, III-77 (planinski prevoj), III-78 (reka), III-79 i III-80 (putni objekat), III-132 (putni medunarodne puta), III-133 (broj autoputa ili moto puta), III-134 (broj nacionalnog puta), III-135 (broj regionalnog puta), III-136 (kilometarska oznaka za autoputa ili motoputa), III-137 (oznaka dionice nacionalne puta) i III-138 (oznaka dionice regionalne puta) koji se postavljaju na visini 80-120 cm.</p> <p>2. Saobraćajni znakovi postavljeni uz putna unutar naseljenih mesta, postavljaju se u visimi 0,30 do 2,20 m, a saobraćajni znakovi postavljeni iznad puta postavljaju se na visini od 4,5 m, u posebnim slučajevima i na veçoj.</p>
---	---	--

<p>3. Lartësia nga paragrafi 1 dhe 2, i këtij neni illogaritet nga sipërfaqja e rrugës deri në skajin e poshtëm të shenjës së trafikut, në qoftë se nën shenjën e trafikut është vendosur tabela plotësuese atëherë illogaritet deri në skajin më të poshtëm të tabelës plotësuese. Lartësia dhe pozicioni i shenjave të trafikut duhet të jenë të tillë që të mos rrezikojnë lëvizjen e peshaqit të përgatiturëve dhe ato të mos mbulohen nga këmbësorëve dhe ato të përgatiturëve.</p>	<p>4. Për dukshmëri më të mirë, shenjat e trafikut mund të vendosen në tabelë (panele) me kontrast të ngjyrës së bardhë. Në këtë rast në tabelë mund të shkruhet teksti i cili shpjegon domethënien e shenjës.</p>	<p>3. Height from 1 and 2 of this Article is calculated from the road surface to the lower edge of the traffic sign, if under the traffic sign is placed additional table then it will be counted to the lower edge of the table further. The height and position of traffic signs must be such as not to endanger the movement of pedestrians and those not covered by vehicles.</p>	<p>4. For better visibility, traffic signs can be placed on the table (panels) with white color contrast. In this case on the table can be written text that explains the meaning of the sign.</p>
<p>3. Visina iz stava 1 i 2 ovog člana računa se od površine puta do donjeg ruba saobraćajnog znaka, a ako se ispod saobraćajnog znaka postavlja dopunska ploča, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj saobraćajnih znakova moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pešaka i da ih pешaci i vozila na zaklanjanju.</p>	<p>4. Radi bolje uocljivosti saobraćajni znakovi mogu postaviti na kontrastnim pločama bele boje. U tom slučaju na ploči se može ispisati tekst koji objašnjava znak.</p>	<p>3. Visina iz stava 1 i 2 ovog člana računa se od površine puta do donjeg ruba saobraćajnog znaka, a ako se ispod saobraćajnog znaka postavlja dopunska ploča, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj saobraćajnih znakova moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pešaka i da ih pешaci i vozila na zaklanjanju.</p>	<p>4. Radi bolje uocljivosti saobraćajni znakovi mogu postaviti na kontrastnim pločama bele boje. U tom slučaju na ploči se može ispisati tekst koji objašnjava znak.</p>
<p>Neni 16 Shtylla përvendosjen e shenjave të trafikut</p>	<p>1. Në të njëjtën shqyllë mund të vendosen më së shumti dy shenja të trafikut.</p> <p>2. Shenja I-25 (punimet në rrugë) dhe shenja: II-31(kufizim i shpejtësisë), II-32 (ndalim tejkalimi) dhe grupi i shenjave nga II-50 deri në II-61 (kahe e obligimit) tek rrëgullimi i përkohshëm i trafikut mund të vendosen në mbështetës dhe të ngritura më së paku 0.30 m. mbi sipërfaqen e rrugës.</p> <p>3. Shtyllat në të cilat vendosen shenjat të cilat shënojnë punimet e përkohshme dhe të indicate the temporary works (temporal</p>	<p>3. Height from the road surface to the lower edge of the traffic sign, if under the traffic sign is placed additional table then it will be counted to the lower edge of the table further. The height and position of traffic signs must be such as not to endanger the movement of pedestrians and those not covered by vehicles.</p>	<p>3. Visina iz stava 1 i 2 ovog člana računa se od površine puta do donjeg ruba saobraćajnog znaka, a ako se ispod saobraćajnog znaka postavlja dopunska ploča, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj saobraćajnih znakova moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pešaka i da ih pешaci i vozila na zaklanjanju.</p>

Član 16 Stub za postavljanje saobraćajnih znakova

Article 16 Traffic sign placement pole

1. In the same pillar can be set more than two traffic signs.

Neni 16

1. Në të njëjtën shqyllë mund të vendosen më së shumti dy shenja të trafikut.

1. Na isti se stup nisuji se postaviti najvise dva saobraćajna znaka.

2. Znak I-25 (radovi na putu) i znak: II-31(ogranicavje brzine), II-32 (zabrana pretecanja) i grupe znakova od II-50 do II-61 (obavezan smer) kod privremeneregulacije saobraćaja, mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m. iznad površine puta.

2. I-25 signs (road works) and signs: II-31 (the speed limit), II-32 (ban excess) and the group of signs of II-50 to II-61 (direction of the obligation) to temporary traffic regulation can be placed on supporting and raised at least 0:30 m on the road surface.

3. Pillars on which are placed the signs to indicate the temporary works (temporal

3. Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi i sl.

3. Shtylla përvendosjen e shenjave të trafikut mund të vendosen më së paku 0.30 m. mbi sipërfaqen e rrugës.

3. Pillars on which are placed the signs to indicate the temporary works (temporal

<p>ngjashme (regullimi i përkohshëm) duhet të jenë të ngjyrosura me fusha alternative ngjyrë të kuqe dhe të bardhë ashtu që fushat të jenë të gjërësisë nga 25 cm.</p> <p>4. Shenja III-125 (tabelat për shënimin e emërtimeve të rrugëve) mund të vendosen edhe në objekte ndërtimore përgjatë rrugës.</p> <p>5. Shtylla e shenjës së trafikut, në parim vendoset më së shumti 2 m nga skaji i rrugës. Distanca horizontale ndërmjet skajit të rrugës dhe skajit më të afërt të shiritit të trafikut duhet të jetë më së paku 0.30 m.</p>	<p>regulation) must be painted with alternate red and white areas so that the fields are the width of 25 cm.</p> <p>4. II-125 signs (billboards marking the names of roads) can also be placed in facilities along the road construction.</p> <p>5. Pillar of the traffic sign, in principle is placed a maximum of 2 m from the road edge. Horizontal distance between the edge of the road and the nearest edge of traffic must be at least 0.30 m.</p>	<p>(privremena regulacija) moraju biti obojeni izmeničnim poljima crvene i bele boje tako da su polja široka po 25 cm.</p> <p>4. Znak III-125 (ploča za označavanje naziva ulica) može se postaviti i na gradjevinski objekt uz put.</p> <p>5. Stup saobraćajnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2m od ruba puta. Vodoravni razmak između ruba puta i najbližeg ruba saobraćajnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.</p>
<p>Neni 17 Vendosja e shenjës në shtylla</p> <p>1. Shenja e trafikut në veçanti mund të vendoset:</p> <p>1.1. në shtyllë bartëse nëse shenja e vendosur në këtë mënyrë është më e dukshme për pjesëmarrësit në trafik;</p> <p>1.2. në shtyllë semafori, si vijon:</p> <p>1.2.1. shenja II-01 (kryqëzim me rrugën me përpërësi kalimi);</p> <p>1.2.2. shenjë II-02 (ndalim i detyrueshëm);</p>	<p>Article 17 Placing the sign on the pole</p> <p>1. Traffic signs can be placed in particular: 1.1. In the pillar holder, if so posted sign is more visible for the participants;</p> <p>1.2. At the traffic light pole, as follows:</p> <p>1.2.1. sign II-01 (junction with the road passing priority);</p> <p>1.2.2. Sign II-02 (mandatory detention);</p>	<p>Član 17 Postavljanje znaka na stup</p> <p>1. Saobraćajni znak, izuzetno, može biti postavljen:</p> <p>1.1. na stupni nosač ako je tako postavljen znak uočljiviji za učesnike u saobraćaju;</p> <p>1.2. na semaforski stup, i to:</p> <p>1.2.1. znak II-01 (raskršće s putom s predošću prolaska);</p> <p>1.2.2. znak II-02 (obavezano zaustavljanje);</p>




1.2.3. shenjë II-04 (ndalim trafiku në një drejtim);	1.2.3. Sign II-04 (traffic stop in one direction);	1.2.3. znak II-04 (zabrana saobraćaja u jednom smeru);
1.2.4. shenjat II-50, II-51, II-52, II-53, II-54 dhe II-55 (kahe e detyrueshme);	1.2.4. Signs II-50, II-51, II-52, II-53, II-54 and II-55 (direction optional);	1.2.4. znakovi II-50, II-51, II-52, II-53, II-54 i II-55 (obavezan smer);
1.2.5. shenjë II-62 (trafiku me rrëthrrotullim);	1.2.5. Sign B62 (about-turn traffic);	1.2.5. znak II-62 (kružni tok saobraćaja);
1.2.6. shenjat III-07 dhe III-08 (rruga me trafik në një drejtim);	1.2.6. Signs III-07 and III-08 (road with traffic in one direction);	1.2.6. znakovi III-07 i III-08 (put s jednosmernim prolazom);
1.2.7. shenja III-09 (rruga me përparrësi kalimit);	1.2.7. Sign III-09 (priority road crossing);	1.2.7. znak III-09 (put s prednošču prolaza);
1.2.8. shenjat III-86 dhe III-87 (udhëtregues);	1.2.8. Signs III-86 and III-87 (track index);	1.2.8. znak III-86 i III-87 (putokaz);
1.2.9. shenja III-88 (udhëtregues për Aeroport);	1.2.9. III-88 Marks (track airport indicator);	1.2.9. znak III-88 (putokaz za aerodrom) ;
1.2.10. shenjat III-113 (shenjë-devijimi);	1.2.10. Sign III-113 (deviation-sign);	1.2.10. znak III-113 (znak devijacije);
1.2.11. shenja III-125 (plaka për shënimin e emrave të rrugëve).	1.2.11. III-125 Sign (plaque to mark the street names).	1.2.11. znak III-125 (ploča za označavanje naziva ulica);
2. Shenja e trafikut mund të vendoset edhe në shtyllat e tjera përgjatë rrugës (p.sh. shtyllat e ndriçimit publik e njashëm).	2. In other pillars along the way (for example public lighting poles, etc.).	2. Na ostale stupove uz putna (na pr. Stupovi javne rasvjete).


Neni 18 Ngjyra e shenjave	Article 18 Sign color	Član 18 Boja znaka
Ngjyrat e shenjave duhet të jenë në përputhshmëri me standardet Evropiane.	The colors of the signs must comply with European standards.	Boja znakova mora biti u skladu sa evropskim standardima.
Neni 19 Shenjat e rrezikut	Article 19 Danger signs	Član 19 Zankovi opasnosti
1. Shenjat e rrezikut pjesëmarrësve në trafik janë përkatësish ju paralajmërojnë përfshirinë vendit të rrezikut në rrugë, pjesës së rrugës ku i kanoset rreziku dhe natyrën e atij rrezikut. 2. Uloji dhe përbajtja e shenjave të rrezikut janë përcaktuar në shqiptar I të këtij Udhëzimi Administrativ.	1. Danger signs indicate or warn traffic participants of the proximity of hazard spots on the road, part of the road where the hazard is posed as well as the nature of that hazard. 2. The type and content of the danger signs are set out in Annex I of this Administrative Instruction.	1. Znakovi opasnosti učesnika u saobraćaju pokazuju odnosno upozoravaju o blizini mesta opasnosti na putu, deo puta gde preti opasnost i prirodu te opasnosti. 2. Vrsta i sadržaj znakova opasnosti su dati u Prilogu I ovog administrativnog uputstva.
Neni 20 Forma e shenjave të rrezikut	Article 20 Shape of danger signs	Član 20 Oblik znakova opasnosti
Shenjat e rrezikut kanë formën e trekëndëshit barabrinjës ku një brinjë e trekëndëshit është në mënyrë horizontale ndërsa maja e horizontalë trekëndëshit është e kthyer lart, përvëç shenjës I-47 dhe I-48 (Kryqi i Andreut) si dhe I- 49 (panela e cilës tregon afërsinë e kalimit përtëj hekurudhës me barriera dhe gjysmë barriera) dhe II- 50 (panela e cilës tregon afërsinë e kalimit përtëj hekurudhës pa barriera dhe gjysmë barriera).	Danger signs are in the form of equilateral triangle where one side of the triangle is horizontal while the top of the triangle is turned up, except the sign of I-47 and I-48 (Andrew Cross) and I-49 (panel which shows the closeness of crossing beyond the rail with barriers and half barriers) and A 50 (panel which shows the proximity of crossing beyond the rail without barriers and half barriers).	Znakovi opasnosti imaju oblik istostranačnog trougla, čija je jedna strana horizontala dok vrh trougla okrenut prema gore, izuzev znaka I-47 i I-48 (Andrejin krst) i A 49 (panela koja pokazuje blizinu prelaska puta preko željezničke pruge sa branicima i polubranicima) i I- 50 (panela koja pokazuje blizinu prelaska preko zeljeznice bez branika ili polubranika).



<p>Neni 21 Ngyra bazë e shenjave të rrezikut</p> <p>1. Ngjyra bazë e shenjave të rrezikut është e bardhë, ndërsa skajet e trekëndëshit janë me ngjyrë të kuqe, përvç shenjës I- 25, ngjyra e se cilës është e verdhë.</p> <p>2. Simboli dhe mbishkrimet në shenjat e rrezikut janë me ngjyrë të zezë.</p>	<p>Article 21 Background color of danger signs</p> <p>1. Base color of danger signs is white, while the triangle edges are colored red, but the sign I- 25, the color of which is yellow.</p> <p>2. Symbol and inscriptions on danger signs are in black.</p>	<p>Član 21 Osnovna boja znakova opasnosti</p> <p>1. Boja podloge znakova opasnosti je bela, dok rubovi trougla su crvene boje, izuzev znaka I- 25, čija je boja žuta.</p> <p>2. Simboli i natpisi u znakovima opasnosti su crne boje.</p>
<p>Neni 22 Dimensionet e shenjave të trafikut</p> <p>1. Gjatësia e brinjës së trekëndëshit barabrinjës është:</p> <p>1.1. në auto udhë, në moto udhë, dhe në rrugët të cilat nuk janë të lagjeve, me gjërësi të rrugës 7 metra e më tepër – 120 cm;</p> <p>1.2. në auto udhë, në moto udhë, dhe në rrugët kryesore urbane - 90 cm;</p> <p>1.3. në të gjitha rrugët e tjera dhe ne rrugët e qytetit - 60 cm;</p> <p>1.4. kur shenja vendoset në tunele dhe galeri - 60 cm;</p> <p>1.5. kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjeter - 40 cm.</p>	<p>Article 22 Traffic signs dimensions</p> <p>1. Length of the rib of equilateral triangle is:</p> <p>1.1. On the highway, the roads reserved for motor vehicle traffic, and in ways which are not of neighborhoods, the width of the road 7 feet or more - 120 cm;</p> <p>1.2. In road width from 5 to 7 m and in main urban roads - 90 cm;</p> <p>1.3. In all other roads and city roads - 60 cm;</p> <p>1.4. When the sign is placed in tunnels and galleries - 60 cm;</p> <p>1.5. When used as a sign located in another sign - 40 cm.</p>	<p>Član 22 Dimenzije saobraćajnih znakova</p> <p>1. Dužina strane istostranačnog trougla je:</p> <p>1.1. na autoputu, na motoputu, i na putevima van naselja, širine veće od 7 metara – 120 cm;</p> <p>1.2. za puta širine 5 – 7 m i za glavne urbane puta- 90 cm;</p> <p>1.3. u svim drugim putevima i u gradskim ulicama -60 cm;</p> <p>1.4. kada se znak postavlja na tunelima ili galerijama -60 cm;</p> <p>1.5. kada se upotrebjava kao znak postavljen ne неки drugi znak - 40 cm.</p>



<p>2. Në rrugët nga pikë 2 paragrafi 1 i këtij nenii mundet në rast të nevojës të vendoset edhe shenjat e rrezikut, tek e cila brinja e trekëndëshit 120 cm, në rrugët nga nën paragrafi 1.3 e paragrafit 1 të këtij nenii edhe shenjat e rrezikut tek e cila brinja e trekëndëshit 90 cm.</p>	<p>2. On the streets of section 2 paragraph 1 of this Article may, in case of need to set the signs of danger, to which the rib of a triangle is 120 cm, on roads from section 3 of paragraph 1 of this article on signs of risk to which rib of the triangle is 90 cm.</p>	<p>2. Na putevim iz tačke 2 stav 1 ovoga člana, po potrebi, mogu se postaviti i znakovi opasnosti kod koje je stranica trougla 120 cm., na putevim iz tačke 3. stav 1. ovoga člana i znakovi opasnosti kod kojih stranica je 90 cm.</p>
<p>Neni 23</p> <p>Distanca e vendosjes së shenjave të rrezikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Shenjat e rrezikut vendosen jashtë zonës urbane në largësi 150 deri 250 m. para vendit të rrezikut në rrugë. Shenjat nga paragrafi 1 i këtij nenii mund të vendoset në largësi më të vogël se 150 m para vendit të rrezikut në rrugë, nëse këtë e kërkojnë rrethanat e pjesës së rrugës në të cilën vendoset shenja. Nëse siguria rrugore kërkon, në veçanti shpejtësia e mijeteve apo të dukshmërisë së zgjeluar të rrugës, shenjat e rrezikut mund të vendosen edhe në një distancë më të madhe se 250 metra para vendit të rrezikut në rrugë. Shenjat e rrezikut të cilat janë të vendosura në largësi më të vogël se 150 metra ose më të madhe se 250 metra, duhet ta kenë tabelën plotësuese në të cilën shënohet largësia (distanca) e vendit të rrezikut nga shenja e trafikut. 	<p>Article 23</p> <p>Distance of danger signs placement</p> <ol style="list-style-type: none"> Danger signs placed outside settlements in the distance 150 to 250 m. before the place of danger on the road. Signs of paragraph 1 of this article can be placed at a distance less than 150 m before the place at risk on the road, if circumstances require this section of road on which a sign. If road safety requires, in particular the speed of the vehicle or reduce the visibility of road signs of danger can also be placed at a distance greater than 250 meters before the place of danger on the road. Danger signs which are located at distance less than 150 meters or greater than 250 meters, must have additional table stating the distance of the place of danger by traffic signs. 	<p>Article 23</p> <p>Udaljenost postavljanje znakova opasnosti</p> <ol style="list-style-type: none"> Znakovi opasnosti na putevima van naseljenih mjesto postavljaju se na daljini 150 do 250 m. prije opasnog mesta. Znakovi iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti i na daljini kraćoj od 150 m prije mesta opasnosti na putu, ako to zahtijevaju okolnosti na deonici puta na kojoj se postavlja znak. Ako bezbednost napututo zahtjeva, posebno brzina vozila ili smanjene vidljivosti puta, saobraćajni se znak može postaviti i na vecoj udaljenosti od 250 m. prije opasnog mjeteta na putu. Znakovi opasnosti koji su postavljeni na daljini manjoj od 150 metara ili vecoj od 250 metara, moraju imati i dopunsku ploču na kojoj se upisuje daljina (distanca) mesta opsanosti od saobraćajnog znaka.



Neni 24 Shenjat e urdhreve të prera	Article 24 Regulatory signs	Član 24 Znakovi izričitih naredbi
1. Shenjat e urdhreve të prera iu bëjnë me dije pjesëmarrësve në trafikun rrugorë përmes kufizimit, kufizimet dhe obligimet që duhet t'ju përbahen. 2. Lloji dhe përbajtja e shenjave të urdhreve të prera janë përcaktuar në shtojcën II të këtij Udhëzimi Administrativ.	Regulatory signs suggest road traffic participants to prohibitions, restrictions and obligations that must be contained. 2. The type and content of the regulatory signs are set out in Annex I of this Administrative Instruction.	Znakovi izričitih naredbi upozoravju susionike u saobraćaju da su dužni pridržavati se zabrana, ograničenja i drugih predviđenih obaveza. 2. Vrsta i sadržaj znakova izričitih naredbi su dati u Prilogu II ovog administrativnog uputstva.
Neni 25 Forma e shenjave të urdhreve të prera	Article 25 Shape of regulatory signs	Član 25 Oblik znakova izričitih naredbi
Shenjat e urdhreve të prera e kanë formën e rrështhit, përvëç shenjës II-01 (kryqëzim me rrugën kryesore) dhe II-02 (ndalje e obligueshme-STOP).	Regulatory signs have the circle shape, but the sign II-01 (junction with the main road) and II-02 (obligatory stop-STOP).	Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znaka II-01 (raskrščanje s glavnom putom) i II-02 (obavezano zaustavljanje-STOP).
Neni 26 Ngjyra bazë e shenjave të urdhreve të prera	Article 26 Background color of regulatory signs	Član 26 Osnovna boja znakova izričitih naredbi
1. Ngjyra bazë e shenjave të ndalimit dhe kufizimit është e bardhë, ndërsa e obligimit është e kaltër. Simbolet dhe mbishkrimet te shenjat e ndalimit dhe kufizimit janë me ngjyrë të zezë, ndërsa te shenjat e obligimit e përrët në shenjat e urdhreve të prera ku janë të vendosura janë me ngjyrë të zezë. 2. Tabela në të cilën vendosen shenjat e	Background color of regulatory signs	1. Boja podlogë znaka zabrane i znaka ograničenja je bela dok znak obaveznog zaustavljanja je plava. Simboli i natpsi na znakovima zabrane i ograničenja su crne boje, dok na znakovima obaveznog zaustavljanja je bela. Rub kruga, prave i poprečne crte na znakovima izričitih naredbi su crne boje. 2. The table on which the signs for the 2. Površina ploče na kojoj se postavljaju

ndalimit dhe kufizimit sipas rregullave kanë sipërfaqen me njyrrë të bardhë.	<p>prohibition and limitation are placed, according to the rules, have white surface.</p> <p>Neni 27</p> <p>Dimensionet e shenjave të urdhvare të prera</p> <p>1. Gjatësia e brinjës së trekëndëshit bërabrinxës e shenjës II-01 (kryqëzim me rrugën me përparrësi kalimi) është:</p> <p>1.1. në auto udhë, moto udhë, në rrugë ne zonë urbane të cilat nuk janë në lagje, me gjerësi 7.0 metra e më tepër 120 cm;</p> <p>1.2. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët në zonë urbane, me gjerësi të rrugës prej 7.0 m- 90 cm;</p> <p>1.3. në shtegun e bicikletave në rrugë ne zonën e trafikut të qetë dhe me rrugë të pa karakterizuar – 60 cm;</p> <p>1.4. kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër për udhëheqjen e trafikut sipas kahes se lëvizjes – 45 cm.</p> <p>2. Diametri i rrëthit në të cilën është i vendosur shenja tetëkëndëshi i rregullt II-02 (ndajje e obligueshme) është:</p> <p>2.1. në auto udhë, moto udhë, në rrugë në</p>	<p>1. The length of the equilateral triangle rib, sign of II-01 (Junction with priority road crossing) is:</p> <p>1.1. Highway, road reserved for motor vehicles on roads in the township, which are not in the neighborhood, with the width 7.0 meters and a maximum of 120 cm;</p> <p>1.2. In all other roads and those in the township, the road width of 7.0 m-90 cm;</p> <p>1.3. In the path of bicycles, in quiet area with no marked path - 60 cm;</p> <p>1.4. When is used as a sign placed in another sign to manage traffic under the direction of movement – 45 cm.</p> <p>2. The diameter of the circle in which is placed signs – Regular octagon II-02 (mandatory stop) is:</p> <p>2.1. On the motorway, road reserved for</p>	<p>znakovi zabrane i ograniçanja, po pravilu, je bele boje.</p> <p>Article 27</p> <p>Dimensions of regulatory signs</p> <p>1. Dužina stranice istostranačnog trougla znaka II-01 (raskrsće s putom s prednošću prolaska) je:</p> <p>1.1. na autoputu, na motoputu, i putevima u naselju koje nisu ulice širine 7.0 metara i više, 120 cm;</p> <p>1.2. na svim ostalim putevima i putevima u naselja širine od 7.0 m- 90 cm;</p> <p>1.3. na biciklijističkoj stazi, na putevima u zonama smirenog saobraćaja i putevima koje nisu ulice – 60 cm;</p> <p>1.4. kada se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak za usmeravanje saobraćaja prema smjeru kretanja – 45 cm.</p> <p>2. Promer kruga u koji je postavljen znak istostranačnog osmougaonika II-02 (obavezno zaustavljanje) je:</p> <p>2.1. na autoputu, motoputu i putevima u</p>
--	---	--	--

zonë urbane të cilat nuk janë në lagje, me gjërësi 7.0 m e më tepër - 90 cm;	motor traffic on roads in the township that are not in the neighborhood, with more width 7.0 to - 90 cm;	naselju koje nisu ulice širine od 7.0 m i više - 90 cm;
2.2. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët ne zonë urbane, me gjërësi të rrugës prej 7.0 m- 60 cm;	2.2. In all other roads and those in the township, the road width of 7.0 m-60 cm;	2.2. na svim ostalim putevima i putevima u naselja širine od 7.0 m- 60 cm;
2.3. kur vendosen në tunel dhe në galeri – 60 cm;	2.3. When is placed in the tunnel and gallery - 60 cm;	2.3. kad se postavljaju na tunelima i galerijama – 60 cm;
2.4. kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër për udhëheqjen e trafikut sipas kahes se lëvizjes – 40 cm.	2.4. When is used as a sign placed in another sign to manage traffic, under the direction of movement of 40 cm.	2.4. kad se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak za usmeravanje saobraćaja ovisno od smera kretanja – 40 cm.
3. Diametri i rrithit i shenjave të urdhreve të prera është:	3. The diameter of the circle of the regulatory signs is:	3. Promer kruga izriçitih naredbi je:
3.1 në auto udhë, moto udhë, në rrugë të cilat nuk janë në lagje, me gjërësi 7.0 metra e më tepër- 90 cm;	3.1. On the motorway, road reserved for motor vehicle which are not in the neighborhood, with the width 7.0 meters or more-90 cm;	3.1. na autoputu, motoputu, i putevima koja nisu u naselja širine od 7.0 metara i više - 90 cm;
3.2. në rrugë me gjërësi 5.0 – 7.0 metra dhe në rrugët kryesore urbane – 60 cm;	3.2. On the road with width 5.0 - 7.0 meters and in major urban roads - 60 cm;	3.2. na putevima širine 5.0 – 7.0 metara i na glavnim urbanim putevima – 60 cm;=
3.3. në të gjitha rrugët e tjera dhe në rrugët urbane – 40 cm;	3.3. In all other roads and urban roads - 40 cm;	3.3. na svim ostalim putevima i urbanim putevima – 40 cm;
3.4. kur përdoren në tunele dhe galeri –60 cm;	3.4. When used in tunnels and galleries - 60 cm;	3.4. kad se koriste na tunelima i galerijama – 60 cm;
3.5 kur përdoren si shenjë e vendosur në një	3.5 When used as a sign placed in another	3.5 kad se koristi kao znak postavljen na

<p>shenjë tjetër së paku 40 cm.</p> <p>4. Në rrugë nga nën paragrafi 2 i paragrafit 1 të këtij nenii mundet sipas nevojës, të vendoset shenjat e urdhreve të prera tek të cilat diametri është 90 cm, ndërsa në rrugë nga nën paragrafi 3 i paragrafi 1 të këtij nenii – edhe shenjat e urdhreve të prera tek të cilat diametri i rrëthit është -60 cm.</p>	<p>sign of at least 40 cm.</p> <p>4. On the road (from point 2, paragraph 1 of this article) can be placed, regulatory signs to which the parameter is 90 cm, while on the road (from point 3, paragraph 1 of this article) of – regulatory signs to which the diameter of the circle is 60 cm.</p>	<p>neki drugi znak, najmanje 40 cm.</p> <p>4. Na putevima iz tačke 2, stav 1 ovoga člana, po potrebi, mogu se postaviti znakovi izričitim naredbi kod kojih promer je 90 cm., dok na putevima iz tačke 3, stav 1 ovoga člana – 1 znakovi izričitim naredbi čiji promer kruga je - 60 cm.</p>
<p>Neni 28</p> <p>Vendosja e shenjave të urdhreve të prera</p> <ol style="list-style-type: none"> Shenjat e urdhreve të prera vendosen drejtësëdrejtë në vendin në të cilin për pjesëmarrësit në trafik fillojnë detyrimet që tju përmbythen urdhreve të parapara me shenja të trafikut. Nëse për shkak të dukshmërisë së zvogëluar ose për ndonjë arsyё tjetër për sigurinë e pjesëmarrësve në trafik nëse duhet me parë të lajmërohen për urdhrin e theksuar, shenja e urdhreve të prera mund të jetë e vendosur edhe në distancë më të madhe nga vendi ku vlen urdhri. Shenja e urdhreve të prera sipas paragrafit 2 të këtij nenii nëse vendoset në distancë më të madhe para vendit në të cilën është e vendosur shenja e urdhreve të prera, duhet që me tabelë plotësuese të tregohet distanca deri te vendi ku urdhri fillon të vlefjë. 	<p>Article 28</p> <p>Placement of regulatory signs</p> <ol style="list-style-type: none"> Regulatory signs will be set directly in the place in which for the traffic participants start the obligations, which oblige them to comply with orders set out with traffic signs. If, due to reduced visibility or for any other reason for the safety of traffic participants, if need to be notified before the order stated, the regulatory sign can be placed even in greater distance from the place where the order applies. Regulatory signs under section 2 of this Article, if it is set at greater distance before the location in which the regulatory sign is set, with additional table should be shown the distance to the place where the sign begins to apply. 	<p>Član 28</p> <p>Postavljanje znakova izričitim naredbi</p> <ol style="list-style-type: none"> Znakovi izričitim naredbi postavljaju se direktno na mestu u kojem za sudionike u saobraćaju počinju obaveze poštovanja izričitim naredbi naznačenih saobraćajnim znakovima. Ako na mestu na kojem se postavlja znak izričitim naredbi postoji opasnost da ga učesnici u saobraćaju neće primetiti zbog smanjene vidljivosti ili zbog drugih razloga, znak izričitim naredbi može se postaviti i na većoj distanci od mesta gde važi naredba. Ako se znak izričitim naredbi iz stava 2 ovoga člana postavlja na većoj udaljenosti prije mesta na kojem se postavlja znak izričitim naredbi, onda se uz znak postavlja i dopunska ploča koja pokazuje razdaljinu do mesta gde počinje da važi naredba.



<p>4. Shenja II-08 (ndalim trafiku për cisterna), II-09 (ndalim trafiku për njete të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie te lehtë ndezëse) dhe II-10 (ndalim trafiku për njete të cilat bartin materie të rrezikshme), vendoset sipas rregullave te veçanta.</p>	<p>4. Signs II-08 (ban on tanker traffic), II-09 (traffic ban for vehicles which carry explosives or easily flammable materials) and II-10 (traffic ban on vehicles that carry hazardous materials), placed under special rules.</p>	<p>Neni 29 Vlefshmëria e shenjave të trafikut</p> <p>1. Shenja e urdhreve të prera duhet të vendoset përsëri pas qdo kryqëzimi nëse shenja vlen edhe pas atij kryqëzimit.</p> <p>2. Urdhra e prerë e paraparë në shenjën e ndalimit dhe kufizimit ose të obligimit të vendosura në hyrje të zonë urbane në shtyllën e njëjtë ku është e vendosur shenja e zones urbane vlen për tërë territorin e zonës urbane, nëse në rrugët e caktuara ose pjesën e rrugës në zonë urbane nuk është përcaktuar ndryshe me ndonjë shenjë të urdhreve të prera.</p> <p>3. Këto urdhra kanë të bëjnë edhe për trafikun në objektet rrugore (tunel, urë, e ngjashëm).</p>	<p>4. Signs II-08 (ban on tanker traffic), II-09 (traffic ban for vehicles which carry explosives or easily flammable materials) and II-10 (traffic ban on vehicles that carry hazardous materials), placed under special rules.</p>	<p>4. Znakovi II-08 (zabрана saobraćaja za cisterne), II-09 (zabрана saobraćaja za vozila koje prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive materije) i II-10 (zabрана saobraćaja za vozila koje prevoze opasne materije), postavljaju se prema posebnim parvillima.</p>
<p>Neni 29 Vlefshmëria e shenjave të trafikut</p> <p>1. Shenja e urdhreve të prera duhet të vendoset përsëri pas qdo kryqëzimi nëse shenja vlen edhe pas atij kryqëzimit.</p> <p>2. Urdhra e prerë e paraparë në shenjën e ndalimit dhe kufizimit ose të obligimit të vendosura në hyrje të zonë urbane në shtyllën e njëjtë ku është e vendosur shenja e zones urbane vlen për tërë territorin e zonës urbane, nëse në rrugët e caktuara ose pjesën e rrugës në zonë urbane nuk është përcaktuar ndryshe me ndonjë shenjë të urdhreve të prera.</p> <p>3. Këto urdhra kanë të bëjnë edhe për trafikun në objektet rrugore (tunel, urë, e ngjashëm).</p>	<p>Article 29 Validity of traffic signs</p> <p>1. Regulatory sign should be set back after each junction if the sign applies, even after the crucifixion.</p> <p>2. Regulatory signs set forth in the sign of restriction or prohibition and obligation placed on the entrance of the dwelling in the same column where is located the residence sign, applies to the entire territory of residence, if certain roads or road in the township is not otherwise with any sign of regulatory signs.</p> <p>3. These signs have to do with road traffic facilities (tunnel, bridge, etc.).</p>	<p>Član 29 Važnost saobraćajnih znakova</p> <p>1. Znak izričitih naredbi mora se ponovo postavljati i iza svakog raskršča ako se taj znak odnosi na nastavak iste puta.</p> <p>2. Znakovi izričitih naredbi, znakovi zabrane, ograničenja ili obaveznog zaustavljanja, postavljeni na ulazu u naselja važe za čitavu teritoriju naselja, ako na određenim putevima ili deonici puta u naseljima nije drugače naznačeno nekim znakom izričitih naredbi.</p> <p>3. Ovi znakovi se odnose i na saobraćaj kroz ili preko putnih objekata (tunelima, mostovima i slično).</p>	<p>Neni 29 Vlefshmëria e shenjave të trafikut</p> <p>1. Shenja e urdhreve të prera duhet të vendoset përsëri pas qdo kryqëzimi nëse shenja vlen edhe pas atij kryqëzimit.</p> <p>2. Urdhra e prerë e paraparë në shenjën e ndalimit dhe kufizimit ose të obligimit të vendosura në hyrje të zonë urbane në shtyllën e njëjtë ku është e vendosur shenja e zones urbane vlen për tërë territorin e zonës urbane, nëse në rrugët e caktuara ose pjesën e rrugës në zonë urbane nuk është përcaktuar ndryshe me ndonjë shenjë të urdhreve të prera.</p> <p>3. Këto urdhra kanë të bëjnë edhe për trafikun në objektet rrugore (tunel, urë, e ngjashëm).</p>	<p>Član 29 Ograničenje važenja znakova izričitih naredbi</p> <p>1. Za označavanje izričitih naredbi koje važe vlejnë për një kohë të caktuar gjatë ditës ose valid for a certain time during the day or just za određeno vreme tokom dana ili samo za</p>
<p>Neni 30 Kufizimet e vlefshmërisë së shenjave të urdhreve të prera</p> <p>1. Për shënimin e urdhreve të prera të cilat bartin vlejnë për një kohë të caktuar gjatë ditës ose</p>	<p>Article 30 Limitations of mandatory signs</p> <p>1. To mark the regulatory signs which are valid for a certain time during the day or just</p>	<p>Član 30 Ograničenje važenja znakova izričitih naredbi</p> <p>1. Za označavanje izričitih naredbi koje važe vlejnë për një kohë të caktuar gjatë ditës ose valid for a certain time during the day or just za određeno vreme tokom dana ili samo za</p>	<p>Neni 30 Kufizimet e vlefshmërisë së shenjave të urdhreve të prera</p> <p>1. Për shënimin e urdhreve të prera të cilat bartin vlejnë për një kohë të caktuar gjatë ditës ose</p>	<p>Član 30 Ograničenje važenja znakova izričitih naredbi</p> <p>1. Za označavanje izričitih naredbi koje važe vlejnë për një kohë të caktuar gjatë ditës ose valid for a certain time during the day or just za određeno vreme tokom dana ili samo za</p>


<p>vetëm për ndonjë ditë të caktuar mundet në rrugë të vendoset edhe shenjat e trafikut të punuara ashtu që simboli dhe tabela plotësuese e cila e përcakton domethënien e tyre parashihen vetëm gjatë kohës kur vlen urdhri i paraparë me shenjë.</p> <p>2. Shenja e urdhvave të prera me informata të ndryshueshme vendoset çdo herë pas shenjave të urdhvave të prera të përhershme.</p>	<p>about any given day, on the road can also be placed the traffic signs made so that the symbol and additional table which defines their meaning are provided only during the time when the planned order with the sign is valid.</p> <p>2. Regulatory sign with variable information is placed every time after the permanent regulatory signs.</p>	<p>Neni 31 Shenjat e lajmërimit</p> <p>Article 31 Warning signs</p>	<p>Shenjat e lajmërimit pjesëmarrëseve në trafiku i jepin lajmërimë të nevojshme për rrugën nëpër të cilën lëvizin, emërtimet e vendeve nëpër të cilat kalon rruga dhe distanca deri te ato vende, ndërprija e vlefshmërisë së shenjave të urdhvave të prera dhe lajmërimet tjera të cilat mund ti shfrytëzojnë.</p>	<p>Neni 32 Forma e shenjave të lajmërimit</p> <p>Article 32 Warning signs shape</p>	<p>Shenjat e lajmërimit kanë formën e katrorit, katërkëndëshit, rrëthit, etj.</p>	<p>Neni 33 Ngjyra bazë e shenjave të lajmërimit</p> <p>Article 33 Background color of warning signs</p>	<p>1. Ngjyra bazë e shenjave të lajmërimit është:</p> <p>1. The base color of the warning signs is:</p>
<p>neki određeni dan, na putu se mogu postavljati saobraćajni znakovi izrađeni tako da simbol i dopunska ploča koja određuje njihovo značenje važe isključivo za vreme važenja naredbe predvidene znakom.</p>	<p>2. Znak izričitih naredbi sa određenim informacijama uvek se postavlja iza znakova izričitih naredbi.</p>	<p>Član 31 Znakovi obavesti</p>	<p>Znakovi obavesti učesnicima u saobraćaju daju potrebna obaveštenja o putu u kojoj s kreću, o nazivima mesta preko kojih prolazi put i o razdalini do tih mesta, o prestanku važenja znakova izričitih naredbi i ostala obaveštenja od koristi za vozače.</p>	<p>Član 32 Oblik znakova</p>	<p>Znakovi obavesti imaju oblik kvadrata, četvorouganika, kruga, itd.</p>	<p>Član 33 Osnovna boja znakova obavesti</p>	<p>1. Boja podloge znakova obavesti je:</p>
							<p>22/404</p>



1.1. e kaltër më simbole dhe mbishkrime ngjyrë të bardhë, kuqë ose ngjyrë të gjelbër;	1.1.Blue with symbols and inscriptions white, red or green; 1.2.Green with symbols and inscriptions with white;	1.1. plava sa simbolima i natpisima bele, crvene ili zelene boje; 1.2. zelena sa simbolima i natpisima bele boje;
1.2. e gjelbër me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të bardhë;	1.3. e bardhë me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të zezë, kuqë ose ngjyrë të kaltër.	1.3. bela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.
1.3. e bardhë me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të zezë, kuqë ose ngjyrë të kaltër.	2. Përjashtimisht, ngjyrë portokalli mund të përdoret te orientimi i përkohshëm i trafikut në shenjat III-108 (udhëtregues për devijim), III-109 (shiriti për mbulimin e shenjës) dhe shenja III-112 (shenja për rregullimin e trafikut me dorë).	2. Exceptionally, orange can be used to the temporary orientation of the traffic signs II-108 (guidelines for deviation), III-109 (tape to cover the sign) and III-112 sign (sign to regulate traffic by hand).
	3. Në të njëjtën shenjë (tabelë) mundet që në bazë të vendoset ngjyra përkatëse, varësisht nga lloji i rrugës e cila shpije deri te vendi i caktuar.	3. In the same sign (table) may set at base the appropriate color, depending on the type of road which leads to a certain place.
<p>Neni 34 Diametri i rrëthit të shenjave të lajmërimit</p> <p>1. Diametri i rrëthit të shenjave të lajmërimit është:</p> <p>1.1. në auto udhë, moto udhë, rrugët të cilat nuk janë në lagje, gjerësia e rrugës qarkulluese 7 e më tepër metra- 90 cm;</p> <p>1.2. në rrugë me gjerësi të 5.0 deri 7.0 m.</p>		
<p>Article 34 Circle diameter of warning signs</p> <p>1. The diameter of the circle of warning signs is:</p> <p>1.1. On the highway, road reserved for motor vehicle traffic - fast, ways that are not in the neighborhood, current road width 7 or more meters - 90 cm;</p> <p>1.2. Road width of 5.0 to 7.0 m. and main</p>		
<p>1.1. plava sa simbolima i natpisima bele, crvene ili zelene boje;</p> <p>1.2. zelena sa simbolima i natpisima bele boje;</p> <p>1.3. bela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.</p> <p>2. Izuzetno, narandžasta boja može se koristi za privremeno upravljanje saobraćajom na znakovima III-108 (putokaz za devijaciju), III-109 (traka za pokrivanje znaka) i znak III-112 (znak za ručno upravljanje saobraćajom).</p> <p>3. Na isti znak (ploče) može se nameti odgovarajuća boja, zavisno od vrsta puta koja vodi do odredišta.</p>		
<p>Član 34 Prečnik kruga znakova obavesti</p> <p>1. Promer kruga znaka obavesti je:</p> <p>1.1. na autoputu, motoputu, na putevima van naselja širine kolnika 7, 0 m i više - 90 cm;</p> <p>1.2. na putevinama širine kolnika od 5,0 do</p>		




dhe në rrugët kryesore urbane - 60 cm;	urban roads - 60 cm;	7.0 m. i na glavnim urbanim putevima - 60 cm;
1.3. në tunel dhe galeri – 60 cm;	1.3. The tunnel and gallery - 60 cm;	1.3. na tunelima i galerijama – 60 cm;
1.4. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët urbane dhe kur shenja përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku – 40 cm.	1.4. In all other roads and urban streets, and when the sign is used as a sign placed in another sign at least - 40 cm.	1.4. na svim ostalim putevima i urbanim putevima, i kad se znak koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje – 40 cm.
2. Madhësia e brinjës të katrorit të shenjës së lajmërimit është:	2. The size of the square rib of warning signs is:	2. Veliçina strane kvadrata znaka obavestii je :
2.1. në auto udhë, moto udhë, rrugët të cilët nuk është në lagje, gjëresia e rrugës qarkulluese 7 e më tepër metra- 90 cm;	2.1. On the highway, motoroad, roads that are not in the neighborhood, current street width and more 7 feet - 90 cm;	2.1. na autoputu, motoputu, putu van naselja širine kolnika 7 m i više- 90 cm;
2.2. në rrugë me gjëresi të 5.0 deri 7.0 m. dhe në rrugët kryesore urbane - 60 cm;	2.2. Road width of 5.0 to 7.0 m and in main urban roads - 60 cm;	2.2. na putevima širien od 5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim putevima- 60 cm;
2.3. në tunele dhe galeri – 60 cm;	2.3. In tunnels and galleries - 60 cm;	2.3. na tunelima i galerijama – 60 cm;
2.4. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët urbane dhe kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku – 40 cm.	2.4. In all other roads and urban streets, and when used as a sign located in another sign at least - 40 cm.	2.4. na svim ostalim putevima i urbanim putevima i Kad se koristi kao znak postavljen na jedan drugi znak, najmanje – 40 cm.
3. Madhësia e brinjës të katërkëndëshit të shenjave të lajmërimit është:	3. The size of the rectangle ribs of warning signs are:	3. Veljiçina stranice četvorouganika znaka obavestii je:
3.1. në auto udhë, moto udha, rrugët të cilat nuk janë në lagje, gjëresia e rrugës qarkulluese 7 e më tepër metra- 90 x	3.1. On the highway, road reserved for motor traffic, roads that are not in the neighborhood, current road width 7 or more	3.1.na autoputu, motoputu, putevima van naselja širine kolnika 7 m i više - 90 x 135cm;



<p>135cm;</p> <p>3.2. në rrugë me gjëresi të 5.0 deri 7.0 m. dhe në rrugët kryesore urbane - 60 x 90 cm;</p> <p>3.3. në tunel dhe galeri – 60x90 cm;</p> <p>3.4. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët urbane dhe kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku – 40 x 60 cm.</p>	<p>meters - 90 x 135 cm;</p> <p>3.2. Road width of 5.0 to 7.0 m. and major urban roads - 60 x 90 cm;</p> <p>3.3. The tunnel and gallery - 60x90 cm;</p> <p>3.4. In all other roads and urban streets, and when used as a sign placed in another sign at least - 40 x 60 cm.</p>	<p>3.2. na putu širine od 5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim putevima - 60 x 90 cm;</p> <p>3.3. na tunelima i galerijama – 60x90 cm;</p> <p>3.4. na svim ostalim putevima i urbanim putevima kada se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje – 40 x 60 cm.</p>
<p>Neni 35</p> <p>Vendosja e shenjave të lajmërimit</p>	<p>Article 35</p> <p>The placed warning signs</p>	<p>Član 35</p> <p>Postavljanje znaka obavesti</p>


- Shenjat e lajmërimit vendosen ashtu që pjesëmarrëseve në trafik ju jepin paralajmërim paraprake, për neshtim, kthim, kahen e lëvizjes, shënimin e objektit, terrenin, rrugët ose pjesën e rrugës për të cilën ka të bëjë.
 - The warning signs are placed so that traffic participants give prior warning, for lining, return, direction of movement, marking the object, landscape, roads or part of the road with which they have to do.
- Nëse objekti ose tereni i cili lajmërohet nuk gjendet në rrugën në të cilën është vendosur shenja, është e nevojshme që lajmërimi të bëhet me tabelë plotësuese ose në vetë shenjën ashtu që pjesëmarrësit në trafik të ju mundësohet shpejtë dhe lehtë gjetja e objektit, përkatesisht terenin për të cilën ka të bëjë shenja.
 - If the object or terrain which appears, is not on the road in which the sign is placed, it is necessary to made the notice with extra table or in the sign itself, so that, to enable participants in traffic to find easily and quickly the object, respectively terrain to which the sign applies.

Neni 36 Forma e katërkëndëshit	Article 36 Shape of rectangle	<p>Në pjesën e shenjës nën fushën e bardhë (Shenja III-36, III-37 dhe nga III-41 –III67) me simbole ose mbishkrime shënohen emërtimet, lloji, distanca në metër ose drejtimi në të cilën gjendet vendi, hapësira, pajisjet, ose shërbimet (kabinë SOS, shërbimi i zjarrfikësve, objektet hoteliere dhe njëshëm) me të cilën ka të bëjë shenja. Në këtë rast fusha e kaltër nën simbolin e shenjës tritet dhe shenja nga forma e katrorit kalon në formën e katërkëndëshit</p>	<p>In the part of the sign under the white field (Signs III-36, III-37 and III-41- III-67) with symbols or inscriptions are marked the headings, type, distance in meter or direction in which is the location, space, equipment, or services (SOS cabins, the fire service, hotels, and similar) with which the sign relates. In this case, the blue area under the symbol of sign mounts, and square-shaped sign passes in the shape of rectangle.</p>	Član 36	Oblik çetvorouganika	<p>Na deo znaka ispod belog polja (znak III-36, III-37 i od III-41 – III-67) sa simbolima ili natpisima upisuju se nazivi, vrste, metarska udaljenost ili pravac u koji se nalazi mesto, prostor, uredaji ili usluge (kabina SOS, vatrogasna služba, ugostitejjski objekti i sl.) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka povećava se a znak oblika kvadrata preuzima oblik çetvorouganika.</p>
Neni 37 Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen (drejtuarit) e trafikut	Article 37 Notification signs for directing the traffic	<p>Neni 37 Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen (drejtuarit) e trafikut</p>	<p>Warning signs for conducting traffic inform participants for the extent of road directing, ordering of destinations and traffic directing towards them, and intersections and junctions in certain directions of the road and distance to destinations.</p>	Član 37	Zankovi obavjesti za vodenje (upravljanje) saobraćaja	<p>Znakovi obavjesti za vodenje saobraćaja obavjeshtuju učesnicima u saobracaju o prostornosti putnih pravaca, rasporedu odredišta i vodenju saobraćaja ka odredištima, raskrsnicama i çvorovima u određenim pravcima putu i o udaljenosti do odredišta.</p>
Neni 38 Ngjyrat bazë e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut	Article 38 Background colors of warning signs for traffic direction	<p>Neni 38 Ngjyrat bazë e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngjyrat bazë të shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut janë: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basic colors of warning signs for traffic directing are: 	Član 38	Osnovna boja znakova obavesti za vodenje saobraćaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boja podlogë znakova obavesti za vodenje saobraćaja su:




<p>1.1. në auto udhë dhe rrugë ndërkombëtare e gjelbër me simbole dhe mbishkrime të bardha;</p> <p>1.2. në rrugët tjera e kaltër me simbole dhe mbishkrime të bardha;</p> <p>1.3. përjashtimisht nga nën paragrafi 1.2 të paragrafit 1 të këtij nen, në zone urbane, rrugë lokale, domethënia e objekteve e bardhë me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të zezë;</p> <p>1.4. në të njëjtën shenjë (tabelë) mundet në bazë të vejë ngjyrën përkatëse varësisht nga lloji i rrugëve e cila shpie deri te destinacioni i caktuar.</p>	<p>1.1. On motorway and international roads, green with white symbols and inscriptions;</p> <p>1.2. In other roads, the blue with white symbols and inscriptions;</p> <p>1.3. Exclusively by item 1.2 of paragraph 1 of this article, in the township, local roads, the meaning of objects, white with black symbols and inscriptions;</p> <p>1.4. In the same sign (table) on the base can be put the corresponding color depending on the type of road which leads to a certain destination.</p>	<p>1.1. na autoputu i medunardnim putevima, zeljena sa simbolima i natpisima bele boje;</p> <p>1.2. na ostalim putevima, plava sa simbolima i natpisima bele boje ;</p> <p>1.3. iznimno od taçke 1.2 stava 1 ovoga člana, u naselja, lokalnim putevima i za oznaçivanje objekata, boja je bela dok su simboli i natpsi crne boje;</p> <p>1.4. podlog istog znaka (ploče) može se obojiti odgovarajućom bojom ovisno od vrste putu koja vodi do određenog odredišta.</p>	<p>1. Veliçina znakova obavesti za voðenje saobracaja</p> <p>2. Veliçina slova je:</p> <p>2.1. za autoput:</p> <p>2.1.1. znak postavljen iznad puta 35 cm;</p> <p>2.1.2. znak postavljen uz puta 28 cm.</p>
	<p>Neni 39</p> <p>Madhësia e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Madhësia e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut varet nga lartësia dhe numri i germenave në shenjë. 2. Madhësia e shkronjave është: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. për auto udhë: 2.1.1. shenja e vendosur mbi rrugë 35 cm; 2.1.2. Sign placed on the side of the road 	<p>Article 39</p> <p>Size of warning signs for traffic directing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Size of warning signs for traffic directing depends on the height and number of letters on the sign. 2. Font size is: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. On the motorway: 2.1.1. Sign placed on the road 35 cm; 2.1.2. Sign placed on the side of the road 	<p>27/404</p>


	2.1.2. shenja e vendosur anash rrugës 28 cm.	(laterally) 28 cm.	
	2.2. për të gjitha rrugët tjera prej 10.5 deri 28 cm;	2.2. For all other roads of 10.5 to 28 cm;	2.2. za sve ostale puta od 10.5 do 28 cm;
	2.3. për bashkëngjitet të rrugëve në auto udhë 17.5 cm.	2.3. Roads joining the motorway 17.5 cm.	2.3. za prikluçjenje puta autoputu 17.5 cm.
Neni 40	Shkallët e shenjave të lajmërimit	Article 40	Član 40
	1. Lajmërimi i pjesëmarrëseve në trafiku, për udhëheqjen e trafikut në zonën e kryqëzimit realizohet në pesë shkallë.	Notification of traffic participants, for traffic directing in the junction area, is conducted in five steps.	Stepeni znakova za vodenje saobraćaja
	2. Shkallët e lajmërimit janë:	2. Notification rates are:	
	2.1. I “paralajmërimi”;	2.1. The "prior warning";	1. Obaveštavanje sudionika u saobraćaju za vodenje saobraćaja u zoni raskrišča realizuje se na pet stepena.
	2.2. II “lajmërimi për drejtimin e lëvizjes”;	2.2. II "notice of direction of movement";	2.2. II »obavjest o smeru kretanja»;
	2.3. III “lajmërimi për neshtrim”;	2.3. III “registration for lining”;	2.3. III »obavjest o preusmeravanju»;
	2.4. IV “lajmërimi për kthim”;	2.4. IV "notice of return";	2.4. IV « obavjest o skretanju»;
	2.5. V “vërtetimi për lajmërim” .	2.5. V “certification for warning” .	2.5. V »potvrđivanje obavjesti».
Neni 41	Mënyra e vendosjes së shkallëve të lajmërimit	Article 41	Član 41
	The way of placing notification rate signs	The way of placing notification rate signs	Način postavljanja stepena obavesti
	1. Në auto udhë, në moto udhë dhe në rrugë në lajmërimit	1. On the motorway, the road reserved for	1. Na autoputu, motoputu i na petlje putevima



<p>disnivell duhet të ekzistojnë të pesë shkallët e lajmërimit.</p> <p>2. Shkalla e treta e lajmrimit vendoset nëse rruga është më shumë shirita të trafikut.</p> <p>3. Në rrugët nacionale duhet të vendoset e dyta dhe e katërtë, ndërsa në rrugët tjera së paku shkalla e katërt.</p> <p>4. Varësisht nga lloji i kategorisë së rrugëve, formës gjemometrike të kryqëzimit dhe distancës dy kryqëzimeve fqinje, mund të mungoj ose ti shtohet njëra nga shkallët e lajmërimit, përvëç shkallës së katërt të lajmërimit e cila është e detyrueshme.</p>	<p>motor vehicles and road interchanges should exist five stages of announcement.</p> <p>2. Third rats, if the road is with more traffic tracks.</p> <p>3. On the main roads should be placed the second and fourth, while in other roads, at least the fourth degree.</p> <p>4. Depending on the type of road category, geometric shape of the intersection and the distance of two neighboring junctions, may be absent or be added to one of the steps of notification, except the fourth level warning which is mandatory.</p>	<p>2. Treći stepen ako put ima više saobraćajnih traka.</p> <p>3. Na nacionalnim putevima mora se postavljati drugi i četvrti, dok na ostalim putevima najmnaje četvrti stepen.</p> <p>4. Ovisno od kategorije putu, geometrijskog oblika raskršča i udaljenosti dviju susednih raskranica, mogu se izostavljati ili dodati jedan od stepena obavesti, izuzev četvrtog stepena obavesti koji je obavezan.</p>
<p>Neni 42 Tabelat plotësuese</p> <p>1. Me shenjat e rrrezikut, urdhavrave të prera dhe lajmërimit mund të vendosen edhe tabelat plotësuese.</p> <p>2. Tabelat plotësuese për së afërmimi përcaktojnë kuptimin e shenjës së trafikut të cilës i janë shtuar dhe janë pjesë përbërëse e shenjës së trafikut.</p> <p>3. Tabela plotësuese vendoset nën skajin e poshtëm të shenjës së trafikut apo në pjesën e sipërme të shenjës.</p>	<p>Article 42 Supplementary tables</p> <p>1. With signs of danger, regulatory signs and warning signs, can also put additional tables.</p> <p>2. Additional table more closely defines the meaning of traffic sign.</p> <p>3. Additional tables placed together with the traffic sign for which has to do, and that under the lower edge of the traffic sign.</p>	<p>Član 42 Dopunske table</p> <p>1. Sa znakovima opasnosti, izričitim naredbi i znakove obavesti mogu se postavljati i dopunske ploče.</p> <p>2. Dopunske ploče pobliže određuju značenje saobraćajnih znakova.</p> <p>3. Dopunska ploča postavlja se zajedno sa saobraćajnim znakom na koji se odnosi na donji rub saobraćajnog znaka, ali može se postavljati i na gornji deo znaka</p>



<p>4. Lloji dhe përmbytja e tabelës plotësuese janë përcaktuar në shtojcën IV të këtij Udhëzimi Administrativ.</p>	<p>4. The type and content of the supplementary table are set out in Annex IV to this Administrative Instruction.</p>	<p>Neni 43 Ngjyra bazë e tabelës plotësuese</p> <p>Ngjyra bazë e tabelës plotësuesë është e bardhë, ngjyra e simboleve dhe mbishkrimeve është e zezë.</p>	<p>Article 43 Background color of supplementary tables</p> <p>Supplementary table base color is white, the color of symbols and lettering is black.</p>	<p>Član 43 Osnovna boja dopunske table</p> <p>Boja podlogje je bela, boja simbola i natpisa je crna.</p> <p>Član 44 Dimenziije dopunske table</p> <p>1. Gjëresia e tabelës plotësuese e vendosur me shenjen në rrugë nuk lejohet të jetë më e madhe se gjatësia e asaj brinje me të cilën vendoset tabela plotësuese, përkatësisht nga projektimi i pikës së fundit.</p> <p>2. Lartësia e tabelës plotësuese, sipas rregullave, nuk lejohet që të jetë më e madhe se gjysma e gjatësisë së saj, përvrëq tabelave plotësuese IV-06, IV-07, IV- 20, IV- 21, IV- 22, IV- 35, IV- 36, IV- 47, IV- 48, IV- 50 dhe IV- 51.</p> <p>3. Tabelën plotësues e vendosin personat e autorizuar dhe duhet të hiqet pasi që të ndërprenen shkaqet e vendosjes së saj.</p>
			<p>4. Vrsta i sadržaj dopunske table su dati u Prilogu IV ovog Administrativnog Uputstva.</p>	<p>1. Širina dopunske ploče postavljena sa saobraćajnim znakom ne smije biti veća od dužine one stranice sa kojom se postavlja dopunska ploča, odnosno od projektiranja krajne tačke .</p> <p>2. Visina dopunske ploče, po pravilu, ne smije biti veća od polovine njene dužine, osim dopunske ploča IV -06, IV -07, IV -20, IV -21, IV -22, IV -35, IV -36, IV -47, IV -48, IV -50 i IV -51.</p> <p>3. Dopunska ploča mora se postavljati od nadležnih osoba. Dopunska ploča mora se otkloniti po prestanku razloga njenog postavljanja.</p>



Neni 45 Simbolet Ndërkombe	Article 45 International symbols	Član 45 Međunarodni simboli
<p>Nëse më këtë Udhëzim Administrativ nuk është përcaktuar ndonjë simbol në tabelën plotësuese lejohet përdorimi i simboleve ndërkombe.</p> <p>Neni 46 Shenjat e ndryshueshme</p> <ol style="list-style-type: none"> Për shkak të sigurisë në trafik ose të kërkuesave të nevojshme teknike - trafikut, shenjat e trafikut në tërësi ose pjesërisht mund të punohen si shenja të ndryshueshme. Shenjat e trafikut të ndryshueshme sipas punimit mund të jenë në kontinuitet dhe jo kontinutet. Shenjat me kontinuitet janë shenja me panje të njëjtë si shenjat e tjera të trafikut të përhershme, i vetmi ndryshim ëshi që me përdorimin e pajisjeve elektromekanike mund të tregojnë informata të ndryshme. Shenjat me jo kontinuitet janë ato shenja tek të cilat është mundësia e inversionit të ngjyrës dhe simboli i thjesht i paraqitur në shenjë në raport me shenjat e përhershme të trafikut. Këto shenja janë informata duke përdorur elemente të veçanta të cilat mund të jenë në një ose dy gjendje (ose më tepër), me 	<p>If by this Administrative Instruction is not specified any symbol in the supplementary table, it is allowed the use of international symbols.</p> <p>Article 46 Variable traffic signs</p> <ol style="list-style-type: none"> Due to traffic safety or technical requirements needed - traffic, traffic signs, in whole or in part can be made (worked) as variable signs. Variable traffic signs by the manner how they are worked can be continuous and not continuous. Continuous signs have the same appearance as other signs of permanent traffic, the only difference is that the use of the equipment can show different information. Signs not in continuity are those signs to which there is a possibility of the inverse of color and simple symbol on the sign shown in relation to permanent traffic signs. These signs provide information by using special elements which might be in a state or two (or more), which can provide different information in the 	<p>Ako ovom Administrativnom uredbom nije predviđen neki simbol na dopunsku ploču dozvoljava se postavljanje međunarodnih simbola.</p> <p>Član 46 Promenljivi znakovi</p> <ol style="list-style-type: none"> Radi bezbednosti u saobraćaju ili u sted drugih potrebnih tehničkih-saobraćajnih zahtjeva, saobraćajni znakovi uopšte ili delimično, mogu biti izvedeni kao promenljivi znakovi. Promenljivi saobraćajni zankovi ovisno od izvedbe mogu biti neprekidni ili prekidni. Neprekidni znakovi su znakovi istog izgleda kao ostali stalni saobraćajni znakovi, jedina razlika je u tome što korišćenjem elektromehaničkog uređaja oni mogu dati razne informacije. Prekidni znakovi su oni znakovi kod kojih postoji mogućnost inverzije boja i obrih simbola prikazanih u znaku u odnosu na stalne saobraćajne znakove. Ovi znakovi daju informacije koristeći posebne elemente koje mogu biti u jedan ili u dva stanja (ili više) što omogućuje davanje raznih informacija u istoj
		 <p>31/404</p>

çka munden të japin informata të ndryshme në të njëjtën sipërsaqe në anën e përparme të shenjës.

Neni 47 Shenjat me jo kontinuitet

1. Shenjat me jo kontinuitet mund të punohen me teknologji:

1.1. fijeve optike (fiber-optics);

1.2. fushat ndriçuese, me shtesë në shenjat e rëndomta;

1.3. diodat ndriçuese (LED);

1.4. kristali rrjedhës (LCD).

2. Kur shenjat e trafikut punohen si të ndryshueshme nuk lejohen të ndryshojnë nga shenjat e trafikut me kuptim të përhershme.

3. Nëse teknologja e përpunimit të shenjave të ndryshueshme të trafikut nuk mundëson njyrrën sipas rregullave atëherë përdoret:

3.1. në vend të ngjyrës bazë të bardhë dhe të kaltër të shenjës – ngjyra e zezë duhet të jetë jo reflektyuese;

3.2. në vend të simboleve të bardha dhe të

same area on the front of the sign.

površini s prednje strane znaka.

Article 47 Discontinuity signs

1. Signs with no continuity can be worked by technology:

1.1. Optical fiber;

1.2. Illuminated areas, in addition to the usual signs;

1.3. Light diodes (LED);

1.4. Crystal flow (LCD).

2. When the traffic signs are worked as variable in the form of signs referred to in section 52, are not allowed to vary from the traffic signs with a permanent sense.

3. If the processing technology of variable traffic signs, provides no color, according to the rules, then used:

3.1. Base color instead of white and blue sign - black color should be non reflective;

3.2. Instead of white and black symbols -

Član 47 Znakovi bez kontinuiteta

1. Znakovi bez kontinuiteta izrađuju se posebnom tehnologijom :

1.1. od optičkih vlakana (fiber-optics);

1.2.izvedeni svjetlećim površinama, dodacima na obične znakove;

1.3. svetlećim diodama (LED);

1.4. tekucim kristalima (LCD).

2. Kad se saobraćajni znakovi izvode kao promnejivi, nije dozvoljeno da se razlikuju od saobraćajnih znakova stalnog značenja.

3. Ako tehnologija izvedbe promenljivih saobraćajnih znakova ne omogućava upotrebu boja shodno pravilima, onda se upotrebljava:

3.1. u mesto bele boje podloge i plave boje znaka- crna- crna ne reflektrajuća boja;

3.2. u mesto simbola bele i crne boje,



zeza – simboli në shenjë i bardhë (i verdhë);	white (yellow) symbol on the sign;	symbol na znaku je bele (žute) boje;
3.3. në vend të skajeve të zeza të shenjës – skaji i shenjës i bardhë (i verdhë).	3.3. Instead of the black edges of the sign - the sign of the white edge (yellow).	3.3. u mesto rubova znaka crne boje, rubovi znaka bele (žute) boje.
4. Nëse shenjat janë me ndriçim ose me elemente tjera treguese, teknikisht është e kushtëzuar domethënja e thjesht dhe lejohet vetëm me kusht që të mbeten të ruajtura elementet e rëndësishme dhe përbëria karakteristike e shenjës.	4. If signs are with lighting, or with other indicative elements, the simple meaning is technically conditional and allowed only on condition to remain preserved important elements and the characteristic composition of the sign.	4. Ako je postavljene znakova sa osvetljenjem ili s drugim elementima tehnici uslovljeno, dopušteno je postavljanje jednostavnih znakova pod uslovom sačuvanja važnih elemenata i karakterističnih sadržaja znaka.

Article 48 The way of using the variable traffic signs (changing the meaning)

Neni 48 Mënyra e përdorimit të shenjave të ndryshueshme (që ndërrohet domethënja)

1. Shenjat e trafikut të ndryshueshme jo kontinutet ose pjesa e shenjës në rast të prishjes së ndonjë pjesë të shenjës apo tej ngrohja e burimit të ndriçimit nuk lejohet ta ndërroj domethënien e sajë, përkatesisht duhet të jetë pa dukuri sinjalizuese (gjendja nulto).
2. Në kushtet normale të ngasjes në rrugë, sinjalët në shenjat e komunikacionit të ndryshueshme jo kontinutet duhet të jenë të parashikohen apo shfaqet ndryshimi i kushteve normale në rrugë për ngasje, varësisht nga ndryshimet e shfaqura, në mënyrë automatike kyçen sinjalët e parapara të cilat duhet të jenë në funksion që përsëri të iu përmbahen kushteve normale të ngasjes.
1. Variable traffic signs not in continuity, or part of the sign in case of breach of any part of the sign, or over-heating of the source of lighting are not allowed to change its meaning, respectively, should be without signaling phenomena (void condition).
2. U slučaju kvara neprekidnog promenljivog saobraćajnog znaka ili nekog dela znaka, ili u slučaju prekomernog pregrejavanja izvora svetlosti, ne smije doći do izmene značenja znaka, odnosno mora postati bez signalizacije (nulto stanje).
1. U slučaju kvara neprekidnog promenljivog saobraćajnog znaka ili nekog dela znaka, ili u slučaju prekomernog pregrejavanja izvora svetlosti, ne smije doći do izmene značenja znaka, odnosno mora postati bez signalizacije (nulto stanje).
2. U normalnim uslovima saobraćaja na putu, signali na promenljivim saobraćajnim neprekidnim znakovima, moraju biti ugašeni. Kada se predvide ili kada nastanu izmene noramljin uslova u saobraćaju na putu, ovismo od nastalih promena, automatski se upalje predviđeni signali koji moraju biti u stanju da ponovo označuju normalne uslove saobraćaja.




<p>3. Kur kemi të bëjmë për kufizimin e shpejtësisë, shenjat e trafikut të ndryshueshme jo kontinuitet çdo herë vendosen pas shenjës statike të trafikut të shpejtësisë së kufizuar (shenja II-31) me shikim në kahe të lëvizjes.</p>	<p>Neni 49 Largësia e të pamurit të shenjave</p> <p>3. When it comes to the speed limit, variable traffic signs are placed every time after static traffic sign of the speed limit (signs B31) with view in the direction of movement.</p>	<p>ngasjes.</p> <p>3. When it comes to the speed limit, variable traffic signs are placed every time after static traffic sign of the speed limit (signs B31) with view in the direction of movement.</p>
<p>Article 49 Distance of seeing the sign</p> <p>1. Kur shenjat ndriçuese të trafikut punohen me teknologji optike të fijeve (fiber-optics), fushat ndriçuese, diodat ndriçuese (LED) dhe kristali rrethës, (LCD) duhet plotësuar disa kushte të caktuara:</p> <p>1.1. domethënia e simbolit duhet të jetë e qartë në largësi së paku njëqind e pesëdhjetë (150) m;</p> <p>1.2. simboli duhet të jetë në tërësi i lexuar në një largësi prej së paku njëqind e pesëdhjetë 150 m;</p> <p>1.3. intensiteti ndriçues i shenjës së trafikut duhet t'i përshtatet kushteve të ndriçimit të ambientit dhe duhet të mundësojnë punën gjatë natës.</p>	<p>1. When the light traffic signs are worked with fiber optic technology light areas, illuminating fushat ndriçuese, diodat ndriçuese (LED) and flow crystal (LCD) must meet certain conditions:</p> <p>1.1. Meaning of the symbol should be clear at a distance of at least one hundred and fifty (150) m;</p> <p>1.2. Symbol should be read in its entirety at a distance of at least one hundred and fifty (150) m;</p> <p>1.3. Radiant intensity of the traffic sign should be adjusted to the environment lighting conditions and should be accessible model of working during the night.</p>	<p>Član 49 Rastojanje vidljivosti znakova</p> <p>1. Kada se saobraćajni svetlosni znakovi izrađuju tehnologijom od optičkih vlakana (fiber-optics), svetlijeci polja, svetljećim diodama (LED) i tekućim kristalima, (LCD) moraju se ispunjavati određeni uslovi:</p> <p>1.1. značenje simbola mora biti jasno s udaljenosti od najmanje sto pedeset (150) m;</p> <p>1.2. simbol mora biti čitljiv na udaljenosti od najmanje sto pedeset (150) m;</p> <p>1.3. intensitet isijavanja saobraćajnog znaka mora biti prilagođen uslovima osvetljavanja prostora i kada se izvode radovi tokom noći.</p>

Neni 50 Shenjat ndriçuese të trafikut – semaforët	Article 50 Traffic lights	Član 50 Svetlosni saobraćajni znakovi - semafori
Lloji dhe përbajtja e shenjave ndriçuese të trafikut janë përcaktuar në shtojcën V të këtij Udhëzimi Administrativ.	The type and content of illuminated traffic signs are set out in Annex V to this Administrative Instruction.	Vrsta i sadržaj svetlosnih znakova su dati u Prilogu V ovog Administrativnog Uputstva
Neni 51 Semaforët e vëçantë	Article 51 Special traffic lights	Član 51 Posebni semafori
1. Shenjat ndriçuese me tri ngjyra mund të përdoren edhe për rregullimin e trafikut në shumë shirita të trafikut në të njëjtën kohë ose për secilin shirit të trafikut vëçmas. 2. Nëse me pajisjen nga paragrafi 1. i këtij nen i regullohet trafiku në secilin shirit veç e shenjat ndriçuese vendosen mbi shirit të trafikut për të cilët ka të bëjë. 3. Kur shenjat ndriçuese nga paragrafi 1. i këtij nen i përdoren për rregullimin e trafikut në shumë shirita të trafikut dhe për shumë kahë të lëvizjes në të njëjtën kohë, shenjat ndriçuese vendosen në anën e djathë e rrugës. 4. Në rrugët me më shumë se një shirit trafiku për secilën shirit të lëvizjes është e nevojshme të përsëriten shenjat me drita tre ngjyrëshe. 5. Në fusha ndriçuese me ngjyrë të kuqe, shigjeta e drejimit është e zezë, ndërsa në fushën ndriçuese të gjelbër, shigjeta qdo herë	1. Illuminated signs with three colors can be used to regulate traffic in many tracks at the same time, or for each track separately. 2. If by the device from paragraph 1 of this article is regulated the traffic in each track separately, illuminated signs will be placed on the traffic track, for which they apply. 3. When illuminated signs in paragraph 1 of this article are used to regulate traffic in many tracks and more traffic moving directions at the same time, illuminated signs will be placed on the right side of the road. 4. On the streets with more than one traffic track, for each movement track, it is necessary to repeat signs with three colorful lights. 5. In areas with red lighting, the direction arrow is black, while in the field of green light, arrows every time is like a green arrow	1. Tropojni svetlosni saobraćajni znakovi mogu se upotrebljavati i za upravljanje saobraćajom na više saobraćajnih traka istodobno ili na svaku traku posebno. 2. Ako se uredajem iz stava 1 ovoga člana upravlja saobraćajom na svaku traku posebno, svetlosni se znakovi postavljaju iznad saobraćajne trake na koju se odnosi. 3. Kad su svetlosni znakovi iz stava 1. ovoga člana upotrebljeni za upravljanje saobraćajom na više saobraćajnih traka i smerova kretanja istovremeno, svetlosni se znakovi postavljaju s desne strane. 4. Na putevima s više od jednog saobraćajnog traka za svaki smer kretanja potrebno je ponoviti svetlosni znak trobojnim svetlima. 5. Na crvenim svetlosnim poljima, strelica smera je crna, a na zelenim svetlosnim poljima strelica se uvek prikuju kao zelena


<p>është si shigjetë ndriçuese e gjelbër në bazën e zezë.</p>	<p>Neni 52 Lartësia e vendosjes së semaforëve</p>	<p>Article 52 Warning of illuminated</p>	<p>1. Shenjat ndriçuese për rregullimin e trafikut në kryqëzime të cilat vendosen në shtylla në afërsi të rrugës duhet të vendosen në lartësi 2 deri 3.5 metra mbi sipërfaqen e rrugës.</p> <p>2. Në shtyllën në të cilën gjendet shenja ndriçuese nga paragrafi 1. i këtij nenii mund të vendoset edhe shenja ndriçuese e trafikut në lartësi më të ulët dhe me ndriçim më të vogël.</p> <p>3. Nëse shenjat ndriçuese të trafikut vendosen mbi rrugë, skaji i poshtëm i shenjës ndriçuese nuk lejohen të jetë në lartësi më të vogël se 4.5 m dhe as më të madhe se 5.5 m mbi rrugë.</p>	<p>1. Illuminated signs to regulate traffic at intersections that are placed in pillars near the road should be placed at height 2 to 3.5 meters above the road surface.</p> <p>2. In the pillar on which is the illuminated sign by paragraph 1 of this article can also be placed the illuminated traffic light at lower altitude and with less lighting.</p> <p>3. If the light traffic signs are placed on the road, the lower edge of the illuminated sign not allowed to be smaller in height than 4.5 m nor greater than 5.5 m above the road.</p>	<p>Neni 53 Paralajmërimi i shenjave ndriçuese</p>	<p>Article 53 Warning of illuminating signs</p>	<p>1. Në afërsi të kryqëzimit jashtë zonave banuar në të cilat janë të vendosura shenjat ndriçuese për drejtimin e trafikut, duhet të vendosen shenjat e trafikut të cilat paralajmërojnë afërsinë e shenjave ndriçuese (I-23 ose I-24), me tabelë plotësuese IV-01, kryqëzimi (IV-01 ose IV-02), ndalim tejkalimit për të gjitha mijet motorike, përvèç motocikletave pa svetlosna strelica na crnoj podlozi.</p>
<p>svetlosna strelica na crnoj podlozi.</p>	<p>Član 52 Visina postavljena semafora</p>	<p>Član 53 Upozorenje svetlosnih znakova</p>	<p>1. Svetlosni znakovi za upravljanje saobraćajom na raskršča koji se postavljaju na stupu polkraj puta, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 metara iznad površine puta.</p> <p>2. Na stupu na kojem se nalazi svetlosni znak iz stava 1. ovoga člana, mogu se postaviti i svetlosno saobraćajni znak na manjoj visini i s manjim svetlima.</p> <p>3. Ako se svetlosni saobraćajni znakovi postavljaju iznad puta, donji rub svetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4,5 m niti na viçoj od 5,5. m iznad puta.</p>				

<p>rimorkio (II-32) dhe kufizimi i shpejtësisë (II-31), nëse shpejtësia e lëvizjes e lejuar është mbi 60 km/h.</p> <p>2. Largësia e shenjave të trafikut nga kryqëzimi varet nga shpejtësia e lejuar e lëvizjes dhe situata reale.</p>	<p>speed limit (B31) if the speed of movement allowed is over 60 km / h.</p> <p>2. Distance from crossing traffic signs depends on the permissible speed of movement and the real situation</p>	<p>Neni 54 Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor</p> <p>1. Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor (për shënimin e kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në të njëtin nivel) mund të jenë shenjat për shënimin e barrierave dhe gjysmë barrierave si dhe shenjat me të cilat paralajmërohet ardhja (afersinë) e trenit gjegjësisht mbyllja e kalimit me bariera ose gjysmë barriera.</p> <p>2. Përveç shënimit të vendkalimit hekurudhor me shenjat ndriçuese, kalimi duhet të sigurohet edhe me sinjalë akustike.</p>	<p>Article 54 Illuminated signs at the railway crossings</p> <p>1. Illuminated signs at railroad crossing (to mark the crossing of the road over the railroad tracks at the same level) may be signs marking the half barriers and barriers and signs that announced the arrival (closeness) of the train, namely the closure of crossing barriers or half barriers.</p> <p>2. Besides marking the rail crossing with illuminated signs, crossing should be provided with acoustic signals.</p>	<p>Neni 55 Lloji i shenjave ndriçuese në vendkalimin hekurudhor</p> <p>1. Nëse me shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor paralajmërohet ardhja e trenit, përkatësisht ulja e barrierave ose gjysmë barrierave, ku me këto shenja pjesëmarrësit në</p>	<p>Član 54 Svetlosni znakovi na železničkom prelazu</p> <p>1. Svetlosni znakovi na železničkom prelazu (za obilježavanje prelaza puta preko železničke pruge u istoj razini) mogu biti znakovi za označivanje brankika i polubrankika i znakovi kojima se najavljuje približavanje voza, odnosno zatvaranje prelaza branicima ili polubranicima.</p> <p>2. Osim obilježavanja prelaza puta preko železničke pruge svetlosnim znakom, prelaz se mora osigurati i zvučnom signalizacijom.</p>	<p>Član 55 Vrsta svetlosnih znakova na železničkom prelazu</p> <p>1. Ako se svetlosnim znakovima na železničkom prelazu najavljuje dolazak voza, odnosno spuštanje brankika ili polubrankika te ako se tim znakovima ucesnicë</p>
--	---	---	---	--	---	---



<p>trafik lajmërohen mbi atë se barriera ose gjysmë barierat janë në pozitën e mbyllur, këto shenja ndriçuese jepin drita të kuqe alternative të cilat janë në formë të rrithit \varnothing 300.</p> <p>2. Dritat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të janë të vendosura njëra pranë-tjetrës në shtyllën vertikale të tabelës e cila ka formën e trekëndëshit barabrinjës me maj të kthyer nga lartë, ngjyrat dhe dimensionet e të cilës i përgjigjen ngjyrës dhe dimensioneve të shenjave të rezikut, gjatësia e brinjëve të trekëndëshit barabrinjës është me madhësi 120 (shenja V-23), me ngjyrë retro reflektuese të klasës së III-të.</p>	<p>half barriers are in the closed position, these signs give red light illuminating alternative which are in the form of round \varnothing 300.</p> <p>2. Lights out in paragraph 1 of this Article shall be located near each other in the vertical column of the table which has the shape of equilateral triangle with high returned from the top, colors and dimensions of which correspond to the color and dimensions of the danger signs, length of equilateral triangle ribs is sized 120 (signs V-23), with retro-reflective color grade III.</p>	<p>u saobraćaju obavešćuju o tome da je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svellosni znakovi daju izmenično paljenjem dvaju crvenih svetla kružnog oblika promera \varnothing 300.</p> <p>2. Svetla iz stava 1 ovoga člana moraju biti postavljena jedno pored drugog u vrtikalnom stablu poče koja ima oblik istostranačnog trougla s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti dužine stranice istostarničnog trougla 120 cm (znak V-23) retroreflektirajuće boje klase III.</p>
<p>Neni 56 Shenjat (shënimet) në rrugë dhe në sipërfaqe tjera</p> <p>1. Shënimet në rrugë dhe në sipërfaqet tjera janë:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. shënimet gjatësore; 1.2. shënimet tertiore; 1.3. shenjat e tjera në rrugë dhe objektet përgjatë skajit të rrugës. 	<p>Article 56 Marking on the road and other surfaces</p> <p>1. Signs on the streets and other surfaces are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Longitudinal signs; 1.2. Transversal signs; 1.3. Other signs on the roads and buildings along the road edge. 	<p>Član 56 Oznake na putu i na drugim površinama</p> <p>1. Oznake na putu i na drugim površinama su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. uždužne oznake; 1.2. poprečne oznake; 1.3. ostale oznake na putu i predmetima uz rub puta.
		<p>38/404</p>

Neni 57 Shenjat nē sipërfaqen e rrugës	Article 57 Signs on the road surface	Član 57 Oznake na površini puta
	<p>1. Shenjat nē sipërfaqen e rrugës vizatohen, ngjifën, vendosen ose shtypen nē sipërfaqen e rrugës dhe nuk lejon tē rrugësin rrëshqitshmërinë e rrugës. Shenjat nē sipërfaqen e rrugës nuk lejohen tē jenë më tepër se 0.6 cm mbi nivelin e rrugës.</p> <p>2. Me përijashtim nga paragrafi 1, i këtij neni shenjat nē sipërfaqe tē rrugës me tē cilat shënohet vija e mesit ose e skajeve tē rrugës nē objekte ose devijimet mund tē jenë edhe më shumë se 0,6 cm mbi nivelin e rrugës. Lartësia e tyre nuk duhet tē kaloj më tepër se 2.0 cm mbi nivelin e rrugës.</p>	<p>1. Signs on the road surface are drawn, stucked, placed or typed, and do not allow to have the larger slides in its surface. Signs on the road surface are not allowed to be more than 0.6 cm above the road level.</p> <p>2. With the exception of paragraph 1 of this Article, signs on the road surface, which mark the mid-line or the road edges to objects or deviations may be even more than 0.6 cm above the road. Their height should not exceed more than 2.0 cm above the road.</p>
Neni 58 Ngjyra e shenjës nē rrugë	Article 58 Road sign color	Član 58 Boja znaka na putu
	<p>1. Shenjat nē sipërfqaqe tē rrugës janë me ngjyrë tē bardhë.</p> <p>2. Me përijashtim tē paragrafit 1, tē këtij neni me ngjyrë tē verdhë shënohen:</p> <p>2.1. shënim i vendeve nē rrugë dhe vendkalimeve për këmbësor ku ndalojet parkimi;</p> <p>2.2. vija për ndarjen e shiritave për lëvizjen e mijeteve tē transportit publik të</p>	<p>1. Signs on the road surface are white.</p> <p>2. With the exception of paragraph 1 of this article, marked with yellow:</p> <p>2.1. Marking of places on the road and pedestrian crossings, where parking is prohibited;</p> <p>2.2. Line sharing tracks for the movement of vehicles to the public transport of</p>



<p>udhëtarëve;</p> <p>2.3. shenjat e vend parkimeve për personat me aftësi të kufizuar (fig.VI-48);</p> <p>2.4. shenjat me të cilat shënohen vendet për qëllime të caktuara (stacion, autobus, taxi, policia, shtigjet e biciklistëve, këmbësorëve e të tjera);</p> <p>2.5. paxjet për ngadalsimin e trafikut (sipërfaqe të ngritura dhe gunga në rrugë);</p> <p>2.6.shenjat me të cilat përkohësisht orientohet trafiku (irregullim i përkohshëm i trafikut) dhe shënim i rreziqeve të përkohshme në rrugë.</p>	<p>passengers;</p> <p>2.3. Parking signs for people with disabilities (fig.H48);</p> <p>2.4. Signs which mark places for certain purposes (station, bus, taxi, police, the paths of bicycles, pedestrians, etc.);</p> <p>2.5. Traffic calming devices (raised surface and bumps in the road);</p> <p>2.6. Temporary signs that direct the traffic (temporary traffic regulation) and notice of temporary road hazards.</p>	<p>2.3. oznake parkirališnih mesta za osobe s ograničenim sposobnostima (sl.VI-48);</p> <p>2.4. oznake kojima se obelježavaju mesta za odredene namene (stajalište, autobus, taxi, policija, biciklističke i pеšачke staze i drugo);</p> <p>2.5. naprava za smirivanje saobraćaja (umetne izbočine i uzdigнуте plohe);</p> <p>2.6.oznake kojima se privremeno preusmerava saobraćaja (prievremena regulacija saobraćaja) i obelježavanje privrmene opasnosti na putu.</p>	<p>Neni 59</p> <p>Shënimet gjatësore në rrugë</p> <p>1. Shënimet gjatësore në rrugë mund të jenë të shënuara me vija ndarëse, vija anësore (skajore) dhe vija paralajmëruese.</p> <p>2. Vija ndarëse shërben për ndarjen e sipërfaqeve të trafikut dy drejtimesh sipas kahes së lëvizjes.</p> <p>3. Vija anësore shënon skajin e rrugës qarkulluese.</p> <p>4. Lloji dhe përbajtja e shenjave në rrugë</p>	<p>Član 59</p> <p>Uzdužne oznake na putu</p> <p>1. Uzdužne oznake na putu mogu biti obeležena sa razdelnim linijama, ivične linije (ivična) i linija upozorenja.</p> <p>2. Razdelna linija služi za odvajanje dvosmernе saobraćajne površine u skladu sa pravcem kretanja.</p> <p>3. Ivična linija označava vozne površine puta.</p> <p>4. Vrsta i sadržaj znakova na putu</p>
--	--	---	--	--



(sinalizimi horizontal) janë të përcaktuar në Shtojcën VI të këtij Udhëzimi Administrativ.

Neni 60
Gjerësia e vijës ndarëse

1. Gjerësia e vijës ndarëse të mesit sipas gjerësisë së rrugës është:

1.1.....> 3,5 m - 20 cm;

1.2.....3,0 deri 3,5 m -15 cm;

1.3.....2,75 deri 3 m -12 cm;

1.4.....2,5 deri 2,75 m -10 cm.

2. Gjerësia e vijës anësore dhe ndarëse është e njëjtës gjëresi.

3. Gjerësia e shenjave gjatësore në rrugë është së paku 10 cm, ndërsa largësia në mes të dy vijave paralele është 10 cm.

Neni 61
Shenjat tërthore

1. Shenjat tërthore në rrugë shënohen me vija të plota ose të ndërrera dhe mund të jenë të tërhequra në rrugët ashtu që të përfshijnë një ose më shumë shirita të trafikut.

2. Vija e plotë tërthore për ndalimin e mjeteve

signaling) are set out in Annex VI of this Administrative Instruction.

Article 60
Width of dividing line

1. The width of the middle dividing line, according to the width of the road is:

1.1.....> 3,5 m - 20 cm;

1.2.....3,0 to 3,5 m -15 cm;

1.3.....2,75 to 3 m -12 cm;

1.4.....2,5 to 2,75 m -10 cm.

2. The width of the side line and dividing line, is the same.

3. Width of the longitudinal signs on the street is at least 10 cm, while the distance between two parallel lines is 10 cm

Article 61
Transversal signs

1. Transversal signs on the road are marked with full or interrupted lines and may be withdrawn in the street just to include one or more traffic tracks.

2. The full transverse line to stop the vehicle at

(horizontal signalization) navedeni su u Prilogu VI ovog Administrativnog uputstva.

Član 60
Širina linije razdvajanja

1. Širina središnje razdelne linije prema širina puta je:

1.1.....> 3,5 m - 20 cm;

1.2.....3,0 do 3,5 m -15 cm;

1.3.....2,75 do 3 m -12 cm;

1.4.....2,5 do 2,75 m -10 cm.

2.. Širina rubne razdelne linije je iste širine.

3. Širina uzdužnih oznaka na putu iznosi najmanje 10 cm. a razmak između paralelnih uzdužnih dvostruktih linija je 10 cm

Član 61
Poprečne oznake

1. Poprečne oznake na putu obelëzavaju se punim ili isprekidanim linijama i mogu biti povučene napututako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka.

2. Poprečna puna linija za zaustavljanje vozila

<p>në kryqëzim dhe në rrugë tjera të cilat kryqëzohen duhet të tërhiqen (shënon) ashtu që shoferi të ketë dukshmëri të mjaftueshme për trafikun e mjeteve dhe këmbësorëve përtjerë kryqëzimit dlle atyre rrugëve (fig. VI-11).</p> <p>3. Vijat e ndërprera tërthore në kryqëzime të cilat shënojnë kryqëzimin në rrugën me përparrësi kalimi (fig. VI-12 dhe VI-13) duhet të tërhiqen-shënon ashtu që t'i plotësojnë kushtet nga pikë 1 e këtij nemi të paraparë përvijën e plotë tërthore.</p> <p>4. Vija ndarëse dhe vija anësore mund të shënonhet me zë (akustike) ose me dridhje-vibracion.</p>	<p>the junction and in other ways that intersect must be drawn (marked), so that the driver has sufficient visibility on vehicle and pedestrian traffic across the intersection, and roads (Figure VI-11).</p> <p>3. Interrupted transverse lines at intersections that mark the road junction with priority passage (fig. VI-12 and VI-13) should be drawn - marked so as to meet the requirements of point 1 of this article provided for the full transverse line.</p> <p>4. Dividing lines and side lines can be recorded with sound (acoustic) or vibration.</p>	<p>Neni 62 Pajisjet rrugore</p> <p>Lloji dhe përbajtja e pajisjeve rrugore janë të përcaktuar në shtojcën VII të këtij Udhëzimi Administrativ.</p>	<p>Article 62 Road equipment</p> <p>The type and content of Road equipment are set out in Annex VII to this Administrative Instruction.</p> <p>Neni 63 Rrethoja mbrojtëse</p> <p>1. Rrethoja mbrojtëse është konstrukcion teknik për siguri, qëllimi i së cilës është parandalimi i rrëshqitjes së mjeteve nga rruga respektivisht të mos lejon mjetin të dal nga rruga.</p>
<p>na raskršca i drugim putevima koja se raskršte, moraju biti povučene tako da vozaç imas dovoljan pregled na vozila i pešaka preko raskrsnice i tih puta (sl.VI-11).</p>	<p>3. Poprečne isprekisdane linije na raskršca koje označuju raskršce s cestom koja imas prednost prolaza (sl. VI-12 i VI-13) moraju biti povučene tako da udovoljujaju uslovima iz stava 1 ovoga člana predviđenim za poprečnu punu liniju.</p>	<p>4. Razdvojna i rubna linija može se izvesti i kao zvučne ili vibracijske trake.</p>	<p>Član 62 Putna oprema</p> <p>Vrsta i sadržaj putne opreme su dati u Prilogu V ovog administrativnog uputstva</p>
	<p>Article 63 Protective fence</p> <p>1. Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha sprečiti klizanja vozila s puta, odnosno zadržati vozilo da ne naleti van puta.</p>	<p>Član 63 Zaštitna ograda</p>	<p>42/404</p>



<p>2. Rrethoja mbrojtëse punohen nga çeliku, betoni ose të kombinuara dhe vendoset në:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. në shiritin ndarës varësisht nga dendësia e trafikut; 2.2. në objektet rrugore; <p>2.3. kur rruga (me mbushje) është më e lartë se 3.0 m;</p> <p>2.4. para vendit të rezikut (rreziqet anësore).</p>	<p>2. Protective fences are made of steel, concrete or combined and are placed in:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. In the road divider track, depending on the traffic density; 2.2. Road facilities; <p>2.3. When the road (with padding) is higher than 3.0 m;</p> <p>2.4. Before the place of the risk (side risk).</p>	<p>2. Zaštitne ograde se izrađuju od čelika, betona ili kombinovano i postavljaju se:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. u razdelnom pojasu, ovisno od veličine saobraćaja; 2.2. na putovnim objektima; <p>2.3. kad je put na nasipu višem od 3.0 m;</p> <p>2.4. ispred opasnog mesta (bočne opasnosti).</p>
<p>Neni 64</p> <p>Rrethoja kundër verbimit</p> <p>1. Rrethoja kundër verbimit prej dritave të mjeteve nga kahja e kundërt, parimisht vendoset në shiritin ndarësë të rrugëve me dy shirita për lëvizjen e kaheve të kundërtta.</p> <p>2. Rrethoja kundër verbimit janë nga metali, druri, rrjetave polimetrike, mbjelljen e kacubave, thuaprave e të njashme si dhe nga materiale të tjera.</p> <p>3. Rrethoja mbrojtëse nga teli janë:</p> <p>3.1. Rrethoja e destinuara për mbrojtje të trafikut në rrugë nga kafshët e egra dhe të tjera;</p>	<p>Article 64</p> <p>Fences against blindness</p> <p>1. Fences against blindness from vehicle lights coming from the opposite direction, in principle are placed in the road divider track with two tracks for movement in opposite directions</p> <p>2. Fences against blindness are of metal, wood, polimetric nets, planting of bushes, twigs and the similar as well as other materials.</p> <p>3. Protective wire fences are:</p> <p>3.1. Fences intended for protection of traffic on the road from wild animals and other;</p>	<p>Član 64</p> <p>Ograda protiv zasljepljivanja</p> <p>1. Ograda protiv zasljepljivanja od svetla vozila iz suprotnog smera u pravilu se postavljuju u razdelni pojas puta s dvije trake za sobraçaj suprotnih smerova</p> <p>2. Ograde protiv zasljepljivanja izvode se od metala, drveta, polimernih mreža, sadnjom grmlja i drugih materijala.</p> <p>3. Zaštitne žičane ograde su:</p> <p>3.1. ograde namenjene zaštiti saobraćaja na putu od divjaci i drugih životinja;</p>

	<p>3.2. Rrethoja në nën dhe mbi kalime për mbrojtjen e trafikut.</p> <p>4. Rrethoja mbrojtëse nga teli vendosen përgjatë:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. auto udhës; 4.2. moto udhës; <p>4.3. rrugëve të tjera sipas nevojës.</p>	<p>3.2. Fences: in, under and over crossings for traffic protection.</p> <p>4. Protective fencing of wire, is placed along the:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Highway; 4.2. Quick road - the road reserved for motor vehicles; 4.3. Other routes, as nee 	<p>3.2. ograde na nadvožnajcima za zaštitu saobraćaja ispod nadvožnjaka .</p> <p>4. Zaštitne žičane ograde postavljaju se uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. autoput; 4.2. motoput; 4.3. ostale pute prema potrebi.
	<p>Neni 65</p> <p>Rrethoja për këmbësorë</p>	<p>Article 65</p> <p>Pedestrians fence</p>	<p>Član 65</p> <p>Pešačka ograda</p>
	<p>1. Rrethoja për këmbësorë është e destinuar për sigurinë e këmbësorëve nga ramjet e sipërfaqeve rrugore ose mund ti përdorin për lëvizje.</p> <p>2. Rrethoja për këmbësorë mund të përdoren për udhëheqjen (kanalizimin) e këmbësorëve në zonën e kryqëzimeve dhe kalimin e këmbësorëve nën dhe mbi kalime dhe të ngjashme.</p>	<p>1. Pedestrian fences can be used for guidance (channeling) of pedestrians in the area of intersections and pedestrian crossing under and over crossings and the similar.</p> <p>2. Pedestrian fences can be used for guidance (channeling) of pedestrians in the area of intersections and pedestrian crossing under and over crossings and the similar.</p>	<p>1. Pešačka ograda namenjena je osiguranju pešaka od pada s površina puta koje moraju ili smiju koristiti za kretanje.</p> <p>2. Pešačke ograde mogu se koristiti i za vodenje (kaniliziranje) pesaka na zoni raskrsnica, prolaza za pešake, nathodnika i sl.</p>
	<p>Neni 66</p> <p>Zbutësit e goditjeve</p>	<p>Article 66</p> <p>Protectors against</p>	<p>Član 66</p> <p>Ublaživači udara</p>
	<p>1. Zbutësit e goditjeve janë pajasje të cilat përdoren për sigurimin e vendeve të rezikshme në rrugë ku ekziston reziku i</p>	<p>1. Protectors against the collisions are devices used to secure the dangerous places in the street, where there is a risk of collision of</p>	<p>1. Ublaživači udara su naprave koje se koriste za osiguranje opasnih mesta naputu gde postoji opasnost od udara vozila na na čvistu</p>

<p>goditjes së mjeteve në objekte të forta si ishulli ndarës, muret e objekteve rrugore, shtylla e konzolave dhe ngjashëm.</p> <p>2. Zbutësit e goditjeve janë të destinuar për zvogëlimin e pasojave të goditjeve në udhëtarë, dhe objekte.</p>	<p>vehicles on hard objects such as island divider, wall street facilities, pillar of the console, and similar.</p> <p>2. Protectors against the collisions are intended to reduce the consequences of collisions on passengers and objects.</p>	<p>Neni 67 Shenjat dhe pajisjet për ngadalësimin e trafikut</p> <p>1. Shenjat dhe pajisjet e rrugëve për ngadalësimin e trafikut ndikojnë në shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve deri në shpejtësinë e lejuar.</p> <p>2. Shenjat dhe pajisjet për qetësimin e trafikut përmbyjnë:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. vija e bardha optike paralajmëruese; 2.2. shiriti për paralajmërim akustik (zërith); 2.3. shiratat dridhëse; 2.4. gungat artificiale; 2.5. sipërfaqet e ngritura në rrugë. <p>3. Vija e bardhë optike paralajmëruese punohet me ndihmën e mjeteve për punimin e shenjave në rrugë, ndërsa ato akustike ose</p> <p>Article 67 Signs and equipment for traffic calming</p> <p>1. Road signs and equipment for traffic calming have an impact in reducing the speed of movement to the allowed speed limit.</p> <p>2. Signs and equipment for traffic calming consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. optical white warning stripes; 2.2. acoustic warning track (voice); 2.3. vibrant straps; 2.4. artificial bumps; 2.5. raised surfaces on the road. <p>3. Optical warning white line is constructed with the help of tools for implementing street signs, while audible lines or rumble strip are</p> <p>Član 67 Znakovi i oprema za usporavane saobraćaja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Znakovi i putna oprema za usporavane saobraćaja uitiu na smanjenje brzine vozila do dozvoljene brzine. 2. Znakovi i oprema za usporavane saobraćaja sadrže: <ul style="list-style-type: none"> 2.1. bela optička linija za upozorenje; 2.2. traka za akustičnu upozorenje (zvuk); 2.3. vibracione trake; 2.4. veštačka izbočina; 2.5 izbočine površine na putu. 3. Bela optička traka za upozorenje izrađuje se uz pomoć opreme za izradu znakova na putu, a akustične ili vibracione traka sa friziranjem
--	--	---

<p>shiritave dridhës me frezim të sipërfaqes së vrahëdë në rrugë ose me mbartjen e shtrësës së hollë në rrugë.</p> <p>4. Gungat artificiale janë të profilit konveks, ndërsa sipërfaqet e ngritura në rrugë janë të profilit trapez të cilat duhet të dallohen nga sipërfaqja e rrugës sipas materialit dhe ngjyrës ashtu që dukën mbi natën dhe ditën.</p>	<p>made by hollowing out the road surface or placing thin layers on the road.</p> <p>4. Artificial bumps have a convex profile, whereas raised surfaces on the road have a trapeze profile which must be distinguished from the road surface through material and color that are visible both at day time and at night.</p>	<p>Neni 68 Gungat artificiale</p> <p>Article 68 Artificial bumps</p>	<p>4. Veštačka izbočina su konveksnog profila, dok izbočine površine na putu su trapeznog profila koji se moraju razlikovati od površine puta prema materijalu i boji da izgledaju dobro kako noću tako i tokom dana.</p> <p>Član 68 Umjetne izbočine</p> <p>1. Umjetne izbočine i uzdignute površine mogu se postavljati samo na putevima u naselju (stambenim rajonima) kojima se prilazi zonama u kojima je neophodne usporavanje brzine kretanja vozila radi bezbednosti saobraćaja.</p> <p>2. Upotreba umjetnih izbočina i uzdignutih površina nije dozvolena na putevima kojima se češće kreću vozila hitne pomoći (na putevima koje vode ka zdravstvenim institucijama) i uzdužnim nagipom.</p> <p>3. Umjetne izbočine i uzdignute površine moraju biti označene dopunskom pločom V-44 uz saobraćajni znak I-34 (II-31 ili III-04) i saobraćajnim znakovima III-10 (izbočine na putu), VII-17 i VII-18 (ploča za označavanje</p> <p>1. Artificial bumps and curved surfaces can be placed only on the roads in the settlements (residential regions), which approaches the zones in which it is necessary to slow the movement of vehicles for the traffic safety.</p> <p>2. The use of artificial bumps and raised surface is not allowed on roads that are more likely to move emergency vehicles (on roads that lead to health facilities).</p> <p>3. Artificial bumps and raised surfaces should be marked with additional table V-44 besides the traffic sign I-34 (II-31 or III-04) and III-10 traffic signs (road bumps), VII-17 and VII-18 (table to mark the side barriers) and road</p>
---	---	--	--



<p>shënuar pengesat anësore) dhe shenjave në rrugë. Sipërfaqjet e tyre duhet të jenë nga materiali jo rrëshqitës dhe i shënuar me përbëje nga substancat me reflektim të vazdueshëm dhe duke reflektouar në anën nga e cila i afrohet mjetit.</p> <p>4. Gungat artificiale duhet të jenë mirë të vendosura në mbrojtësit e rrugës ashtu që të parandalojnë ndarjen e elementeve ose pjesëve të tyre. Në zonën e gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura duhet të kryhen masat e përshtatshme të kullimit të ujit.</p>	<p>4. Artificial bumps should be placed well in defense of the road so as to prevent separation of the elements or parts thereof. In the area of artificial bumps and raised surfaces should be carried out appropriate measures to water drainage.</p>	<p>Neni 69 Shenjat dhe urdhërat e personit të autorizuar</p> <p>Shenjat të cilat i jepin personat e autorizuar (Polici), me duar, pozitë të trupit, dhe sinjale ndriçuese për pjesëmarrësit në trafik janë përcaktuar në shtojcën VIII të këtij Udhëzimi Administrativ</p> <p>Article 69 Signals and Orders given by a police officer</p> <p>Signs. Surfaces must be from non-slippery material and the composition of the substances with constant reflection and reflecting on the side from which the approaching vehicle.</p> <p>4. Artificial bumps should be placed well in defense of the road so as to prevent separation of the elements or parts thereof. In the area of artificial bumps and raised surfaces should be carried out appropriate measures to water drainage.</p> <p>Član 69 Znakovi i naredbe policajca</p> <p>4. Umjetne izbočine moraju biti dobro postavljene u kolnički zastor kako bi se sprečilo odvajanje njihovih elemenata ili delova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutim površinama moraju se provesti odgovarajuće mere odvodnje.</p> <p>Član 69 Znakovi i naredbe policajca</p>
<p>shënuar pengesat anësore) dhe shenjave në rrugë. Sipërfaqjet e tyre duhet të jenë nga materiali jo rrëshqitës dhe i shënuar me përbëje nga substancat me reflektim të vazdueshëm dhe duke reflektouar në anën nga e cila i afrohet mjetit.</p> <p>4. Gungat artificiale duhet të jenë mirë të vendosura në mbrojtësit e rrugës ashtu që të parandalojnë ndarjen e elementeve ose pjesëve të tyre. Në zonën e gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura duhet të kryhen masat e përshtatshme të kullimit të ujit.</p>	<p>4. Artificial bumps should be placed well in defense of the road so as to prevent separation of the elements or parts thereof. In the area of artificial bumps and raised surfaces should be carried out appropriate measures to water drainage.</p>	<p>Neni 70 Shenjat akustike</p> <p>Shenjat akustike të cilat jepen me bilbil ato duhet të kombinohen me shenja që i jepin me dorë vetëm në rastin kur një zyrtar i polisë është jashtë automjetit, dhe kanë këto kuptime:</p> <p>1. Një fishkëllim e zgjatur me bilbil, i</p> <p>Article 70 Sound signals</p> <p>Signals provided by authorized persons (police officers) with hands and body position are set out, for the participants in the traffic, in Annex VIII of this Administrative Instruction</p> <p>Član 70 Zvučni znakovi</p> <p>1. Sound signals that are whistle-blown should be combined with hand signals only when a police officer is out of the vehicle and shall have the following meanings:</p> <p>1.1. Jedan duži zvižduk pištaljkom, se</p>
		<p>1. Sound signals that are whistle-blown should be combined with hand signals only when a police officer is out of the vehicle and shall have the following meanings:</p> <p>1.1. A protracted whistling invites traffic</p>

<p>referohet pjesëmarrëseve në trafik që e dëgjojnë atë, që të i kushtoj vëmendje policot të autorizuar i cili do të jep një shenjë ose veprim tjetër të radhës;</p> <p>1.2. Me fishkëllima të njëpasnjëshme, do të thotë se disa nga pjesëmarrësit në trafik kanë vepruar në kundërshtim me shenja, regullat e trafikut apo shenjave të trafikut të përcaktuar;</p> <p>1.3. Shenja nga nën paragrafi 1 i këtij neni do të jepet vetëm në rregullimin e trafikut në kryqëzim;</p> <p>1.4. Shenjat nga nën paragrafin 1.2 i këtij neni, zyrtari i autorizuar i policisë gjatë orientimit të trafikut është i obliguar ta tregoj dorën e tij për ti informuar pjesëmarrësit në trafik se cilin detyrim e kanë shfohenë dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik.</p>	<p>participants hearing to pay attention to the authorized police officer who will give a signal or a next move;</p> <p>1.2. A successive whistling means that some of the traffic participants have acted contrary to the signals, traffic rules or designated traffic signs;</p> <p>1.3. The signal referred to in paragraph 1 of this Article shall be given only when regulating traffic at crossroads;</p> <p>1.4. When giving the signals referred to in paragraph 1.2 of this Article to direct traffic, the authorized police officer shall show his/her hand in order to inform traffic participants on the obligations of drivers and other traffic participants.</p>	<p>odnosi na učesnike u saobraćaju koji to čuju, da obrate pažnju na ovlaštenog policajca koji će dati uskoro znak ili neki drugi postupak;</p> <p>1.2. Više uzastopnih zvižduka, znači da neko od učesnika u saobraćaju je postupio u suprotnosti sa određenim znakovima, saobraćajnim pravilima ili saobraćajnim znakovima;</p> <p>1.3. Znak naveden u stavu 1. ovog člana se daje samo prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici;</p> <p>1.4. Znakovи navedeni u stav 1.2. ovog člana, ovlašteni policijski službenik tokom usmertavanja saobraćaja je obavezan da pokaže svoju ruku kako bi informisao učesnike u saobraćaju koju obavezu treba da poštju vozači i drugi učesnici u saobraćaju.</p>	<p>Neni 71 Personat e autorizuar</p> <p>Article 71 Authorized persons</p> <p>Në rast kur personi tjetër i autorizuar me ligjin përkatës për rregullat e trafikut rrugorë, kontrollon dhe rregullon trafikun rrugor, ky person duhet të jep urdhra dhe shenja në përpunë me këtë Udhëzim Administrativ.</p> <p>Član 71 Ovlašćena lica</p> <p>U slučaju kada druga osoba ovlašćena zakonom, vrši kontrolu i reguliše drumski saobraćaj, ta osoba mora dati naredbe i znakove u skladu sa ovim Administrativnim Uputstvom.</p>
---	---	---	---

Neni 72 Shtojaçat	Article 72 Annexes	Član 72 Prilozi
1. Shtojaçat që janë bashkangjitur këtij Udhëzimi Administrativ janë pjesë përbërëse e tij:	1. Annexes are attached to this Administrative Instruction are integral parts of it:	1. Prilozi koji su priloženi ovom Administrativnom uputstvu su njegovi sastavni deo:
1.1. shtojaç I: shenjat e rrrezikut; 1.2. shtojaç II: shenjat e urdhreve të prera; 1.3. shtojaç III: shenjat e lajmërimit; 1.4. shtojaç IV: tabela plotësuese; 1.5. shtojaç V: semaforët; 1.6. shtojaç VI: shenjat në rrugë dhe shenjat tjera; 1.7. shtojaç VII: pajisjet rrugore; 1.8. Shtojaç VIII: shenjat që i jep polici.	1.1. Annex I: Danger signs; 1.2. Annex II: Mandatory signs; 1.3. Annex III: Warning signs; 1.4. Annex IV: Supplementary tables; 1.5. Annex V: Traffic lights; 1.6. Annex VI: Road signs and other signs; 1.7. Annex VII: Road equipment; 1.8. Annex VIII: Police signs.	1.1. prilog I: znakovi opasnosti; 1.2. prilog II: znakovi izričitih naredbi; 1.3. prilog III: znakovi obavesti; 1.4. prilog IV: dopunska tabla; 1.5. prilog V: semafori; 1.6. prilog VI: znakovi na putu i ostali znaci; 1.7. prilog VII: putna oprema; 1.8. prilog VIII: znakovi koje daje policajac.
Neni 73 Dispozitat kalimtare	Article 73 Transitional provisions	Član 73 Prelazne odredbe
		 Shenjat e zonës urbane dhe zona e shkollës duhet të vendoset më së largu gjashtë (6) muaj nga hyrja e këtij Udhëzimi Administrativ. Signs of urban and school zone should be placed at the latest six (6) months from the entry into force of this Administrative Instruction.

Neni 74 Dispozitat shfuqizuese	<p>Article 74 Abrogation of provisions</p> <p>Me hyrjen e këtij Udhëzimi administrativ shfuqizohet Udhëzimi Administrativ Nr. 4/2011 Për Vendosjen Formën Ngjyrën Dimensionet e Shenjave dhe Sinjalizimet e Pajisjeve në Komunikacionin Rrugor.</p> <p>Neni 75 Hyrja në fuqi</p> <p>Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga Ministri i Infrastrukturës.</p>	<p>Član 74 Stavljanje van snage odredaba</p> <p>With entry into force of this Administrative Instruction, the Administrative Instruction no. 4/2011 on placement of the sign, shape, color, dimension and signaling equipment in the road traffic shall be repealed.</p> <p>Article 75 Entry into force</p> <p>This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after its signing by the Minister of Infrastructure.</p> <p>Lutfi ZHARKU Ministér i Ministrisë të Infrastrukturës Data <u>20. 06.</u> 2017. Pristinë</p> <p>Član 75 Stupanje na snagu</p> <p>Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane Ministra za infrastrukturu.</p> <p>Lutfi ZHARKU Ministar <u>Ministarstva Infrastrukture</u> Date <u>_____</u> 2017. Pristina</p>
---	--	---

SHTOJCA I

SHENJAT E RREZIKUT

1. Shenjat e rezikut janë si vijon:

1.1. shenja »rrezik në rrugë» (I- 01) tregon afërsinë e rrugës apo pjesën e rrugës në të cilën pjesëmarrësve j'u kanoset rreziku për të cilën me këtë udhëzim Administrativ nuk është paraparë me shenjë të veçantë të "rrezikut":

1.1.1. shenjës duhet ti vendoset tabela plotësuese e cila shpjegon rrezikun i cili kanoset;

1.1.2. shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektuese;

1.1.3. kur shenja vendoset për shënimin e punimeve në rrugë, pengesa si dhe në rrugët e dëmtuara, ngjyra bazë është e verdhë (shenjat e përkohshme në rrugë).



Shenja I- 01

1.2. shenja »kryqëzim i rrugës me rëndësi të njëjtë » (I-02) tregon afërsinë e kryqëzimit të rrugëve me rëndësi të njëjtë, prej të cilave asnjerëa nuk janë rrugë me përparësi kalimi. Shenja vendoset në rrugë jashtë zonës urbane.



Shenja I- 02

1.3. shenja »kryqëzim i rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejtë » (I- 03) shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejt nga krahu u majtë » (I- 04), shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejt nga krahu i djathtë» (I- 05) shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e ngushtë nga krahu i majtë» (I- 06) shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejt nga krahu i djathtë» (I- 07), tregon afërsinë e kryqëzimit në të cilën rruga me përparësi kalimi kryqëzohet – lidhet me rrugë dytësore:

1.3.1. simboli në shenja mund të jetë i ndryshëm, kjo varet nga situata reale në rrugë;

1.3.2. shenjet mund të vendosen vetëm nëse në rrugën dytësore e cila kryqëzohet me rrugën me përparësi kalimi para kryqëzimit, vendoset shenja II- 01 (kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi) ose shenja II- 02 (ndalje e detyruar – STOP).



Shenja I- 03



Shenja I- 04



Shenja I- 05



Shenja I- 06



Shenja I- 07

1.4. shenja »kthesë në të majtë» (I- 08), shenja »kthesë në të djathtë» (I- 09) shenja »kthesë e dyfishtë apo kthesë e shumëfishtë ku kthesë e parë është në të majtë » (I- 10) shenja» kthesë e dyfishtë apo kthesë e shumëfishtë ku kthesë e parë është në të djathtë» (I- 11), shënon afërsinë e vendit të rrugës ku kthesë – kthesat janë të rrezikshme apo rruga nuk ka dukshmëri të mjaftueshme. Simboli në shenja mund të jetë i ndryshëm, kjo varet nga situata reale në rrugë;



Shenja I-08



Shenja I-09



Shenja I-10



Shenja I-11

1.5. shenja »teposhtëze e rrezikshme » (I-12) dhe shenja »përpjetëze e rrezikshme » (I-13) tregonë afërsinë e teposhtzës – përpjetëze e rrezikshme nëse dallimi në lartësi paraqet ndonjë rrezik i cili del nga këto kushte;



Shenja I- 12



Shenja I- 13

1.6. shenja »ngushtim rruge nga dy anët » (I-14), shenja »ngushtim rruge nga ana e djathtë» (I- 15) shenja »ngushtim rruge nga ana e majtë» (I- 16) tregonë afërsinë e ngushtimit të rrugës e cila mund të jetë e rrezikshme. Kur shenjat vendosen për shënimin e punimeve dhe pengesave apo dëmtimeve në rrugë ngjyra themelore është e verdhë;



Shenja I-14



Shenja I- 15



Shenja I-16

1.7. shenja» rrugë jo e rrafshët», tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën rruga është jo e rrafshët për shkak të gungave në rrugë (I-17) rruga me lugje (I-18) apo të njëpasnjëshme gunga dhe lugje në rrugë (I-19);



Shenja I- 17



Shenja I-18



Shenja I- 19

1.8. shenja »rrugë e rrëshqitshme » (I- 20) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën rruga në kohëra ta ndryshme apo në kushte te ngjashme ka sipërfaqe të rrëshqitshme;



Shenja I- 20

1.9. shenja »hedhje gurësh» (I-21) tregon afërsinë e vendit të rrugës ku gjendet zalli jo i njeshur apo zall i hedhur në sipërfaqen e rrugës së asfaltuar, apo gurët e imët, e që për pjesëmarrësit e tjerë në trafik paraqet rrezik shtesë nga hedhja e tyre;



Shenja I- 21

1.10. shenja »shembje gurësh nga ana e djathtë » (I- 22) tregon afërsinë e rrugës në të cilën ekziston rreziku nga gurët që bien (shemben) apo nga gurët që janë në rrugë. Simboli në shenjë mund të jetë i kthyer edhe në anën e kundërt majtë;



Shenja I- 22

1.11. shenjat »arritja tek shenjat ndriçuese – semaforët » (I- 23) dhe (I- 24) tregonë afërsinë e vendit ku trafiku është i rregulluar me semafor;

1.11.1. simboli në shenjen I- 23, dritat i ka në mënyrë vertikale ku simboli i kuq është lart, ngjyra e verdhë në mes ndërsa drita e gjelbër në fund;

1.11.2. simboli në shenjen I- 24 dritat i ka në mënyrë horizontale drita e kuqe nga ana e majtë, në mes drita e verdhë dhe drita e gjelbër në anën e djathtë;

1.11.3. kur shenja vendoset për shënjëzimin e punimeve në rrugë, pengesave dhe rrugës së dëmtuar, ngjyra themelore është e verdhë;



Shenja I- 23



Shenja I- 24

1.12. shenja »punimet në rrugë » (I-25) tregon afërsinë e vendit ku kryhen punimet në rrugë:

1.12.1. ngjyra bazë është e verdhë. Shenja punohet së paku e klasës të II-të retroreflektive;

1.12.2. shenja vendoset nga vendi i kryerjes së punimeve;

1.12.3. nën shenjë vendoset tabela me shënimin e kryerjes së punimeve në rrugë e cila në kushtet e zvogëluara të dukshmërisë dhe natën duhet të jetë e shënuar me shenja ndriçuese.



Shenja I- 25

1.13. shenja »trafiku në dy kahe» (I-26) shënon vendin në rrugë ku trafiku zhvillohet në dy kahe:

1.13.1. kur shenja vendoset në rrugë për shënimin e punimeve, pengesave, dëmtimeve ngjyra bazë është e verdhë;

1.13.2. shenja vendoset nga vendi ku fillon trafiku të zhvillohet në dy kahe, në rast nevoje vendoset edhe në pjesën e rrugës ku trafiku zhvillohet në dy kahe.



Shenja I- 26

1.14. shenja » paralajmërimi (afërsia) i kryqëzimit me rrethrrrotullim » (I-27) tregon afërsinë e kryqëzimit në të cilin trafiku zhvillohet në rrethërrrotullim. Kur shenja vendoset në rrugë për shënimin e punimeve, pengesave, dëmtimeve ngjyra bazë është e verdhë;



Shenja I- 27

1.15. shenja » ngrica në rrugë » (I-28) tregonë pjesën e rrugës në të cilën ekziston rreziku i papritur nga ngricat;



Shenja I- 28

1.16. shenja »përbysja – rrëshqitja e mjeteve» (I-29) tregon afërsinë e vendit në të cilën ekziston rreziku i rrëshqitjes - përbysjes të mjeteve;



Shenja I- 29

1.17. shenja »kolona e ndalur e mjeteve » (I-30) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën në kushtet të përcaktuara apo në rrethana të ndryshme ekziston rreziku nga kolona e mjeteve të ndalura në rrugë për shkak ngescjes në trafik;



Shenja I- 30

1.18. shenja » bankina e paqendrueshme» (I-31),tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku bankina përgjatë rrugës është e paqendrueshme;



Shenja I- 31

1.19. shenja »paralajmërimi i këmbësorëve në rrugë» (I-32) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën lëvizin këmbësorët;



Shenja I- 32

1.20. shenja » paralajmërimi i vendkalimit të shënuar për këmbësor» (I-33) tregon afërsinë e vendit në të cilin gjendet vendkalimi i shënuar i këmbësorëve. Shenja punohet nga klasa e II-të retroreflektive;



Shenja I- 33

1.21. shenja »paralajmërimi i fëmijëve në rrugë (I-34) tregon afërsinë e vendit në rrugë ku fëmijët shpesh dhe në numër të madh lëvizin rrugës (shembull para shkollave, kopshteve, çerdheve etj). Shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektive;



Shenja I- 34

1.22. shenja »paralajmërimi i pistës së aeroportit» (I-35) tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku aeroplanët fluturojnë ulët para se të ngritën në hapësirë;



Shenja I-35

1.23. shenja» tuneli (galeria) » (I- 36) tregon afërsinë e tuneli apo galerisë në rrugë;



Shenja I-36

1.24. shenja »erërat anësore» (I-37) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën shpesh frynë erërat anësore;



Shenja I-37

1.25. shenja» rrezik nga zjarri» (I-38) shënon territorin (hapësirën) në të cilin ekziston rrezik nga zjarri. Simboli i shkrepës së ndezur në shenjë është me ngjyrë të verdhë ndërsa simboli i zjarrit ngjyrë e kuqe;



Shenja I- 38

1.26. shenja » paralajmërimi i biciklistëve në rrugë » (I-39) tregon afërsinë e vendit të rrugës në të cilën biciklistët shpesh lëvizin apo gjinden në rrugë nga rrugët anësore apo në shtegun e biciklistëve;



Shenja I- 39

1.27. shenja »urë lëvizëse» (I-40) shënon afërsinë e vendit në të cilin rruga kalon përtej urës lëvizëse. Simboli i ujit në shenjë është dy vija të valorizuara me ngjyrë të kaltër;



Shenja I- 40

1.28. shenja »afërsia e bregut» (I-41) tregon afërsinë e vendit në të cilin rruga gjinden në breg. Simboli i ujit në shenjë është dy vija të valorizuara me ngjyrë të kaltër;



Shenja I- 41

1.29. shenja »rruga e tramvajit » (I-42) tregon afërsinë e vendit në të cilën rruga kalon përtej rrugës së tramvajit në nivel;



Shenja I- 42

1.30. shenja »kafshët shtepijke në rrugë» (I-43) tregon afërsinë në të cilin kafshët shtëpiake me mbikëqyrës kalojnë rrugën përtej apo lëvizin përgjatë rrugës. Simboli i shenjës mund te jetë i ndryshëm, varësisht nga lloji i kafshëve;



Shenja I- 43

1.31. shenja» egërsirat në rrugë» (I-44) tregon afërsinë e rrezikut të veçantë në të cilin egërsirat shpesh kalojnë rrugën. Simboli i shenjës mund të jetë i ndryshëm, varësisht nga lloji i egërsirave;



Shenja I- 44

1.32. shenja » vendkalim hekurudhor i siguar- mbrojtur » (I-45), kalimi rrugës përtej hekurudhës me bariera apo gjysmë bariera) tregon afërsinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila sigurohet me bariera apo me gjysmë bariera. Shenja

punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;



Shenja I- 45

1.33. shenja »vendkalim hekurudhor i pa siguarar » (I-46), kalimi rrugës përtej hekurudhës pa bariera dhe gjysmë bariera tregon afërsinë e kalimit te rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila nuk sigurohet me bariera apo gjysmë bariera. Shenja punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;



Shenja I- 46

1.34. shenja » Kryqi i Andreut » (I-47) shënon vendin në të cilin rruga kalon përtej hekurudhës në nivel pa bariera apo gjysmë bariera me një palë binarë, apo (I-48) me dy apo më shumë binar. Kur përgjatë rrugës nuk ka hapësirë të mjaftueshëm përvendosjen normale të shenjës ajo mund të vendoset në këndin prej 90° në anën e djathtë:


1.34.1. shenja punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;

1.34.2. shenja ka formën e një apo dy shinave;


1.34.3. për shkak të dukshmërisë më të mirë mund të jetë e vendosur në një tabelë të bardhë;

1.34.5. shenja vendoset vetëm në kalimin e rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila është plotësisht e pa mbrojtur apo e mbrojtur me pajisjet e dhënies së sinjaleve me drita dhe akustike, pa bariera dhe gjysmë bariera dhe atë në largësi prej 5m nga largësia e binarëve hekurudhorë, nëse rrëthanat janë të tillë, mund të vendoset edhe në distancë jo më të vogël se 3 m dhe jo më të madhe se 10 metra nga binarët hekurudhorë;

1.34.6. nëse kalimi përtej hekurudhës në nivel është i mbrojtur me pajisje e shenjave ndriçuese, atëherë shenja vendoset në të njëjtën shtyllë mbi shenjen sinjalizuese shenja duhet të jetë e dukshme nga një distancë më së paku prej 50 m.



Shenja I-47



Shenja I-48


1.35. shenja- panele e afërsisë të vendkalimit hekurudhor i siguruar (I-49) tregon largësinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila është e siguruar me bariera dhe gjysmë bariera:

1.35.1. shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektive;

1.35.2. shenja ka formën e drejtkëndëshit ku krahu i shkurtë është bazë e shenjës i kthyer poshtë;

1.35.3. shenja duhet të vendoset ashtu që shenja e formës së drejtkëndëshit me tri vija te pjerrëta me shenjën përkatëse te rrezikut vendoset 240 m para vendkalimit hekurudhorë, shenja me dy vija te pjerrët vendoset në 160 m, ndërsa shenja me një vijë te pjerrët vendoset në 80 m para vendkalimit hekurudhorë ashtu që vija e pjerrët e fundit te jetë afër rrugës;

1.35.4. shenja e rrezikut mund të vendoset edhe mbi shenjë me një vijë të pjerrët.



Shenja I- 49

1.36. shenja – panele e afërsisë së vendkalimit hekurudhor pa i siguruar (I- 50) tregon largësinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila nuk është e siguruar me bariera dhe gjysmë bariera:

- 1.36.1. shenja punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;
- 1.36.2. shenja ka formën e drejtkëndëshit ku krahu i shkurtë është bazë e shenjës;
- 1.36.3. shenja duhet të vendoset ashtu që shenja e formës së drejtkëndëshit me tri vija te pjerrëta me shenjën përkatëse te rrezikut vendoset 240 m para para vendkalimit hekurudhorë, shenja me dy vija te pjerrëta vendoset në 160 m ndërsa shenja me një vijë te pjerrët vendoset në 80 m para para vendkalimit hekurudhorë, ashtu që vija e pjerrët e fundit te jetë afër rrugës;
- 1.36.4. shenja e rrezikut mund të vendoset edhe mbi shenjë me një vijë të pjerrët.



SHTOJCA II

SHENJAT E URDHRAVE TË PRERA

1. Shenjat e urdhrale të prera janë:

1.1. Shenja »kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi» (II-01) tregon (shënon) afërsinë e kryqëzimit në të cilën shoferi duhet ti jep përparësi të gjitha mjetet e cilat lëvizin rrugës në të cilën ai hynë:

1.1.1. shenja punohet së paku me klasën e II-të retrorefleksive;

1.1.2. shenja e ka formën e trekëndëshit barabrinjës, ku njëra brinjë është e vendosur horizontalisht a maja është e kthyer nga ana e kundër poshtë.



Shenja II-01

1.2. shenja »ndlalja e obligueshme» II-02, tregon vendin para hyrjes në kryqëzim, në të cilën shoferi është i obliguar që ta ndal mjetin te vija e te pamurit dhe ti jap përparësi kalimi të gjitha mjetet e cilat lëvizin rrugës në të cilin hyn ose tregon vendin para vendkalimit hekurudhor (kalimi i rrugës përtej hekurudhës në nivel të njëjtë) ku shoferi duhet ta ndal mjetin te shenja dhe ti jap përparësi kalimi të gjitha mjetet e cilat lëvizin binarëve të trenit:

1.2.1. shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

1.2.2. shenja ka formën e tetëkëndëshit të rregullt, ngjyra bazë është e kuqe, skaji dhe simboli STOP ngjyrë të bardhë;

1.2.3. Shenjës i shtohet vija tërthore në rrugë e cila tregon vijën para se cilës mjeti duhet të ndalet.



Shenja II-02

1.3. shenja »ndalim trafiku në dy kahe» (II-03), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e

rrugës në të cilën ndalohet trafiku për të gjitha mjetet në dy kahe;



Shenja II-03

1.4. shenja »ndalim trafiku në një kahe « (II-04), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën ndalohet trafiku i mjetave nga kahu nga është e kthyer shenja;



Shenja II- 04

1.5. shenja » ndalim trafiku për të gjitha mjetet me veprim motorik, përveç motoçikletave pa rimorkio anësore» (II-05), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha automjetet, përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mopedëve;



Shenja II-05

1.6. shenja » ndalim trafikun për autobus « (II-06) tregon rrugën , përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për autobus;



Shenja II-06

1.7. shenja »ndalim trafiku për mjetet transportuese- kamion «(II-07) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet transportuese

me masën me të madhe të lejuar mbi 3.5 tone. Nëse shenja nën simbolin e kamionit është e shkruar masa më e madhe e lejuar e kamionit, ndalesa vlen për ata kamionë tek të cilët masa më e madhe e lejuar e tejkalon atë që është paraparë me shenjë;



Shenja II-07

1.8. shenja » ndalim trafiku për cisterna (II-08) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin materie të cilat mund ta ndotin ambientin:

1.8.1. kjo nuk aplikohet nëse rezervari i karburanti i plotëson kushtet ECE;

1.8.2. simboli i shenjës është më ngjyrë portokalli, boshtet e rrotave të mjetit është me ngjyrë të zezë, ndërsa dy vija valore janë me ngjyrë të kaltër.



Shenja II-08

1.9. shenja »ndalim trafiku për mjetet të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie lehtë ndezëse « (II-09), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie lehtë ndezëse mbi sasinë e lejuar. Simboli në shenjë është ngjyrë portokalli, ndërsa boshtet e mjetit dhe rrotat janë me ngjyrë të zezë;



Shenja II-09

1.10. shenja » ndalim trafiku për mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme «(II-10), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme. Shenja e simbolit është me ngjyrë portokalli, ndërsa boshtet e rrotave me ngjyrë të zezë;



Shenja II-10

1.11. shenja » ndalim trafiku për të gjitha automjetet të cilat tërhiqen mjetet bashkëngjitëse « (II-11), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha mjete të cilat tërhiqen mjetet bashkangjitëse;



Shenja II-11

1.12. shenja » ndalim trafiku për mjetet transportuese të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse « (II-12), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet transportuese të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse;



Shenja II-12

1.13. shenja » ndalim trafiku për traktor «(II-13), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për traktor;



Shenja II-13

1.14. shenja » ndalim trafiku për motoçikleta « (II-14), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për motoçikleta dhe për triçikletat dhe katërçikletat e rënda. Simboli i shenjave mund të jetë në formë të mjetit me veprim

motorik me tri rrota;



Shenja II-14

1.15. shenja » ndalim trafiku për mopedë - çiklomotor « (II-15), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mopedë dhe triçikleta dhe katërçikleta të lehta. Simboli i shenjave mund të jetë në formë të mjetit me veprim motorik me tri rrota;



Shenja II-15

1.16. shenja » ndalim trafiku për bicikletë « (II-16), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për bicikleta;



Shenja II-16

1.17. shenja »ndalim trafiku për bicikletë dhe mopedë« (II-17), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për bicikleta dhe mopedë;



Shenja II-17

1.18. shenja » ndalim trafiku për qerre « (II-18), tregon rrugën, përkatësish pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për qerre;



Shenja II-18

1.19. shenja » ndalim trafiku për karrocë dore« (II-19), tregon rrugën, përkatësish pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për karrocë dore;



Shenja II-19

1.20. shenja » ndalim trafiku për të gjitha automjete« (II-20), tregon rrugën, përkatësish pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha mjetet me veprim motorik. Kjo shenjë e ndalimit mund të shfrytëzohet për lloje të ndryshme të mjeteve, ashtu që në shenjë mund të përdoren simbolet prej II-05 – II-19;



Shenja II-20

1.21. shenja » ndalim trafiku për këmbësor « (II-21), tregon rrugën, përkatësish pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për këmbësor;



Shenja II-21

1.22. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjerësinë e caktuar « (II-22), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjerësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rr Ethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;



Shenja II-22

1.23. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon lartësinë e caktuar « (II-23), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon lartësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rr Ethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;



Shenja II-23

1.24. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar « (II-24) , tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rr Ethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;



Shenja II-24

1.25. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar « (II-25), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rr Ethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;



Shenja II-25

1.26. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjatësinë e caktuar « (II-26), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjatësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;



Shenja II-26

1.27. shenja » distanca më e vogël në mes mjeteve gjatë lëvizjes « (II-27), tregon distancën më të vogël në mes mjeteve gjatë lëvizjes të cilës shoferi duhet ti përbahet:

1.27.1. në shenjë tregohet simboli i mjetit për të cilën urdhri ka të bëj;

1.27.2. numri në shenjë është i dhënë si shembull ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut.



Shenja II-27

1.28. shenja »ndalim kthimi majtas« (II-28) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi majtas;



Shenja II-28

1.29. shenja »ndalim kthimi djathtas« (II-29) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi djathtas;



Shenja II-29

1.30. shenja »ndalim kthimi gjysmë rrrethor « (II-30) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi gjysmë rrrethor;



Shenja II-30

1.31. shenja »kufizim i shpejtësisë « (II-31) tregon vendin ose pjesën e rrugës në të cilën mjetet nuk lejohen të lëvizin (km/h) më tepër se sa parashihet me shenjë:

1.31.1.nëse shenja nga nënparagrafi 1.31 i kësaj shtojce, i shtohet tabela plotësues në të cilën tregohet lloji i mjetit ose masa e mjetit (psh .5t), kufizimi i treguar i shpejtësisë ka të bëjë vetëm me atë lloj të mjeti ose për mjetin tek të cila masa më e madhe kalon masën e paraparë;

1.31.2.kur shenja nga paragrafi 1 pika 31 të këtij nenit vendoset nën shenjen III-84 (emërtimi i zonës urbane), kufizimi i shpejtësisë vlen për tërë territorin e zonës urbane;

1.31.3.numri në shenjë është i dhënë si shembull ndërsa numri i vërtetë shkruhet sipas rrrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut.



Shenja II-31

1.32. shenja »ndalim tejkalimi për të gjitha automjete përveç motoçikletës pa rimorkio anësore« (II-32). Kjo shenjë tregon vendin ose pjesën e rrugës ku ndalohet tejkalimi për të gjitha automjete përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mjetet tē cilat nē rrugë tē rrafshët nuk mund tē zhvillojnë shpejtësi më tē madhe se 30 km/h si dhe mjetet tē cilat nuk konsiderohen automjete. Simboli i automjetit tē udhëtarëve së majtë nē shenjë është me ngjyrë tē kuqe;



Shenja II-32

1.33. shenja » ndalim tejkalimi për mjetet transportuese -kamionë « (II-33) tregon vendin ose pjesën e rrugës ku ndalohet tejkalimi për mjetet transportuese masa më e madhe e lejuar është mbi 3.5 tona, përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mjetet tē cilat nē rrugë tē rrafshët nuk mund tē zhvillojnë shpejtësi më tē madhe se 30 km/h si dhe mjetet tē cilat nuk konsiderohen automjete:

1.33.1. nëse nē shenjën nga nënparagrafi 1 pika 33 tē kësaj shtojce është shtuar tabela plotësuese nē tē cilën është shënuar masë më e madhe e lejuar (p.sh 5 t) ndalesa ka tē bëjë për ato mjete transportuese tek tē cilat masa më e madhe e lejuar tejkalon masën e caktuar;

1.33.2. nē shenjë simboli i mjetit transportues është me ngjyrë tē kuqe.



Shenja II-33

1.34. shenja »ndalim kalimi pa u ndalur –dogana « (II-34) tregon afërsinë e doganës ku mjeti duhet tē ndalet:

1.34.1. fjalia e shkruar në shenjë është »DOGANA – CUSTOMS »;

1.34.2. fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar.



Shenja II-34

1.35. shenja »ndalim kalimi pa u ndalur « Policia» (II-35) tregon afërsinë e policisë ku mjeti duhet të ndalet:

1.35.1. fjalia e shkruar në shenjë është »POLICIJA – POLICE »;

1.35.2. fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar.



Shenja II-35

1.36 shenja »ndalim kalimi pa u ndalur pagesa rrugore « (II-36) tregon afërsinë e vendit ku mjeti duhet të ndalet për të paguar pagesën rrugore. Kjo shenjë mund të përdoret për shënimin e afërsisë të vendeve tjera në të cilën mjetit duhet të ndalet. Në këtë rast mbishkrimi në shenjë pagesa rrugore (II-36) zëvendësohet me mbishkrim përkatës më të cilin tregohet arsyja e ndaljes së obliguar. Fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar;



Shenja II-36

1.37. shenja »ndalimi i dhënisë së shenjave akustike (zërit) « (II-37) tregon rrugën ose pjesën e rrugës ku ndalohet dhënia e shenjave akustike, përveç në rast të rrezikut të drejtpërdrejtë;



Shenja II-37

1.38. shenja »përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt « (II-38) tregon ndalimin e hyrjes së mjetit në pjesën e ngushtë të rrugës para se të kalojnë mjetet nga kahu i kundërt:

1.38.1. simboli në shenjë ka shigjetën me ngjyrë të kuqe e cila tregon kahun i cili nuk ka përparësi;

1.39.2. shenja vendoset në vende nga i cili shihet pjesa e rrugës për të cilën ka të bëjë ndalimi.



Shenja II-38

1.39. shenja »ndalim ndalje dhe parkimi « (II-39) tregon anën e rrugës ku është e ndaluar ndalja dhe parkimi i mjetit:

1.39.1. ngjyra bazë e shenjës është e kaltër;

1.39.2. shenja mund të ketë tabelën plotësuese të vizatuar me shigjeta të cilat vendosen nën shenjë paralelisht me aksin gjatësor të rrugës, e cila tregon në atë ndalesë, përkatësisht kufizimin e shënuar me shenjë të trafikut, dhe ka të bëjë vetëm me pjesën e rrugës e cila shtrihet në drejtim të shigjetës dhe në distancë e cila është e shënuar pranë.



Shenja II-39

1.40. shenja » ndalim parkimi « (II-40) tregon anën e rrugës ku është i ndaluar parkimi i

mjetit, ndërsa lejohet-ndalja:

1.40.1. ngjyra bazë e shenjës është e kaltër;

1.40.2. shenja mund të ketë tabelën plotësuese të vizatuar me shigjeta të cilat vendosen nën shenjë paralelisht me aksin gjatësor të rrugës , e cila tregon në atë ndalesë, përkatësisht kufizimin e shënuar me shenjë të trafikut dhe ka të bëjë vetëm me pjesën e rrugës e cila shtrihet në drejtim të shigjetës dhe në distancë e cila është e shënuar pranë.



Shenja II-40

1.41. shenja »parkimi alternativ « (II-41), tregon anën e rrugës ku është e ndaluar parkimi në ditët tek. Ngjyra bazë e shenjës është e kaltër ndërsa simboli me ngjyrë të bardh;



Shenja II-41

1.42. shenja »parkimi alternativ « (II-42) tregon anën e rrugës ku është e ndaluar parkimi në ditët çift. Ngjyra bazë e shenjës është e kaltër ndërsa simboli me ngjyrë të bardh;



Shenja II-42

1.43. shenja » ndalim fotografimi « (II-43) tregon hapësirën pranë rrugës në të cilën është e ndaluar fotografimi, incizimi, skicimi e ngjashëm;



Shenja II-43


2. Shenjat e urdhrale të prera pjesëmarrësve në trafik iu bënë me dije për obligimet si vijon:

2.1. shenja » shpejtësia më e vogël e lejuar » (II-44) tregon rrugën ose pjesën e rrugës në të cilin mjetet në kushtet normale duhet të lëvizin së paku me atë shpejtësi (km/h) e cila është e përcaktuar me shenjë. Numri në këtë shenjë është i dhënë si shembull. Shpejtësia më e vogël e lejuar përcaktohet me shenjë varësisht sipas kushteve të rrugës dhe nevojave për sigurinë e trafikut;



Shenja II-44

2.2. shenja » pajisje dimërore» (II-45) tregon pjesën e rrugës në të cilin automjete përveç motoçikletave duhet të kenë pajisje dimërore të parapara gjatë kushteve dimërore;



Shenja II-45

2.3. shenja »shtegu i bicikletave» (II-46) tregon shtegun në të cilën duhet të lëvizin bicikletat;



Shenja II-46

2.4. shenja »shtegu i këmbësorëve » (II-47) tregon shtegun e këmbësorëve të ndërtuar në të cilën këmbësorët duhet të lëvizin, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik;



Shenja II-47

2.5. shenja » shtegu i këmbësorëve dhe bicikletave » (II-48) tregon shtegun e këmbësorëve dhe bicikletave të ndërtuar në të cilën këmbësorët dhe biciklistët duhet të lëvizin, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik. Me vijë të bardhë në sipërfaqen e shtegut është e ndarë sipërfaqja për këmbësorë nga sipërfaqja për bicikleta;



Shenja II-48

2.6. shenja » shtegu për kalorës » (II-49) tregon shtegun në të cilin duhet të lëvizin kalorësit, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik;



Shenja II-49

2.7. shenja » kahe e obliguar » (II-50), (II-51), (II-52), (II-53), (II-54) dhe (II-55) tregon kahet në të cilat mjeti duhet të lëviz;

2.7.1. shenjat vendosen në kryqëzim;

2.7.2. shenjat (II-50), (II-51) dhe (II-52) vendoset në vendin ku fillon obligimi për kthim të mjetit, ndërsa shenjat (II-53), (II-54) dhe (II-55) vendosene para vendit kur fillon obligimi për kthim të mjetit.



Shenja II-50



Shenja II-51



Shenja II-52



Shenja II-53



Shenja II-54



Shenja II-55

2.8. shenjat »kahet e lejuar» (II-56), (II-57) dhe (II-58) shënon kahet në të cilat mjeti mund të lëviz;



Shenja II- B56



Shenja II-57



Shenja II-58

2.9. shenja » anashkalim i obliguar nga ana e djathtë » (II-59), » anashkalim i obliguar nga ana e majtë » (II-60), » anashkalimet e obliguar » (II-61) dhe » trafikun me rrethrrotullim » (II-62) tregon rrugën ose pjesën e rrugës në të cilën mjetet duhet të lëvizin gjatë anashkalimit të ishullit të këmbësorit, ishullit për orientimin e trafikut dhe objektet tjera në rrugë ose të lëviz në rrethrrotullim. Shenjat vendosen në maje ose skaje të ishullit të këmbësorëve përkatësisht ishujt për orientimin e trafikut ose para objekteve

tjera në rrugë.



Shenja II-59



Shenja II-60



Shenja II-61



Shenja II-62




SHTOJCA III

SHENJAT E LAJMËRIMIT

1. Shenjat e lajmërimit janë:

1.1. shenja » përparësi kalimi në raport me mjetet nga kahu i kundërt « (III-01) paralajmëron shoferin që në pjesën e ngushtë të rrugës ka përparësi kalimi ndaj mjeteve që vijnë nga kahu i kundërt. Kur përdoret shenja III-01, në hyrje të pjesës së ngushtë të rrugës nga kahu i kundërt duhet të vendoset shenja »përparësi kalimi për mjetet nga kahu i kundërt« (II-38);



Shenja III-01

1.2. shenja »vendkalimi i shënuar për këmbësor « (III-02) dhe »vendkalimi i shënuar për shtegun e bicikletave« (III-03), dhe vendkalimi i shtegut për këmbësor dhe për bicikleta (III-04), tregon vendin në rrugë në të cilën gjendet vendkalimi i shënuar për këmbësor, përkatësisht vendkalimi i shtegut për bicikleta ose vendkalimi i shtegut për këmbësor dhe bicikleta:

1.2.1. Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

1.2.2. shenjat vendosen drejtpërsëdrejti para vendkalimit të shënuar për këmbësor përkatësisht bicikletave.



Shenja III-02



Shenja III-03



Shenja III-04

1.3. shenja “fëmijët në rrugë ” (III-05), tregon vendin në cilën fëmijët lëvizin shpesh ose në numër të madhe (p.sh para shkollave, fushave sportive, çerdheve të fëmijëve, e hapësirave të ngjashëme). Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;



Shenja III-05

1.4. shenja »nënkalim ose mbikalimi për këmbësor« (III-06), shenja vendoset vetëm drejtpërsëdrejti para vendit të shënuar për këmbësor, përkatësisht mbi te;



Shenja III-06

1.5. shenja »rruga me trafik në një drejtim« (III-07) dhe (III-08) paralajmëron pjesëmarrësit në trafik për rrugën me një drejtim. Mund të shkruhet mbishkrim në vetë shenjën - shigjetën “një drejtim“:

1.5.1. shenja vendoset përgjatë rrugës me trafik një drejtim dhe atë në vendin në të cilën shoferi i cili lëvizë rrugës, përkatësisht i cili hynë në rrugën ne një drejtim, është e nevojshme që të lajmërohet për trafik ne një drejtim;

1.5.2. shenja III-07 vendoset ashtu që shigjeta është në pozitë vertikale përgjatë aksit të rrugës, ndërsa shenja III-08 ashtu që shigjeta është tërthorazi me aksin gjatësor të rrugës.



Shenja III-07




Shenja III-08

1.6. shenja »rrugë me përparësi kalimi« (III-09) tregon rrugën ose pjesën e saj në të cilën mjetet kanë përparësi kalimi ndaj mjeteve të cilat lëvizin në rrugën e cila kryqëzohet me atë rrugë ose pjesën e saj:


1.6.1. shenja ka katorrin me ngjyrë të verdhë, ndërsa hapësira ndërmjet katorrit të brendshëm dhe skajit të jashtëm të shenjës është me ngjyrë të bardhë;

1.6.2. shenja vendoset, sipas rregullave në rrugët kryesore në zonë urbane dhe në hyrje të zonës urbane dhe atë para kryqëzimit.



Shenja III-09

1.7. shenja »mbarim i rrugës me përparësi kalimi« (III-10) tregon vendin në të cilën përfundon rruga ose pjesa e rrugës me përparësi kalimi. Shenja e ka katorin me ngjyrë të verdhë, ndërsa hapësira ndërmjet katorit të brendshëm dhe skajit të jashtëm të shenjës është me ngjyrë të bardhë;



Shenja III-10

1.8. shenja »gunga në rrugë« (III-11) tregon vendin ku vendosen pajisjet për ngadalësimin e trafikut. Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;



Shenja III-11

1.9. shenja »mbarim i tejkalimit« (III-12), tregon vendin ku mbaron ndalimi i tejkalimit për të gjitha automjeteve përvèç motoçikletave pa rimorkio anësore. Shenja vendoset në rrugë në vendin prej ku mbaron ndalimi i tejkalimit për të gjitha automjetet, përvèç motoçikletave pa rimorkio anësore;



Shenja III-12

1.10. shenja »ndalim tejkalimi për mjetet transportuese - kamionëve« (III-13) tregon vendin ku mbaron ndalimi i tejkalimit të mjetave transportuese me masën ma të madhe të lejuar mbi 3.5 tona. Shenja vendoset në rrugë në vendin prej ku mbaron ndalimi i tejkalimit për mjetet transportuese;



Shenja III-13

1.11 shenja »mbarimi i kufizimit të shpejtësisë« (III-14) tregon vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë, ndërsa shenja »mbarim i shpejtësisë më të vogël të lejuar« (III-15), tregon vendin ku mbaron shpejtësia më e vogël e lejuar:

1.11.1. shpejtësia e dhënë në figurë është marr vetëm si shembull;

1.11.2. shenja vendoset në rrugë në vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë;



Shenja III-14




Shenja III-15

1.12. shenja » mbarimi i ndalimit të dhënies së shenjave akustike - zërit« (III-16) tregon vendin ku mbaron ndalimi i dhënies së shenjave akustike;



Shenja III-16

1.13. shenja »mbarimi i të gjithave ndalesave« (III-17) tregon vendin në rrugë ku mbarojnë të gjitha ndalesat- kufizimet të cilat më parë kanë qenë të vodosura në atë rrugë apo në një pjesë të rrugës;



Shenja III-17

1.14. shenja »mbarimi i ndalimit të përdorimit të pajisjeve dimërore« (III-18), shenja »mbarimi i shtegut për biçikleta« (III-19), shenja »mbarimi i shtegut për këmbësorë « (III-20) dhe »mbarimi i shtegut për kalorës« (III-21) tregon vendin në rrugë ku mbarojnë ndalimet e caktuar të parapara me shenjat e trafikut të cilat janë të vodosura në atë rrugë;



Shenja III-18



Shenja III-19



Shenja III-20



Shenja III-21

1.15. shenja »zona ku është e kufizuar shpejtësia« (III-22) tregon hapësirën, përkatësisht zonën në të cilën mjetet nuk lejohen të lëvizin (km/h) më të madhe se ajo që parashihet me shenjë;



Shenja III-22

1.16. shenja »mbarim i zonës ku është e kufizuar shpejtësia« (III-23) tregon vendin ku

mbaron kufizimi i shpejtësisë. Shenja përbëhet nga vënia e shenjave përkatëse dhe është e kryqëzuar me pesë vija të pjerrëta me ngjyrë të zezë;



Shenja III-23

1.17. shenja »zona e këmbësorëve« (III-24) tregon hapësirën e paraparë për lëvizjen e këmbësorëve, i ndalohet lëvizja e të gjitha mjeteve me veprim motorik;



Shenja III-24

1.18. shenja »mbarim i zonës së këmbësorëve« (III-25) tregon vendin ku mbaron zona e këmbësorëve;



Shenja III-25

1.19. shenja »zona e trafikut të qetë« (III-26) tregon vendin në zonë urbane në të cilën hynë në zonën në të cilën nuk lejohet të lëvizin më shpejtësi më të madhe se 5 km/h sepse lojërat e fëmijëve janë të lejuar në tërë zonën;



Shenja III-26

1.20. shenja » mbarim i zonës së trafikut të qetë « (III-27) tregon vendin ku dilet nga zona e trafikut të qetë;



Shenja III-27

1.21. shenja »zona ku është kufizuar kohëzgjatja e parkimit« (III-28) tregon vendin në zonë urbane ku hynë në zonën në të cilën është e paraparë kufizimi i përgjithshëm i kohëzgjatjes së parkimit në kohë të caktuar, pa marrë parasysh se është me pagesë ose kompensimi për parkim në kohë të caktuar apo jo. Shenjës mund ti bashkëngjitet tabela plotësuese e cila tregon ditët ose orën për të cilat vlen kufizimi;



Shenja III-28

1.22. shenja » mbarimi i zonës ku është kufizuar kohëzgjatja e parkimit« (III-29) tregon vendin në zonë urbane ku del nga zona në të cilën është i paraparë kufizimi i përgjithshëm i kohëzgjatjes së parkimit në kohë të caktuar. Shenja përbëhet nga vënia e shenjës përkatëse të trafikut dhe është e kryqëzuar me pesë shirita të pjerrët më ngjyrë të zezë;



Shenja III-29

1.23. shenja »zona e shkollës« (III-30) tregon vendin ku fillon zona e shkollës;



Shenja III-30

1.24. shenja »mbarimi i zonë së shkollës« (III-31) tregon vendin ku mbaron zona e shkollës;



Shenja III-31

1.25. shenja »shpejtësia që rekomandohet« (III-32) tregon shpejtësinë e cila rekomandohet në pjesën e caktuar të rrugës. Shpejtësia në shenjë është e dhënë si shembull;



Shenja III-32

1.26. shenja »mbarimi i shpejtësisë që rekomandohet« (III-33) tregon vendin ku mbaron rekomandimi i shpejtësisë në pjesën e caktuar të rrugës. Shpejtësia në shenjë është e dhënë si shembull;



Shenja III-33

1.27. shenja »patrulla shkollore« (III-34) lajmëron shoferët për afërsinë e vendit ose

vendin në të cilën pjesëtarët e njësive shkolllore të trafikut sigurojnë kalimin e fëmijëve përtej rrugës ose ne vendkalimin e shënuar për këmbësorë;



Shenja III-34

1.28. shenja »Spitali« (III-35) tregon afërsinë e spitalit dhe i paralajmëron shoferët që me mjetin mos krijon zhurmë të madhe;



Shenja III-35

1.29. shenja »institucioni i ndihmës së shpejtë mjekësore « (III-36) tregon afërsinë ose vendin në të cilën gjendet institucioni i ndihmës së shpejtë mjekësorë. Simboli në shenjë është me ngjyrë të kuqe;



Shenja III-36

1.30. shenja »stacioni policor « (III-37) tregon afërsinë ose vendin ku gjendet stacioni policor;





Shenja III-37

1.31. shenja »parkimi« (III-38) »garazha« (III-39) »parkimi me kohë të kufizuar« (III-40) tregon hapësirën e cila është e përcaktuar ose posaçërisht e ndërtuar për parkimin e mjeteve, përkatësisht grazhdimin e mjeteve. Në shenjën III-38 ose në tabelën plotësuese mundet me simbole përkatëse ose mbishkrime të tregohen, kahun ku gjendet parkimi, distanca në metër deri te parkimi, kategorinë e mjeteve për të cilat është e paraparë parkimi, dhe mundësia e kufizimit me kohëzgjatje të parkimit III-40;



Shenja III-38



Shenja III-39



Shenja III-40

1.32. shenja »telefoni« (III-41) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet kabina e telefonit. Nëse shenja vendoset në tunel, nën fushën e bardhë shkruhet mbishkrimi SOS;



Shenja III-41

1.33. shenja »pika e karburanteve« (III-42) tregon afërsinë e vendit ku gjendet pika e karburanteve;



shenja III-42

1.34. shenja »informatat« (III-43) tregon afërsinë e vendit ose vendin në të cilën mund të merren informata të nevojshme (turistike, etj);



Shenja III-43

1.35. shenja »telefoni« (III-44) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet hoteli ose moteli;



Shenja III-44

1.36. shenja »restoranti« (III-45) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet restoranti;



Shenja III-45

1.37. shenja »uji i pijshëm« (III-46) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet ujit e pijshëm;



Shenja III-46

1.38. shenja »vend ndalje e autobusëve« (III-47) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e autobusit. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në kahe të lëvizjes;



Shenja III-47

1.39. shenja »vend ndalje e tramvajit« (III-48) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e tramvajit. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në drejtim të lëvizjes;



Shenja III-48

1.40. shenja »taxi« (III-49) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e taksistëve. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në kahun të lëvizjes;



Shenja III-49

1.41. shenja »aeroporti« (III-50) tregon afërsinë e aeroportit ose vendin e aeroportit;



Shenja III-50

1.42. shenja »porti-limani« (III-51) dhe (III-52) tregon afërsinë e portit, limanit, përkatësisht trajektin, ose vendin ku gjendet porti, limani ose trajekti;



Shenja III-51



Shenja III-52

1.43. shenja »marina« (III-53) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet porti për lundrime turistike dhe sportive;



Shenja III-53

1.44. shenja »kafeneja« (III-54) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet kafeneja;



Shenja III-54

1.45. shenja »vendi për lëshuarën e ujërave të mbeturinave (ndotura, të zeza etj) « (III-55) tregon vendin ku hedhen ujërat të mbeturinave nga mjeti për camping;



Shenja III-55

1.46. shenja »tereni për kamping nën shator « (III-56) »tereni për kamping me rimorkio« (III-57)) dhe »teren për kamping në mjet (III-58), tregon afërsinë e terrenit ose terrenin e ndërtuar për kamping nën shator, qëndrimin në rimorkio ose në mjet. Shenjet munden të kombinohen ndërmjet veti sipas destinimit të terrenit për kamping;



Shenja III-56



Shenja III-57



Shenja III-58

1.47. shenja »tereni i ndërtuar për piknik « (III-59) shënon afërsinë e terrenit ose terrenin e ndërtuar për piknik;



Shenja III-59

1.48. shenja »shtëpia malore « (III-60) shënon afërsinë e vendit ose vendin ku gjenden shtëpitë malore dhe ternen e ndërtuar për piknik;



Shenja III-60

1.49. shenja » aparati për shuarjen e zjarrit« (III-61), tregon afërsinë e vendit ose vendin

ku gjendet aparati për shuarjen e zjarrit ose shërbimi i zjarrfikëseve;

1.49.1. nëse shenja vendoset para shërbimit të zjarrfikëseve, nën fushën bardhë shkruhet »ZJARRFIKËSET«;

1.49.2. simboli në shenjë është me ngjyrë të kuqe;



Shenja III-61

1.50. shenja »mjeti për ndihmë në rrugë« (III-62), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet shërbimi për afrimin e ndihmës në rast defektit në mjet;



Shenja III-62

1.51. shenja »punëtoria për riparimin e mjetit« (III-63), tregon afërsinë e vendit ku gjendet punëtoria për riparimin e mjetit;



Shenja III-63

1.52. shenja »autolarja për mjete« (III-64), tregon afërsinë e vendit ku gjendet autolarja;



Shenja III-64

1.53. shenja »WC-« (III-65) tregon afërsinë e vendit ku gjenden wc publike;



Shenja III-65

1.54. shenja »punëtoria për riparimin e gomave« (III-66) tregon afërsinë e vendit ku gjendet punëtoria për riparimin e gomave;



Shenja III-66

1.55. shenja »radiostacioni« (III-67) tregon hapësirën ku mund të dëgjohet radiostacioni për gjendjen e rrugëve, ku emërtimi dhe frekuencat e vendit janë të shënuar në shenjë;



Shenja III-67

1.56. shenja »hapësira ujëmbrojtëse « (III-68), tregon vendin në rrugë ku rruga shtrihet nën hapësirën e mbrojtjes të ujit dhe ku shoferët duhet të jenë të kujdeshshëm. Simboli në shenjë është me ngjyrë portokalltë, përkatësisht aksi i mjetit me ngjyrë të zezë, dy vija valore me ngjyrë të kaltër;



96/404

A E I
INFRA
I
TINË/A
- MINIST
- REU

61

Shenja III-68

1.57. shenja »auto udha« (III-69) tregon vendin kur fillon auto udha;



Shenja III-69

1.58. shenja »përfundimi i auto udhës« (III-70) tregon vendin ku përfundon auto udha;



shenja III-70

1.59. shenja »moto udha« (III-71) tregon vendin ku fillon moto udha;



Shenja III-71

1.60. shenja »mbarimi i moto udhës « (III-72) tregon vendin ku mbaron moto udha. Shenja është e kryqëzuar me vijë të pjerrtë ngjyrë të kuqe;



Shenja III-72

1.61. shenja »rrugë pa dalje« (III-73) tregon afërsinë dhe pozitën e rrugës e cila nuk ka

dalje. Pozita e simbolit në shenjë duhet ti përgjigjet pozitës reale të rrugës pa dalje ndaj rrugës në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-73

1.62. shenja »kthimi majtas inderekt« (III-74) tregon rrugën në të cilën mjeti duhet të lëvizë deri te ky kryqëzim. Shenja vendoset në kryqëzimin e parë para atij në të cilën është i ndaluar kthimi majtas;



Shenja III-74

1.63. shenja »vendi për ndalje të dhunshme të mjetit « (Shenja III- 75/ III-76) tregon vendin ose afërsinë e vendit në të cilën është e ndërtuar sipërfaqja e veçantë në rrugë për ndalje të dhunshme:

1.63.1. shenja vendoset në fillim të zgjerimit në 250 metra, por mundet edhe në 150 metra para vendit të shënuar;


1.63.2. shenja III-73 ka mbishkrimin SOS në shtresën e kuqe;

1.63.3. shenja III-73 vendoset në zgjerimin në të cilën gjendet SOS telefoni, shenja III-74 vendoset në zgjerimin në afërsi të cilës nuk ka SOS telefon;

1.63.4. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset rruga.



Shenja III-75



Shenja III-76

1.64. shenja »qafë mali « (III-77), tregon qaf malin me lartësi mbidetare. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;




Shenja III-77

1.65. shenja »lumi « (III-78), tregon emrin e lumit përtej të cilit kalon rruga. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-78

1.66. shenja »objektet rrugore « (III-79 dhe III- 80), tregon emrin dhe gjatësinë e objekteve rrugore me rëndësi të veçantë (tunel, viadukt). Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-79



Shenja III-80

1.67. shenja »stacioni policor« (III- 81), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet stacioni policor. Nën shigjetë mund të shkruhet distanca në metra deri te vendi ku është stacioni policor;



Shenja III-81

1.68. shenja »zonë rurale « (III- 82), tregon emrin e zonës rurale në të cilën hynë rruga dhe kufirin nga ku fillon kjo zonë;




Shenja III-82

1.69. shenja »mbarimi i zonë rurale« (III- 83), tregon vendin ku mbaron zona rurale nëpër të cilën kalon rruga;



Shenja III-83

1.70. shenja »zonë urbane « (III- 84), tregon emrin e zonës urbne në të cilën hynë rruga dhe kufirin nga ku fillon kjo zonë. Shenja vendoset në vendin e hyrjes në zonës urbane dhe shoferët duhet ti zbatojnë rregullat e trafikut të cilat vlejnë për zonë urbane;



Shenja III-84

1.71. shenja »mbarimi i zonë urbane « (III- 85), tregon vendin ku mbaron zona urbane nëpër të cilën kalon rruga. Shenja vendoset në vendin ku mbaron zona urbane dhe mbaron të zbatuarit e rregullave të trafikut që kan vle në zonën urbane;

MBARIM I ZONËS URBANE



Shenja III-85

1.72. shenja »udhëtregues« (III- 86), tregon vendin, karakteristikën e objektet ose përbajtjen kah shtrihet rruga në të cilën udhëtreguesi tregon:

1.72.1. në udhëtregues mund të shkruhen më së shumti dy emra të cilët shkruhen njëri nën tjeterin;

1.72.2. me shenjen III-86 dhe III-87 duhet të shënohet distanca deri te destinacioni në km;

1.72.2. shenjat vendosen në kryqëzim në vendin ku fillon rruga e cila është e paraparë me shenjë;

1.72.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.72.4. shenja III-86 dhe III-87 mund të vendoset në shkallën e katërt të largësisë së udhëheqjes të trafikut.

Bllacë 5 km

Shenja III-86

Pejë 17 km

Shenja III-87

1.73. shenja « udhëtregues për aeroport « (III-88) tregon drejtimin kah aeroporti;

**Aeroporti
Prishtina**

Shenja III-88

1.74. shenja « udhëtregues për auto udhës dhe moto udhë « (III-89 dhe III-90) tregon drejtimin kah auto udhë dhe moto udha:

1.74.1. në udhëtregues mund të shkruhen emrat e vendeve, simbolet në auto udhë

përkatësisht në moto udhë dhe shenja në auto udhës përkatësisht në moto udhë;

1.174.2. shenja III-89 vendoset në kryqëzim kur hyhet në auto udhës ose në moto udhë;

1.174.3. shenja III-90 vendoset në kryqëzim e cila shpie ose gjendet në kah të auto udhës ose moto udhës;

1.174.4. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.174.5. shenjat mund të vendosen në shkallën e katërt të largësisë së udhëheqjes të trafikut.



Shenja III-89




Shenja III-90

1.75. shenja « rreshtim i mjeteve « (III-91) dhe » rreshtimi i mjeteve sipas emërtimeve të zonave urbane » (III-92) tregon vendin e rreshtimit në kryqëzim në rrugë me shumë shirita të trafikut:

1.75.1. në shenjë mund të shkruhen emrat e vendeve (III-91);

1.75.2. simbolet në shenja duhet ti përgjigjen numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.75.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja.



Shenja III-91



Shenja III-92

1.76. shenja «fillimi i shiritit të trafikut për mjetet e transportit publik të udhëtarëve»(III-93) dhe shenja » përfundimi i shiritit për mjetet e transportit publik të udhëtarëve » (III-94) tregon vendin në të cilin fillon përkatesisht përfundon shiriti i trafikut për lëvizjen e mjeteve të transportin publik të udhëtarëve;



Shenja III-93



Shenja III-94

1.77. shenja « shiriti i trafikut për mjetet e transportit publik të udhëtarëve »(III-95) shënohet me simbole ose tekste ose tekste ose simbole. Në shenjat III-93, III-94 dhe III-95 në vend të simboleve mund të shkruhet teksti »Tram«, »Bus«, »Taxi«;



Shenja III-95

1.78. shenja » hapja e shiritit të trafikut » (III-96) tregon vendin kur fillon shiriti shtesë i trafikut për lëvizjen e mjeteve në të njëjtin kah:


1.78.1. në shenjë mund të shkruhet distancë deri te vendi kur fillon hapja e shiritit të trafikut;

1.78.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.78.3. shenja vendoset në rrugët publike dhe në rrugët tjera;

1.78.4. kur për shkak të pengesave ose të dëmtimeve të rrugës trafiku për një kohë të


caktuar orientohet, shenjat në sipërfaqe kanë ngjyrë të verdhë.



Shenja III-96

1.79. shenja » mbyllja (reduktimi) i shiritave të trafiku » (III-97) tregon vendin kur mbylljet përkatesisht përfundon një shirit i trafikut për lëvizjen e mjeteve në të njëtin drejtim:


- 1.79.1. në shenjë mund të shkruhet distanca deri te vendi kur fillon mbyllja e shiritit të trafikut;
- 1.79.2. simboli në shenjë duhet t'i përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;
- 1.79.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;
- 1.79.4. kur për shkak të pengesave ose të dëmtimeve të rrugës, trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat në sipërfaqe kanë ngjyrë të verdhë.



Shenja III-97

1.80. shenja »shpejtësia e lejuar në shiritat e caktuar të trafikut» (III-98) tregon shpejtësinë më të vogël të lejuar në shiritat e caktuar të trafikut:

- 1.80.1. shpejtësia e dhënë në shenjë është marr si shembull;
- 1.80.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;
- 1.80.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja.




Shenja III-98

1.81. shenja » shiriti i trafikut për mjetet e ngadalshme » (III-99) tregon vendin kur fillon shiriti në të cilën duhet të lëvizin mjetet e ngadalshme të cilat lëvizin me shpejtësi më të vogël sesa ajo që parashihet me shenjë:

1.81.1. në shenjë mund të shkruhet distanca deri te vendi ku fillon shiriti për mjetet e ngadalshme;

1.81.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut, ndalimi dhe mënyra e rreshtimit në to. Shpejtësia e dhënë në shenjë është marrë si shembull;

1.81.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja dhe mund te ketë simbole të ndryshme.




Shenja III-99

1.82. shenja » mbarimi (mbyllja) i shiritit të trafikut për mjetet e ngadalshme » (III-100) tregon vendin kur mbaron shiriti për mjete e ngadalshme:

1.82.1. në shenja mund të shkruhet distanca deri te vendi i mbarimit të shiritit të trafikut;

1.82.2. simboli në shenjë duhet përgjigjur numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.82.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja dhe mund te ketë simbole të ndryshme.




Shenja III-100

1.83. shenja « dalja nga auto udha dhe nga moto udha » (III-101) tregon distancën deri te fillimi i shiritit të trafikut për dalje nga rruga:

1.83.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset rruga;

1.83.2. shenja sipas rregullës së vendosur kur shiriti i trafikut për dalje nga auto udha ose nga moto udha është më e vogël sesa gjatësia e paraparë dhe atë në përfundim të auto udhës ose të moto udhës.



Shenja III-101

1.84. shenja »tabela për shënimin e daljes » (III-102) tregon vendin e daljes nga auto udha ose nga moto udha:

1.84.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

1.84.2. shenja vendoset në maje të ishullit ndarës.



Shenja III-102

1.85. shenja » pushimorja » (III-103) dhe (III-104) tregon arritjen në vendin ku gjendet vendi i pushimores me përbajtje të shërbimeve dhe hapësirës për pushimin e udhëtarëve:

1.85.1. në shenjë simbolet përbajnjë vendin e pushimores distancën deri të pushimorja (III-103), përkatësisht deri te pika tjetër e karburanteve (III-104);

1.85.2. kur shenja (III-104) vendoset në fillim të shiritit të trafikut për shkyçje, nën simbol të përbajtjes së vendit të pushimores gjendet shigjeta e pjerrët në të djathtë;

1.85.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja.



Shenja III-103



Shenja III-104

1.86. shenja » ndalim i hyrjes të llojit të caktuar të mjeteve në auto udhë ose në moto udhë » (III-104) tregohen cilat lloje te mjeteve dhe pjesëmarrësve në trafik iu ndalohet lëvizja në auto udhë dhe në moto udhë. Kur shenja ka të bëjë me moto udhën shenja përmban shenjën (III-68) dhe është me ngjyrë të kaltërt;



Shenja III-105

1.87. shenja » pagesa rrugore » (III-106) e vendosur mbi shiritin e trafikut tregon afërsinë e objektit ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-106

1.88. shenja » lajmërimi për pagesë rrugore »(III-107) tregon afërsinë e objektit ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-107

1.89. shenja » marrja e obligueshme e kartelës për pagesë »(III-108) , » pagesa rrugore » (III-109) » pagesa rrugore elektronike » (III-110) dhe » pagesa rrugore me smartkartelën » (III-111) tregon marrjen e obligueshme të kartës për pagesë përkatësisht mënyrës së pagesës rrugore në objektet ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-108



Shenja III-109




Shenja III-110



Shenja III-111

1.90. shenja » parashenja devijim » (III-112) tregon kahun dhe drejtimin e devijimit

nëpërmes zonës urbane. Shenja » parashenja për devijim » tregon kahun dhe drejtimin e devijimit të orientimit të trafikut kur për shkak devijimit të zonës urbane ose dëmtimit të rrugës ku trafiku pjesërisht ose tërësisht është i ndaluar. Te orientimi i mëtutjeshëm i trafikut shenjës duhet ti shtohet tabela plotësuese me mbishkrimin DEVIJIM. – km;



Shenja III-112

1.91. shenja » udhëtregues për devijim » (III- 113) tregon drejtimin e përkohshëm të devijimit:

1.91.1. nëse drejtimi i devijimit është vetëm për këmbësor ose për kategorinë e caktuar të mjeteve, atëherë në anën e majtë të shenjës shënohet simboli i këmbësorit ose lloji i mjetit që parashihet me shenjë;

1.91.2. shenja është më ngjyre portokalli.




Shenja III-113

1.92. shenja » shiriti për mbulimin e shenjave » (III-114) shërben për mbulesën e përkohshme të shenjës së trafikut ose për mbulesën e përkohshme të ndonjë emërtimi të zonë urbane në shenjën e trafikut të lajmërimtit për udhëheqjen e trafikut kur nuk është në funksion. Shenja është me ngjyrë portokalli;



Shenja III-114

1.93. shenja »kuhi i devijimit për lloje të caktuara të mjeteve» (III-115) dhe (III-116) i njofton shoferët e mjeteve të treguar në shenjë që duhet të ngasin në kahun i cili është i paraparë në shenjën e trafikut – kahu i obliguar;



Shenja III-115



Shenja III-116

1.94. shenja » parashenja për rregullimin e trafikut manual » (III-117) paralajmëron shoferët për afërsinë e vendit ku kryhen punimet dhe kur trafiku në mënyrë alternative rregullohet. Shenja është me ngjyrë të verdhë;




Shenja III-117

1.95. shenja » shiriti i trafikut i paraparë për llojin e caktuar të mjeteve » (III-118) i cili është me simbolin ose vënë në shenjë të trafikut (III-119) tregon numrin dhe destinimin e shiritave të trafikut, kur për shkak të mbajtjes së rrjedhjes së trafikut në rrugë në zonën ku kryhen punimet, kufizimit kohë shkurt ose dëmtimit të rrugës, trafiku rregullohet në atë mënyrë që shiritat e trafikut janë paraparë për llojin e caktuar të mjeteve etj:


1.95.1. gjerësia e paraqitur në shenjë është marr si shembull;

1.95.2. simboli në shenjë duhet t'i përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.95.3. ngjyra bazë e shenjës është e bardhë, ndërsa për shkak të pengesave ose dëmtimit të rrugëve trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat kanë bazën me ngjyrë të verdhë.



Shenja III-118




Shenja III-119


1.96. shenja » parashenja për orientimin e trafikut në rrugë me ndarje të shiritave të trafikut » (III-120), (III-121), (III-122), (III-123) dhe (III-124) lajmëron dhe tregon kahun, mënyrën e orientimit të trafikut kur për shkak të pengesave ose dëmtimeve të rrugës trafiku në kohë të caktuar orientohet nga një shirit rrugor në shiritin rrugore të paraparë për trafik nga kahu i kundërt, për këtë arsyе në kohë të caktuar zhvillohet trafiku në dy drejtime dhe anasjelltas, gjatë kalimit nga trafiku dy kahe në trafik në një kahe:

1.96.1. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;


1.96.2. ngjyra bazë e shenjës është e bardhë, ndërsa për shkak të pengesave ose dëmtimit të rrugëve trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat kanë bazën me ngjyrë të verdhë.




Shenja III-120



Shenja III-121




Shenja III-122



Shenja III-123

Shenja III-122



ShenjaIII-123

Shenja III-124

1.97. shenja «tabela për shënimin e emërtimit të rrugës» (III-125) i tregon shoferëve dhe këmbësorëve emrin e rrugës në të cilën kalojnë ose hyjnë:

1.97.1. shenja mund të ketë edhe numrin e shtëpisë, bllokut që ka të bëjë;

1.97.2. shenja vendoset në kryqëzim.

SHESHI I DESHMOREVE

Shenja III-125

1.98. shenja » Republika e Kosovës » (III- 126) tregon hyrjen në Republikën e Kosovës;



Shenja III-126

1.99. shenja » kufizimi i shpejtësisë më të madhe të lejuar në rrugët e Kosovës » (III-127) tregon kufizimin e përgjithshëm të shpejtësisë në Kosovë sipas llojit të rrugës dhe obligimi i ndezjes së dritave të shkurta kur mjeti është në trafik;



Shenja III-127

1.100. shenja »auto shenja ndërkombëtare» (III-128). Në shenjë shkruhet shenja e Republikës së Kosovës;



Shenja III-128

1.101. shenja » Për ndalje emergjente » (III-129) dhe shenja » kahu për ndalje emergjente » (III-129) tregon ndaljen përkatësisht kahu për dalje emergjente në rast rrezikut në tunele (galeri). Forma e simbolit dhe distanca në shenja III-130 duhet ti përgjigjet llojit të daljes emergjente nga tuneli (galeria);



Shenja III-129



Shenja III-130

1.102. shenja » numri i shenjave për dalje ose nyejve » (III-131) tregon numrin e daljeve ose nyejve te auto udhës përkatësisht të moto udhës. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;



Shenja III-131

1.103. shenja »numri i rrugës ndërkombejtare» (III-132) tregon numrin e rrugës ndërkombejtare. Shenja vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;



Shenja III-132

1.104. shenja » numri i auto udhës » (III-133) tregon numrin e auto udhës:

1.104.1. shenja është më ngjyrë të gjelbër, simboli për auto udhës është shkronja A dhe skaji i jashtëm është më ngjyrë të bardhë;

1.104.2. shenja vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut.



Shenja III-133

1.105. shenja » Rruga Nacionale » (N 2) tregon numrin e rrugës nationale. Vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut. Shenja vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;



Shenja III-134

1.106. shenja » numri i rrugës rajonale » (III- 135) tregon numrin e rrugës rajonale. Vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;



Shenja III-135

1.107. shenja » kilometrazhi për auto udhës ose për moto udhë » (III- 136) tregon kilometrat në të cilën shenja është vendosur:

1.107.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

1.107.2. shenja sipas rregullave vendoset në anën e djathtë të rrugës në kah të lëvizjes.





Shenja III-136

1.108. shenja » për pjesën e rrugës nationale» (III-137) tregon numrin e rrugës nationale, numrin e pjesës në kilometra të rrugës nationale në të cilën është e vendosur shenja e trafikut. Shenja vendoset nga njëra anë e rrugës me dy pjesë të shenjës;



Shenja III-137

1.109. shenja » pjesa e rrugës rajonale » (III-138) tregon numrin e rrugës rajonale, numrin e pjesës së rrugës rajonale dhe kilometrat e pjesës së rrugës në të cilën është vendosur shenja;

1.109.1. shenja vendoset nga njëra anë e rrugës me dy pjesët të shenjës;

1.109.2. numri i rrugës rajonale në shenjë është marr si shembull.



Shenja III-138

2. Në pjesën e shenjës nën fushën e bardhë (Shenja III-33, III-34 dhe nga III-38 –III-64) me simbole ose mbishkrime shënohen emërtimet, lloji, distanca në metër ose kahu në të cilën gjendet vendi, hapësira, pajisjet, ose shërbimet (kabina SOS , shërbimi i zjarrfikësve, objektet hoteliere dhe ngjashëm) me të cilën ka të bëjë shenja. Në këtë rast fusha e kaltër nën simbolin e shenjës irritet dhe shenja nga forma e katorrit kalon në formën e katërkëndëshit.

3. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen (drejtuarit) e trafikut.

3.1. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së parë janë:

3.1.1. Shenja »para udhëtregues për dalje nga auto udhë ose nga moto udha« (III-139). Nëse shenja ka të bëjë me auto udhën është me ngjyrë të gjelbër, ndërsa në moto udhë me ngjyrë të kaltër;



Shenja III-139

3.1.2. Shenja » para udhëtregues për nyje të auto udhës me shenjë të nyjës« (III-140). Vendoset në nyje rajonale.



Shenja III-140

3.2. Shenjet e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së dytë janë:

3.2.1. shenja »kryqëzim« (III-141) dhe (III-142) tregon pozitën e ndërsjellët, drejtimet e rrugëve, numrin e rrugëve dhe emrat e vendeve ku shpien rrugët të cilat kryqëzohen;

3.2.2. pozita e shigjetave duhet ti përgjigjet pozitës së rrugës në teren;

3.2.3. pozita e shenjës së numrit mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën vendin varësisht nga numri i rrugëve dhe numrit të emrave të vendit të cilat janë të nevojshme të shënohen;

3.2.4. pozita e shenjës së numrit të rrugës për majtas dhe djathtas mund të jetë nën drejtim të shigjetës ose nën emërtimin e vendit;

3.2.5. shenjet vendosen në distancë prej së paku 150 metra para kryqëzimit të paraparë me shenjë;

3.2.6. ngjyra bazë e shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja;

3.2.7. për destinacion i cili gjendet në rrugën e llojit tjeter përdoret baza e vënë,

ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie rruga;

3.2.8. shenja III-142 është marrë si shembull, ndërsa pozita reale në rrugë duhet t'i përgjigjet shenjës.



Shenja III-141



Shenja III-142

3.3. Shenja »kryqëzim me rreth rrotullim« (III-143) tregon kryqëzimin në të cilën trafiku zhvillohet me rreth rrotullim:

3.3.1. pozita e shigjetave duhet përgjigjur pozitës së rrugës në teren;

3.3.2. pozita e shenjës të numrit të rrugës mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën emërtim të vendit, varësisht nga numri i rrugëve dhe numri i emërtimeve të vendeve të cilat duhet të shënohen;

3.3.3. pozita e shenjës së numrit të rrugës dhe llojit të rrugës majtas dhe djathtas mund të jenë në drejtim të shigjetës ose nën emërtimin e vendit;

3.3.4. shenjat vendosen në distancë prej së paku 150 metra para kryqëzimit të parapara me shenjë;

3.3.5. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja. Për destinacion i cili gjendet në rrugën e llojit tjetër përdoret baza e vendosur, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie rruga.



Shenja III-143

3.4. shenja »tabela para udhëtregues« (III-144), (III-145) dhe (D III-146) tregon emrin e daljes ose ndaljen në auto udhë dhe rrugët në kryqëzime në disnivel, mund të vendoset nga ana e djathtë e rrugës (III-144), (III-145) ose në portal mbi rrugë (III-146)

3.4.1. pozita e shigjetave duhet përgjigjur pozitës së rrugës në teren;

3.4.2. pozita e shenjës të numrit të rrugës mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën emërtim të vendit, varësisht nga numri i rrugëve dhe numri i emërtimeve të vendeve të cilat duhet të shënohen;

3.4.3. kur shenja vendoset në portal në shkallën e tretë të lajmërimit, nuk ka fushë të bardhë por distanca deri te dalja shkruhet në fushën e gjelbër para numrit të rrugës nga e cila dilet.

3.5. Shenja III-146 vendoset në nyejt rajonale. Ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja. Për destinacion i cili gjendet në rrugën e llojit tjetër përdoret baza e vendosur në shenjë, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie. Shenja III-146 është marrë si shembull, ndërsa pozita reale në rrugë duhet t'i përgjigjet shenjës;



Shenja Shenja III-144



1000 m

Shenja III-145



1000 m

Shenja III-146

3.6. Shenjet e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së tretë janë:

3.6.1. shenja »para udhëtregues« (III-147) tregon kahun e lëvizjes deri te zona urbane;

3.6.2. ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie;



Shenja III-147

3.6.3. shenja »para udhëtregues për dalje« (III-148) dhe (III-148) në auto udhëtregues përcaktohet sipas llojit të rrugës deri te zonë urbane të shënuar në shenjë;

3.6.4. ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie rruga.



Shenja III-148



Shenja III-149

3.7. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës të katërt janë:

3.7.1. shenja »tabela udhëtregues« (III-150) tregon kahun e rrugës për zonë urbane të shënuar në shenjë dhe largësinë në kilometra (përveç në fushën e bardhë). Shenja mund ti ketë më së shumti tri fusha për shënimin e kahut të lëvizjes dhe më së shumti dy zonë urbane brenda fushës. Kur shenja vendoset mbi rrugë (në portal), secila fushë vendoset si shenjë e veçantë mbi shirita të trafikut që parashihet në shenjë:

3.7.1.1. shenja vendoset në kryqëzim në vendin ku fillon rruga që parashihet në shenjë;

3.7.1.2. ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie rruga.



Shenja III-150

3.7.2. shenjat »udhëtregues në portal mbi një shiritit të trafikut« (III-151), (III-152) dhe »udhëtregues në portal mbi dy shirita të trafikut« (III-153) dhe (III-154) në auto udhë dhe në rrugë me kryqëzim në disniveli tregon kahun e lëvizjes deri te zona urbane e shënuar në shenjë. Në shenja mund të shkruhen tri, a më së shumti katër emërtime të zonave urbane, përfshirë edhe emrat e parqeve nacionale, qendra olimpike ose ndonjë përmbytje me rëndësi nacionale:

3.7.2.1. shenjat vendosin në hyrje dhe në zona të kryqëzimit në disniveli, dy auto udhë përkatësisht moto udhë në vendin ku fillon shiriti për ngadalësimin e mjetit;

3.7.2.2. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie. Për destinacion e cila gjendet në rrugët e llojit tjeter, përdoret ngjyra e së cilës është e përaktuar sipas rregullave të sinjalizimit.



Shenja III-151



Shenja III-152



Shenja III-153



Shenja III-154

3.8. Shenjet e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së pestë janë:

3.8.1. shenja »vërtetimi i drejtimit« (III-155) tregon vërtetimin e drejtimit të lëvizjes pas kalimit të kryqëzimit;

3.8.1.1. shenja mban emërtimin e vendeve, distancën në kilometra deri te ato vende dhe numrin e rrugëve në të cilën vendi gjendet;

3.8.1.2. pozita e shenjës së numrit të shenjës është në mesë mbi emrin e vendit, përkatësisht nga ana e majtë;

3.8.1.3. në shenjë mund të jetë e shkruar më së shumti pesë emra të vendeve;

3.8.1.4. në auto udhë dhe në moto udhë e cila ka dy shirita rrugor të ndarë shenja vendoset mbi rrugë;

3.8.1.5. shenja vendoset në distancë më së shumti 500 metra prej bashkëngjitjes së fundit;

3.8.1.6. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja.




Shenja III-155

SHTOJCA IV

TABELAT PLOTËSUESE


1. Tabelat plotësuese janë:

1.1. tabela plotësuese (IV-01) tregon distancën ndërmjet shenjës në të cilën është e vendosur tabela plotësuese dhe fillimin e pjesës së rrugës, përkatësisht vendit për të cilin ka të bëjë shenja;




Shenja IV-01

1.2. tabela plotësuese (IV -02) tregon distancën (largësinë) deri te vendi në të cilën qëndron shenja II-02 (ndalje e obligueshme) tek te cila shoferi duhet ta ndal mjetin;



Shenja IV -02


1.3. tabela plotësuese (IV -03) tregon gjatësinë e pjesës së rrugës në të cilën kanoset rreziku i paraparë me shenjë, përkatësisht në të cilën zbatohet urdhri i theksuar e paraparë me shenjë, ose në të cilën është paraparë përbajta e shenjës nga cila rrjedh tabela plotësuese;



Shenja IV-03

1.4. tabela plotësuese (IV-04) tregon distancën prej shenjës së objektit ose pjesës së

rrugës me të cilën ka të bëjë lajmërimi;



Shenja IV -04

1.5. tabela plotësuese (IV-05) dhe (IV-06) tregon kohën e kufizuar për të cilën vlen urdhri i prerë;



Shenja IV -05




Shenja IV-06

1.6. tabela plotësuese (IV -07) përmban sqarime të shenjës me fjalë ose në ndonjë mënyrë tjeter nëse nuk është e përcaktuar qartë me simbole në shenjë;



Shenja IV-07

1.7. tabela plotësuese (IV-08) deri (IV-15) përmban simbole për të cilën ka të bëjë shenja;



Shenja IV-08



Shenja IV-09




Shenja IV-10



Shenja IV-12



Shenja IV-14



Shenja IV-11



Shenja IV-13



Shenja IV-15

1.8. tabela plotësuese (IV-16) tregon largimin e mjetit me »marimang« në vendin ku ndalohet ndalja ose parkimi me rregulla apo me shenja të trafikut;



Shenja IV-16


1.9. tabela plotësuese (IV-17) deri (IV-22) tregon se ndalohet ndalja apo parkimi deri te shenja, prej shenjës, përkatësisht nga njëra ose tjetra anë e shenjës;



Shenja IV-17



Shenja IV-18



Shenja IV-19



Shenja IV-20




Shenja IV-21



Shenja IV-22

1.10. tabela plotësuese prej IV-23 deri IV-30 tregon pozitën e parkimit të mjetit. Vendoset me shenjen III-39 (parkimi);



Shenja IV-23



Shenja IV-24




shenja IV-25



Shenja IV-26




shenja IV-27



Shenja IV-28




Shenja IV-29



Shenja IV-30

1.11. shenja plotësuese IV-31 tregon vendin i cili është i rezervuar për mjetet e personave me aftësi të kufizuar ose afërsinë e rrugës ku mund të paraqitet personi me aftësi të kufizuar me karrocë. Vendoset me shenjën I-01 (rreziku në rrugë) dhe III-39 (parkimi);



Shenja IV-31

1.12. tabela plotësuese (IV-32) tregon vendin i cili është i rezervuar për shfrytëzuesit e veçantë. Vendoset me shenjën III-39 (parkimi);



Shenja IV-32

1.13. tabela plotësuese (IV-31) dhe (IV-34), tregon fillimin e pjesës së rrugës, përkatësisht vardin ku ekziston rreziku nga shiu i papritur ose nga ngricat. Vendoset me shenjën I-01 (rreziku i veçantë në rrugë) dhe II-31 (kufizimi i shpejtësisë);




Shenja IV-33



Shenja IV-34

1.14. tabela plotësuese (IV-35) dhe (IV-3) tregon pozitën e rrugës me përparësi kalimi. Tabela plotësuese IV-35 vendoset me shenjën IV-09 (rruga me përparësi kalimi). Tabela plotësuese IV-36 vendoset me shenjën II-01 (jep përparësi kalimi) dhe II-02 (ndalje e obligueshme);



Shenja IV-35



Shenja IV-36

1.15. tabela plotësuese (IV-37) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën mund të shfaqen personat e paftë - të moshuarit;



Shenja IV-37

1.16. tabela plotësuese (IV-38) tregon e afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën mund të shfaqin personat e verbër;




Shenja IV-38

1.17. tabela plotësuese (IV-39) tregon e afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën bëhet pastrimi i borës. Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset gjatë kohës së kryerjeve të punimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (pastrimin i borës);



Shenja I-39

1.18. tabela plotësuese (IV-40) lajmëron se në rrugë kryhen punimet në lidhje me vendosjen e shenjave në rrugë. Vendoset me shenjen I-01 (rreziku në rrugë), II-31 (kufizimi i shpejtësisë). Ngjyra bazë e tabelës plotësuese është e bardhë, simboli i përhimët. Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset gjatë kryerjes së punimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (vendosja e shenjave në rrugë);



Shenja IV-40

1.19. tabela plotësuese IV-41 tregon afërsinë e vendit në rrugë ku ndodhin aksidentet në komunikacion. Vendoset me shenjën I-01 (rreziku në rrugë), II-31 (kufizim i shpejtësisë). Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset në rast të aksidenteve të rënda të trafikut kur rregullohet përkohësisht trafiku;



Shenja IV-41


1.20. tabela plotësuese (IV-42) lajmëron që gjatë kohës së migrimit të bretkosave në numër të madh, kalojnë përzej rrugës që për shoferët paraqesin rezik të caktuar. Tabela

plotësuese sipas rregullave, vendoset me shenjën I-01 (rreziku në rrugë);




Shenja IV-42

1.21. tabela plotësuese IV-43 lajmëron që shenja e trafikut të cilës ju është shtuar tabela plotësuese e vendosur për shkak gjurmë mjetesh në rrugë. Vendoset me shenjën I-01 (rreziku në rrugë), II-31 (kufizimi i shpejtësisë);




Shenja IV-43

1.22. tabela plotësuese (IV-44) tregon vendin në rrugë ku gjendet pajisja për ngadalësimin e trafikut (gungat). Vendoset me shenjën I-34 (afërsia e fëmijëve në rrugë) dhe III-05 (fëmijët në rrugë);



Shenja IV-44

1.23. tabela plotësuese IV-45 tregon pikën e karburanteve me plin. Vendoset me shenjën III-40 (pika e karburanteve);



Shenja IV-45

1.24. tabela plotësuese »shenja dalja nga auto udha ose nga moto udha« (IV-46) tregon

afërsinë e daljes nga autoudha ose nga moto udha;




Shenja IV-46

1.25. shenja »shenja e nyjës të auto udhës« (IV-47) tregon afërsinë e kryqëzimit të auto udhës ose moto udhës;



Shenja IV-47

1.26. tabela plotësuese (IV-48) tregon kalimin për mjetet transportuese me ngarkesë përtej gabariteve;




Shenja IV-48

1.27. tabela plotësuese (IV-49) tregon hapësirën me rritjen e koncentrimit të materieve të rrezikshëm në ajër. Ngjyrë bazë e tabelës plotësues është e bardhë, me simbole me rrëth ngjyrë të kuqe me mbishkrim me ngjyrë të zezë;



Shenja IV-49

1.28. tabela plotësuese (IV-50) tregon s'kyçen e nevojshme të motorit për shkak pritjeve të gjata për mbrojtjen e ambientit. Ekskluzivisht është e ndërlidhur me punën e sinjaleve të kuqe të semaforëve. Ngjyra bazë e tabelës është e bardhë, me simbole me çelës me ngjyrë të përhimët dhe me mbishkrim me ngjyrë të zezë. Tabela plotësuese vendoset ku është rritja e koncentrimit të materieve të rrezikshme në ajër.



Shenja IV-50



SHTOJCA V

SEMAFORËT

1. Domethënia e semaforit është:

- 1.1. drita e kuqe nënkupton ndalim kalimi për mjete fig. V-01;
- 1.2. drita e kuqe dhe e verdhë tregon së shpejti ndërprerje të ndalim trafikut para paraqitjes së dritës së gjelbër fig. V-02;
- 1.3. drita e gjelbër tregon kalim të lirë të mjeteve, dhe duhet të jetë e ndezur si dritë e pavarur. Kalimi nga drita e gjelbër në të verdhë, duhet të sinjalizohet me ndërprerje të dritës së gjelbër tri herë fig.V-03;
- 1.4. drita e verdhë para dritës së kuqe nënkupton ndalim lëvizje përvëç mjeteve të cilat në momentin kur drita e verdhë ndizet, gjenden në atë largësi nga shenja ndriçuese që nuk mund të ndalen në mënyrë të sigurt, e që mos të kalojnë këtë shenjë fig. V-04;
- 1.5. shigjeta ndriçuese plotësuese (shtesë) tregon kalimin e lirë për mjete në kahun e shënuar me dritë të gjelbër edhe gjatë kohës kur është ndezur drita e kuqe ose e verdhë fig.V-05 dhe V-06;
- 1.6. format e shigjetave të paraqitura në fig. V-07 (për shigjetat me ndriçim të kuq) dhe V-08 (për shigjetat me ndriçim të gjelbër);
- 1.7. vijat e kryqëzuara me ngjyrë të kuqe (X), tregojnë ndalimin e trafikut përgjatë shiritit të trafikut të shiritit mbi të cilin është vendosur shenja fig. V-09;
- 1.8. shigjeta e gjelbër me maje e kthyer te poshtë, tregon kalim të lirë përgjatë shiritit të trafikut mbi të cilën është vendosur shenja fig. V-10;
- 1.9. shigjeta e verdhë me maje të kthyer nga e djathtë ose e majtë tregon kalimin e rrjedhës së trafikut nga shiriti i trafikut mbi të cilën është i vendosur shenja në shirit tjetër fig. V-11 dhe V-12;






V-09



V-10



V-11




V-12

2. Nëse me semafor irregullohet trafiku i biciklistve në vendkalimin e shtegut të bicikletave përtej rrugës, dritat në semafor janë në formë të siluetës të bicikletës dhe kanë domethënien:

2.1. kalim i lirë për biciklist –fig. V-13;

2.2. ndalim kalimi për biciklist –fig. V-14;

2.3. e njëjta pajisje për dhënien e shenjave ndriçuese për biciklist dhe këmbësorë mund të aplikohet edhe në raste kur shigjeta e këmbësorëve dhe e biciklistve janë njëra pranë tjetrës -foto V-15 dhe fig. V-16.




V-13 V-14 V-15 V-16

3. Shenjet ndriçuese në semaforë kanë domethëniet si vijon:

3.1. kalim i lirë për këmbësorë –fig. V-17;

3.2. ndalim i kalimit për këmbësorë –fig. V-18.




4. Me vija tregohet:

4.1. ndalimi kalimi për tramvaj – fig. V-19;

4.2. kalimi i lirë për tramvaj në kahun drejt- fig.V-20;

4.3. kalimi i lirë për tramvaj në kahun djathtas- fig. V-21;

4.4. kalimi i lirë për tramvaj në kahun majtas fig. V-22.



V-19



V-20



V-21



V-22

5. Shenja ndriçuese në vendkalimin hekurudhor:

5.1. Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor (për shënimin e kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në të njëjtin nivel) mund të jenë shenjat për shënimin e barrierave dhe gjysmë barrierave si dhe shenjat me të cilat paralajmërohet ardhja (afërsinë) e trenit gjegjësisht mbyllja e kalimit me bariera ose gjysmë barrier;

5.2. Përveç shënimit të vendkalimit hekurudhor me shenjat ndriçuese, kalimi duhet të sigurohet edhe me sinjale akustike.;

5.3. Nëse me shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor paralajmërohet ardhja e trenit, përkatesisht ulja e barrierave ose gjysmë barrierave, ku me këto shenja pjesëmarrësit në komunikacion lajmërohen mbi atë se bariera ose gjysmë barrierat janë në pozitën e mbyllur, këto shenja ndriçuese jepin drita të kuqe alternative të cilat janë në formë të rrethit $\varnothing 300$;

5.4. Dritat nga paragrafi 1 i këtij nenit duhet të jenë të vendosura njëra pranë-tjetrës në shtyllën vertikale të tabelës e cila ka formën e trekëndëshit barabrinjës me maj të kthyer nga lartë, ngjyrat dhe dimensionet e të cilës i përgjigjen ngjyrës dhe dimensioneve të shenjave të rrezikut, gjatësia e brinjëve të trekëndëshit barabrinjës është me madhësi 120 (shenja VI-23), me ngjyrë retro reflekuese të klasës së III-të.



V-23

SHTOJCA-VI


SHËNIMET NË RRUGË DHE NË SIPËRFAQE TJERA

1. Shenjat (shënime) gjatësore në rrugë janë:

1.1. Vijat gjatësore janë të plota, të ndërprera, të dyfishta dhe vija anësore.


1.2. Vija e plotë gjatësore (ndarëse dhe anësore) shënon ndalim kalimin e mjeteve përtej asaj vije ose ndalim lëvizjen të mjeteve në atë vije.

1.3. Përjashtimi nga nënparagrafi 1.2 i këtij paragrafit lejohet tejkalimi i mjeteve në vijë të plotë të mjeteve që në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h, dhe mjeteve qe nuk konsiderohen automjete.



VI-01


1.4. Vija gjatësore e ndërprerë mund të jetë vijë ndarëse, vijë ndërprerës e shkurtër, vijë e ndërprerë e gjerë dhe vija paralajmëruese. Vija ndërprerës ndarëse e ndanë sipërfaqen e rrugës në shirita të trafikut figura-VI-02.



VI-02


1.5. Vija e gjerë me ndërprerje shërben si vijë anësore për ndarjen e rrjedhjes së trafikut në kryqëzime në rrugët jashtë zonave urbane dhe është me gjerësi së paku prej 30 cm.

1.6. Vija paralajmëruese shërben për paralajmërimin e afërsisë së vijës së plotë ndarëse fig.V-03.



VI-03

1.7. Vija e shkurtër me ndërprerje shërben si vij ndarëse në afersi të degëzimit të kryqëzimit si vijë udhëheqëse në kryqëzim dhe për ndarjen e shiritave të trafikut për mjetet e transportit publik për udhëtar fig. VI-04.



VI-04

1.8. Vija ndarëse e dyfishtë mund të jetë vijë e plotë, vijë e dyfishtë e ndërprerë dhe vijë e dyfishtë e kombinuar.

1.9. Vija ndarëse e dyfishtë e plotë ndalon kalimin e mjeteve mbi ato vija ose ndalim trafikun e mjeteve nëpër ato vija dhe aplikohet patjetër në rrugët me trafik në dy drejtime fig.H05:


1.9.1. me dy ose më tepërt shirita të trafikut për se cilën kahe;

1.9.2. me numër tek të shiritave të trafikutnë qoftë se tejkalimi ndalohet në dy kahet;

1.9.3. në tunele ose afër tuneleve në gjatësi së paku 200 m;


1.9.4. në objekte;

1.9.5. nëse këtë e kërkojnë kushtet e trafikutdhe të sigurisë në rrugë ose rrithina e rrugës.




VI-05

1.10. Vija ndarëse e dyfishtë me ndërprerje shërben edhe për shënimin e shiritave të trafikut me kahje të ndryshueshme të lëvizjes në të cilat trafiku drejtohet me shenja ndriçuese -fig. V-06.



1.11. Vija e dyfishtë e kombinuar shërben për ndarjen e shiritave të trafikut në vendet në të cilat kushtet e dukshmërisë janë të tillë që lejojnë tejkalimin vetëm në një kah të lëvizjes- fig. VI-07.




VI-07

1.12. Pjesët e rrugës në afersi të qaf malit, kryqëzimit, kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në nivel dhe në zonë urbane në të cilat dukshmëria (shikueshmëria) e rrugës është dukshëm e zvogëluar mund të shënohet me një ose dy vija paralele të pandërprera të plota ose vija të dyfishta, nga të cilat njëra është e plotë, dhe tjetra e ndërprerë figura VI-08, VI-09 dhe VI-010.

1.13. Gjatësia ndërmjet pikës B dhe C (fig. VI-08) përcaktohet nga shpejtësia e lejuar, kështu që kalimi nga dy shirita në një shirit të trafikut aplikohet sipas:


$$n \leq 1:60 \text{ për } v > 50 \text{ km/h}$$

$$n < 1:30 \text{ për } v \leq 50 \text{ km/h}$$



*L-Gjatësia e shikushmërisë
M-(A-B,C-D)-Gjatësia e shikushmërisë
H-Lartësia e shikushmërisë*


VI-08



L = Largësia e shikushmërisë

M = (A-B, C-D) = Gjersia e shikushmërisë

VI-09



L = Gjatësia e shikushmërisë

M = (A-B, C-D) = Gjersia e shikushmërisë

VI-10

1. 14. Për përcaktimin e gjatësisë së dukshmërisë merret shpejtësia e cila nuk e tejkalon 85 % të mjeteve ose shpejtësia e llogaritur nëse vlera e të cilës është më e madhe.

1.15..Gjatësia e dukshmërisë (M) përcaktohet sipas shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve (fig. VI-09 dhe VI-10) është:

1.15.1.130 km/h - nga 200m deri 400 m;

1.15.2.100 km/h - nga 160 m deri 320 m;

1.15.3.80 km/h - nga 130 m deri 260 m;

1.15.4.60 km/h - nga 50 m deri 100 m;

1.16. Gjatë përcaktimit të gjatësisë së dukshmërisë për shënimin e shenjave të rrugës në afersi të qaf malit, në kthesë me dukshmëri të zvogëluar ose në vende të ngjashme, lartësia e syve është 1.0 m, ndërsa lartësia e objektit është 1.1 m.

1.17. Vija ndarëse e plotë duhet ti paraprijë vijës paralajmëruese (L) e cila përcaktohet sipas shpejtësisë së mjeteve të cilat vijnë dhe është së paku.

1.17.1.130 km/h - 160 m;

1.17.2.100 km/h - 120 m;

1.17.3.80 km/h - 100 m;

1.17.4.60 km/h - 80 m;


1.17.5.40 km/h - 60 m.

1.18. Shenjëzimi i vijës paralajmëruese mund të jetë i plotësuar me një ose më shumë shigjeta (VI-26), të cilat shoferëve iu tregojnë se cilin shirit të trafikut duhet shfrytëzuar.

2. Shenjat e tërthore në rrugë janë:

2.1. vija e ndalimit;


2.1.1. Vija e ndalimit mund të jetë e plotë ose e ndërprerë dhe atë. Vija e ndalimit e plotë shënon vendin ku shoferët detyrohen ta ndalin mjetin, para vijës të ndalimit në rrugë mund të shkruhet "STOP"- fig. VI-11;



VI-11

2.1.2. Vija e ndërprerë e ndalimit shënon vendin në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin nëse është e nevojshme të lëshoj mjetet të cilat lëvizin në rrugën me përparësi kalimi. Para vijës të ndalimit mund të shënohet trekëndëshi paralajmëruesh.(VI-12);

2.1.3. Në vend të vijës së ndërprerë ndalëse, vendi në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin në qoftëse është e nevojshme të lëshojë mjetet të cilët lëvizin në rrugën me përparësi kalimi mund të shënohet me trekëndësh me maje të kthyer kah shoferi (fig. V- 13);



2.2. vija e pjerrët;

2.2.1. Vijat e pjerrëta shënojnë vendin e hapjes së shiritit dalës (fig. VI-14) dhe mbylljes së shirit hyrës (fig. VI-15) në auto udhë dhe moto udhë.






Fig.VI-14



VI-15

2.2.2. Hapja dhe mbyllja e shiritit të trafikut i destinuar për mjetet e transportit publik të udhëtarëve (fig. VI-16).



VI-16

2.3. kufizuesit;

2.3.1. Kufizuesi shënon vendin e hyrjes në të cilin është e nevojshme ndarja e pjesës së rrugës ku është i ndaluar trafiku (fig. VI-17).




VI-17

2.4. vendkalimi i këmbësorëve;

2.4.1. Vendkalimi i këmbësorëve përcakton pjesën e rrugës të destinuar për kalimin e këmbësorëve (fig. VI-18).

2.4.2. Në vendet në të cilat kalimi i këmbësorëve nuk mund të shënohet me ngjyrë, kalimi mund të shënohet me elemente çeliku ose plastike, kona ose shenja retroreflektuese.



VI-18

2.4.3. Kur në rrugë është i shënuar vendkalimi për këmbësor (fig. VI-18), duhet të jetë i shënuar shenja III-02 dhe shenja I-33 (vendkalim i shënuar për këmbësorë), përveç në vendet ku trafiku rregullohet me shenja ndriçuese (semafor) dhe në afersi të kryqëzimit ku ekziston vendkalimi i shënuar me shenja në rrugë dhe me shenja II-01 ose II-02.


2.4.4.. Në rrugë ku vendkalimi i këmbësorëve është në afersi të shkollës duhet të jetë mbishkrimi >>SHKOLLA<< (fig. VI-55).


2.5. Kalimi i shtegut të biciklistëve përtej rrugës është pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese e destinuar për kalimin e biciklistëve (fig. VI-19).




3. Me shigjeta mund të shënohen:

- 3.1. një kahje – fig. VI-20;
- 3.2. dy kahje (të kombinuara)-fig. VI-21 dhe VI-22;
- 3.3. rreshtimi në dy kryqëzime e afërtë ku rreshtimi duhet të kryhet para kryqëzimit të parë në të cilin është i ndaluar kthimi në kahjen e treguar -fig. VI-23;
- 3.4. kahja e lëvizjes për garazha -fig. VI-24;
- 3.5. kthimi i trafikut-fig. VI-25;
- 3.6. paralajmërimi i përfundimit të tejkalimit -fig. VI-26.






VI-25




VI-26

4. Fusha për orientimin e trafikut shënon sipërfaqen në të cilën është i ndaluar trafiku dhe ndalja e mjeteve dhe atë :


- 4.1. në mes të dy shiritave me kahe të kundërtë – fig. VI-27;
- 4.2. në mes të dy shiritave të kahut të njëjtë – fig. VI- 28;
- 4.3. në vendet e hapjes së shiritit të veçant për kthim – fig. VI-29;
- 4.4. përparrë ishujve për ndarjen e rrjedhës së trafikut– fig. VI-30; VI-31,dhe VI-32;
- 4.5. në krahun hyrës të auto udhës - fig. VI-33;
- 4.6. në krahun dalës të auto udhës – fig. VI-34.




VI-27




VI-28




VI-29




VI-30




VI-31



VI-32




VI-33




VI-34

5. Vija për orientim shënon vendin e ndryshimit të sipërfaqes së lirë të rrugës para pengesave të forta të cilat gjenden në rrugë ose në skajet e tyre.


6. Vijat për orientim mund të jenë para ishujve për rrështimin e mjeteve të transportit publik të udhëtarëve (fig. VI-35), për formën e pengesave në skajet e rrugës (fig. VI-36) si dhe për shënimin e ndryshimit të sipërfaqes së rëndësishme të rrugës (fig. VI-37).



VI-35



VI-36



VI-37

7. Mbishkrimet në rrugë, pjesëmarrësve në trafik i jepin informata të nevojshme për shembull me fjalët >>STOP<<, >>BUS<<, >>TRAM<<, >>TAXI<<, >>SHKOLLA<<, >>TRENI<<, por edhe emërtimet e vendeve, kufizimi i shpejtësisë etj.(fig. VI -38, VI- 39, VI- 40, VI -41, VI -42, VI- 43, VI -44, VI -45, VI -46, VI -47, VI -48, VI- 49,dhe VI-50).

BUS
VI-38

STOP
VI- H39

TRAMVAJI
VI-40

TAXI
VI-H41

SHKOLLA
VI-42

TRENI
VI-43

PEJE
VI-44



VI-45



VI-46



VI-47



VI-48




VI-49




VI-50


8. Mbishkrimet në rrugë mund të vendosen edhe si shenja të trafikut (fig. VI-45, VI-46, VI-47).

9. Shënim i sipërfaqeve të trafikut për nevoja të veçanta shërben për shënimin e vendeve të destinuara vetëm për vend ndalje të autobusëve (fig. VI-51, VI-52 dhe VI-53), shënimin i vendeve të destinuara vetëm për auto - taxi (VI-54), shënimin e vendkalimit për këmbësor në afërsi të shkollave (VI-55), shënimin e vendeve të destinuara vetëm për persona me aftesi të kufizuara (fig. VI-56), shënimin e vendeve ku është i ndaluar parkimi dhe ndalja (figura VI-57 dhe VI-58) si dhe shënimin e shtegut për biciklist dhe këmbësor (VI-59).







10. Shënim i vendeve për parkim të mjeteve shërben për shënimin e hapësirave për parkim. Parkimi në raport me skajin e rrugës mund të jetë për së gjati (fig. VI-60), pjerrtas (fig. VI-61), dhe vertikal (fig. VI-62).




11. Shënim i mjeteve për ngadalësimin e trafikut- gungat artificiale në rrugë (fig. VI-63) dhe sipërfaqet e ngritura (VI-64).



12. Elementet- konstruksionet dhe pajisjet e rrugëve publike dhe objektet të cilat nënkuftojnë pengesa të përhershme brenda madhësisë së profilit të trafikut shënohen kuq e bardhë, ndërsa profili i lirë bardhë e zi shenjat figura VI-65.



13. Vija evakuese në mbështjellësin e tunelit shënohet gjatë gjithë gjatësisë së tunelit në anën të cilën janë hyrjet e zonave të kalimit të këmbësorëve dhe kalimet përmjete, me vijë gjerësisë 50 cm në ngyrë të kuqe (RAL2002) – fig. VI-66.



14. Vija evakuese në mbështjellësin e tunelit bëhet ashtu që skaji i poshtëm i vijës të jetë në lartësi prej 90 cm nga niveli i korridorit të këmbësorëve.

SHTOJCA VII

PAISJET RRUGORE

1. Pajisjet për shënimin e skajeve të rrugës janë:

1.1. kahja e treguesit (fig. VII-01) shërben për shënimin e skajit të rrugës;

1.2. shtylla e kahjeve të tregueseve në kahjen e drejtimit të lëvizjes duhet të ketë shenjën retro -reflektuese nga xhami retro – reflektues;

1.3. shenja retro reflektuese në kahjen e lëvizjes nga ana e djathë është ngjyrë e kuqe, ndërsa nga ana e majtë është ngjyrë e bardhë;

1.4. në rrugët me një drejtim të lëvizjes shenja retroreflektuse është nga të dyja anët ngjyrë të kuqe;

1.5. kahje e treguesit - (VII-01), në parim vendoset në distancë prej 0,75 m nga skaji i rrugës, përgjatë rrugës në largësi prej 50 m kur rruga është e drejt, ndërsa 25 m kur rruga është në kthesa dhe varet nga rrezja e kthesës, përkatesisht sipas tabelës së paraqitur;


1.6. në autostrada dhe rrugë të rezervuar për mjetet motorike kahje treguesit (VII-01) vendosen në lartësi prej 105 cm, ndërsa në rrugët tjera në lartësi prej 0.90 cm nga niveli i sipërfaqes;

1.7. Kur përgjatë rrugës vendoset rrithoja mbrojtës zbutëse, kahjet e treguesit vendosen:

1.7.1. në rastet kur rrithoja e mbrojtësit zbutës është i larguar nga skaji i rrugës 1.5 metra dhe në rrithojat e vogla;

1.7.2. në raste kur rrithoja mbrojtëse me material të butë është i larguar më tepër se 1.5 m. në distancë minimale 0.5 metra deri maksimalisht 0.9 m. prej skajit të jashtëm të rrugës;

1.7.3. në raste kur rrithoja mbrojtëse me material të butë është e vendosur në shiritin ndarës në distancë prej 1.6 m e më pak, shtyllat e kahjes të treguesit vendosen në rrithojë.




1.8. kahjet e treguesit, shenjat për tunele dhe galeri (fig. VII-02), shënojnë skajin e rrugës në tunel përkatësish në galeri, dhe punohen me teknologjinë e diodave ndriçuese (LED) dhe duhet të ketë furnizim të përhershëm me energji;

1.9. kahjet treguese për tunele në kahjen e lëvizjes në anën e djathë janë me ngjyrë të kuqe, ndërsa në anën e majtë ngjyrë të bardhë;

1.10. në rrugë me trafik me një drejtim shenja reflektuese në kahen e lëvizjes nga ana e djathë është ngjyrë të kuqe me prapavijë të bardhë, ndërsa nga ana e majtë është nga dy anët e punuar me ngjyrë të kuqe për raste të drejtimit të trafikut dhe shfrytëzimin e shiritit për trafik në dy kahe;

1.11. në tunele dhe galeri shenjat e kahjes lëvizëse janë në teknologji të diodave ndriçuese (LED) (fig. VII-02) vendosen në distancë 25 m kur tuneli ose galeria janë të drejta përkatësish në distancën 15 m në kthesa dhe në 100 m para të tunelit ose galerisë;




VII-02

1.12. shenjat reflektuese (fig. VII-03) përcaktojnë skajin e rrugës të cilat vendosen në objekte në ve ndet në të cilat nuk është e mundur të vendosen në shtylla, forma, madhësia dhe ngjyra, varen nga vendi i vendosjes (në rrrethojën mbrojtës, në pjesët anësore të tunelit, në muret mbajtëse ose ngjashëm si dhe në shenjat gjatësore dhe tërthore të rrugës);

1.13. sipërfaqja e shenjës reflektuese duhet të jetë e klasit III retro-reflektuese;

1.14. kur në rrugë është e vendosur rrrethoja mbrojtëse nga betoni dhe në te vendoset shenja reflektuese (VII-03) në distancën e caktuar dhe në të njëjtën lartësi sikurse edhe në shtyllat e kahjet e tregueseve (VII-01);




VII-03

1.15. shtyllat për borë në kushtet e dimrit tregojnë skajin e shiritit rrugorë dhe shënojnë zgjatjen e rrugës ose objekteve rrugore;

1.16. shtyllat për borë në rrugë (fig. VII-04) dhe objekte rrugore (fig. VII-05) janë të ngjyrosura në mënyrë alternative ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Fusha më e lartë duhet të jetë e lyer me materie reflektuese;

1.17. shtyllat për borë (VII-04) vendosen në skaje të rrugës ku janë të vendosura edhe shtyllat e kahjes së tregueseve. Vendasja nga ana e djathtë e shtyllës së kahjes të tregueseve, shikuar në kahjen e lëvizjes ashtu që mos mbulohet pjesa reflektuese e kahjeve të tregueseve;


1.18. shtylla për borë duhet të vendoset para dhe në fund të rrrethojës mbrojtës;



VII-04

1.19. në fillim të objektit rrugor vendoset shtylla me kufizues të kthyer nga poshtë, ndërsa në fund të objektit rrugor shtylla me kufizues të kthyer nga lartë;

1.20. maja e kufizuesit duhet të jetë e ngjyrosur me materie reflektuese.




VII-05

1.21. Tabelat për shënimin e ishullit (fig. VII-06, VII-07, VII-08 dhe VII-09), shënojnë majën e ishullit të trafikut në kryqëzime, në maje të ishullit ndarës në krahët dalës të auto udhës dhe moto udhë. Tabela VII-08 punohet si element hapësinor:

1.21.1. ngjyra bazë e shenjës VII-09 është e verdhë - kuqe ngjyra retro-reflektuese të klasit III-të.



VII-06



VII-07



VII-08



VII-09

2. Pajisjet, shenjat dhe shënimet për njoftimin e punimeve, pengesave dhe dëmtimin e rrugës janë:

2.1. tabela për shënimin e pengesave në anën e majtë të rrugës (fig. VII-10) dhe në anën e djathtë të rrugës (fig. VII-11) në drejtimin e ngasjes tregon punët ose pengesat në rrugë, në objekte dhe në sipërfaqe tjera të trafikut;



VII-10



VII-11

2.2. tabela për shënimin e kthesës në rrugë (fig. VII-12 dhe VII-13) dhe tabela për shënimin e kthesave të ashpra në rrugë (fig. VII-14) me kahjen e udhëzimit në të majtë ose në të djathtë;

2.3. ngjyra e shigjetës në shenjën VII-14 është me ngjyrë të verdhë dhe të kuqe retro-reflektuese të klasit të III-të;

2.4. shenjat vendosen në vendin ku fillon kthesa e ashpër, tabela VII-14 vendoset në kthesa të ashpra dhe të pa pritura;



VII-12




VII-13




VII-14

2.5. tabela (anësore) e pengesës (fig. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) shënon vendin anësorë që zvogëlon profilin e rrugës. Me tabelat fizikisht ndahen shiritat rrugor të kaheve të kundërtë të lëvizjes. Tabelat: VII-17 e VII-18 vendosen edhe në vendet ku janë sipërfaqet e ngritura të rrugës ose gunga artificiale në rrugë;


2.6. ngjyra e shiritave të pjerrët në shenjet VII-17 dhe VII-18 janë verdhë e kuq retroreflektuese të klasës së III-të;




2.7. konat kufizuese (fig. VII-19) shërbejnë për shënimin e punimeve në rrugë me kohë zgjatje të shkurtë;




2.8. rrrethoja për shënimin e pengesave në rrugë (fig. VII-20 dhe VII-21) shërben për shënimin e pengesave në sipërfaqen e trafikut;



2.9. tabela për shënimin e vendit ku kryhen punimet në rrugë ose të dëmtimeve në rrugë (fig. VII-22 dhe VII-23);




2.10. tabela lëvizëse me drithë vezelluese dhe shenja (fig. VII-24 dhe VII-25) shënon vendin e punimeve në rrugë ose dëmtimin e rrugës;



VII-24

VII-25

2.11. tabela lëvizëse me drita vezulluese dhe shigjetë ndriçuese të kthyera poshtë dhe shenjën e trafiku (fig. VII-26) shënon vendin në rrugë ku shiriti i trafiku është i mbyllur, me te cilat trafiku orientohet;



VII-26


2.12. tabela ndriçuese lëvizëse me përbajtje të ndryshuar (fig. VII-27, VII-28 dhe VII-29) paralajmëron vendin ku kryhen punimet ose ku është dhënë kahja dhe mënyra e orientimit të trafikut.



VII-27



VII-28




VII-29

3. Shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve, e pengesave si dhe të dëmtimeve në rrugë:


3.1. diametri i dritave nuk duhet të jetë më i vogël se 210 mm. Distanca në mes dritave varësisht nga situata është prej 5 m deri në 10m.

3.1.1. drita e kuqe përdoret në tabelat për shënimin e pjesës së mbyllur të rrugës (Fig. VII-30);




VII-30

3.1.2. drita e verdhë vezulluese përdoret për theksimin e shenjës së trafiku mbi të cilën është e vendosur (fig. VII-31). Kur është fjala për shenjën, të drejtuarit dhe mbikëqyrjen e trafikut që shfrytëzon policia, atëherë në vend të dritës me ngjyrë të verdhë vezulluese përdoret drita me ngjyrë të kaltër vezulluese;



VII-31

3.1.3. vargu i dritave të verdha ndriçuese janë të lidhura të cilat në intervale kohore ndizën dhe fiken në mënyrë alternative në drejtëm të lëvizjes. Vargu i ndriçueseve njofton se një ose më shumë shirita lëvizës janë myllur për lëvizje dhe që trafiku orientohet sipas “udhëtimit me drita” (fig. VII-32);



VII-32

4. Në pajisjet për udhëheqje dhe orientimin e trafiku në zonat e punimeve në rrugë, pengesave tjera si dhe dëmtimeve në rrugë janë:

4.1. skajoret e montuara të cilat shërbejnë për drejtimin e trafiku të mjeteve nëpër shirita të trafiku janë me ngjyrë të verdhë;

4.1.1. në skajore duhen të jenë të ngjitura shenjat reflektuese për dukshmeri më të mirë natën dhe në kushtet e dukshmërisë së zvogëluar (fig. VII-33).




VII-33

4.2. Markeret për ndarjen e kahjeve të ngasjes vendosen në rastet kur trafiku zhvillohet në dykahje nëpër rrugën njëdrejtimëshe:

4.2.1. sipërfaqja e markerve duhet të jetë me shenja reflektuese (fig. VII-34, VII-35 dhe VII-36);

4.2.2. markeri mund të jetë i pavarur ose i përforcuar në anësorë të montuar. Kur markerët janë të përforcuar në skajore montuese duhet të jenë ngjyrë të kuqe dhe të bardhë të drejtuar me maje teposhtë në drejtim të lëvizjes (fig. VII-K35 dhe VII-36).



4.3. Shenjat me kahje treguese për ndarjen e kaheve të lëvizjes dhe shënimin e kalimit të këmbësorëve si dhe kalimit të rrugës mbi binar të hekurudhës (fig. VII-37):

4.3.1. shenjat e kahjeve treguese (markerat) kanë shenja reflektuese orientuese ose shenja ndriçuese nga dy anët me ngjyrë të bardhë;


4.3.2. shenjat e kahjeve treguese për ndarjen e shiritave të trafiku në tunele (galeri), vendosen në distancën 6 m në rastin kur trafiku është në dy kahe në tunele, përkatësisht në distancën 12 m kur trafiku është në një drejtim.




4.4. perdet dhe shiritat shërbejnë për kufizimin e sipërfaqeve të vogla (fig. VII-38);




4.5. rrrethoja ndarëse (pengesat elastike), bëjnë ndarjen fizike të sipërfaqes të paraparë për trafikun nga kahja e kundërt dhe sipërfaqe të rrugës ku trafiku është i ndaluar (fig. VII-39).



4.6. rrrethoja elastike (zgjerohen – ngushtohen) për mbylljen e sipërfaqeve të vogla lëvizëse (fig. VII-40 dhe VII-41).



VII-40



VII-41

4.7. Barrierat dhe gjysmë barrierat, janë mjetë të desitunara për mbyllje të trafikut të mjeteve dhe këmbësorëve në kahjen ku ato janë të vendosur tërthorazi.

4.7.1. Në barriera drita e kuqe vezulluese vendoset në mesë të mbrojtësit, ndërsa në gjysmë barriera në fund të tij;


4.7.2. Diametri i rrethit të dritës ndërprerës minimum është 210 mm;

4.7.3. Barrierat të cilët janë të vendosur në vendkalimin hekurudhor të cilat e mbyllin rrugën përgjatë tërë gjerësisë së saj (fig. VII-42) duhet shënuar së paku me tri drita të kuqe me xham reflektues prej të cilave njëra duhet të vendoset në mes të barrierave, ndërsa dy tjera në skajet e barrierës;



VII-42

4.7.4. Gjysmë barrierat në vendkalimin hekurudhor mbyllin trafikun vetëm deri te mesi i gjerësisë së rrugës (fig. VII-43). Duhet shënuar të paktën me tri drita të kuqe reflektuese të vendosura në distancën e caktuara gjatë tërë gjatësisë së gjysmë barrierës prej të cilëve njëri duhet të vendoset në fundin e gjysmë barrierës;



VII-43

4.7.5. Kur barriera dhe gjysmë barriera vendosen në hyrje të vend parkingjeve ose garazhave janë të ngjyrosura me të kuqe dhe sipas mundësive të shënuara me një xham reflektuese ngjyrë të kuqe;

4.7.6. Barriera dhe gjysmë barriera duhet të jenë të shënuara me xama ngjyrë të kuqe reflektues edhe nëse janë të shënuara me shenja të veçanta të dritë pa ndërprerje ose vezulluese;


4.7.7. Xamat reflektues nga paragrafi 1dhe 2 të këtij nenit duhet të kenë sipërfaqe të paktën 40 cm duhet të vendosen ashtu që të duken nga kahja e rrugës ku trafikumbylltet;

4.7.8.. Barriera dhe gjysmë barriera duhet që gjatë tërë gjatësisë të jenë të mbështjellura me materie retro-reflektuese të klasit të II-të;


4.7.9.Pasqyrat e trafiku janë të destinuara për kryje të sigurt nga rruga anësore në rrugë me përparësi kalimi ose në situata të ngjashme në vendet me dukshmëri të zvogëluar;

4.7.10. Skaji i jashtëm i pasqyrës së trafiku duhet të jetë i ngjyrosur alternativisht me fushë ngjyrë të kuqe dhe të bardhë;

4.7.11. Pasqyrat e trafiku mund të jenë të formës drejtkëndëshe ose rrethore (fig. VII-44 dhe VII-45).



VII-44



VII-45

4.8. Rrethoja mbrojtëse është konstruksion teknik për siguri, qëllimi i së cilës është parandalimi i rrëshqitjes së mjeteve nga rruga respektivisht të mos lejon mjetin të dal nga rruga.

4.8.1. Klasa e rrethojave mbrojtëse varet nga kategorizimi i rrugëve:

Tabela 1: Klasa e rrethojave mbrojtëse

KATEGORIT E RRUGËVE	SKAJ I RRUGËS	SHIRITI NDARËS	OBJEKTI
AUTO UDHA- MOTO UDHA	H2- H1	H2	H3-H2
RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE	H1		H2
RRUGËT TJERA	N2	-	H1 – H2

4.9.Gjatë punimeve në rrugë punëtori mbanë flamurin e kuq (fig. VII- 46) ndalim kalimi, ndërsa flamuri i gjelbër (fig. VII-46) kalim i lejuar. Flamuri i kuq dhe i gjelbër janë të madhësisë 40x40 cm.



VII-46



VII-47

4.10. Tabela rrethore me diametrit 30 cm e cila në një anë ka shenjën B04 (ndalim trafikunë një kahje fig. VII-48), në anën tjetër fusha e gjelbër me rreth të bardhë dhe gjerësi 6 cm (fig. VII-49). Shenja II-04 e kthyer nga ardhja e mjetit do të thotë ndalim kalimi (fig. VII-48) ndërsa fusha e gjelbër e rrethuar me të bardha e kthyer nga ardhja do të thotë kalimin e lirë (fig. VII-49).



VII-48



VII-49

4.11. Shenjat dhe pajisjet e rrugëve për qetësimin e trafiku ndikojnë në zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve deri në shpejtësinë e lejuar.

4.11.1. Shenjat dhe pajisjet për qetësimin e trafiku përmbajnë:

- 4.11.1.1. vija e bardha optike paralajmëruese;
- 4.11.1.2. shiriti për paralajmërim akustik (zërit);
- 4.11.1.3. shiritat vibruese (dridhëse);
- 4.11.1.4. gungat artificiale;
- 4.11.1.5. sipërfaqet e ngritura në rrugë.

4.11.2. Vija e bardhë optike paralajmëruese punohet me ndihmën e mjeteve për punimin e shenjave në rrugë, ndërsa ato akustike ose shiritave dridhës me frezim të sipërfaqes së vrazhdë në rrugë ose me mbartjen e shtresës së hollë në rrugë;

4.11.3. Gungat artificiale janë të profilit konvekse, ndërsa sipërfaqet e ngritura në rrugë janë të profilit trapez të cilat duhet të dallohen nga sipërfaqja e rrugës sipas materialit dhe ngjyrës ashtu që dukën mirë natën dhe ditën.

4.11.3.1. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura mund të vendosen vetëm në rrugët me vendbanime (lagjet e banuara) me të cilat i afrohen zonave në të cilat është i domosdoshëm zvogëlimi i shpejtë i lëvizjes së mjeteve për sigurinë e trafiku;

4.11.3.2. Përdorimi i gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura nuk është i lejuar në vendet në të cilat mjeti i ndihmës së shpejtë ka lëvizje të shpeshta (në rrugë që shpie kah institucionet shëndetësore);

4.11.3.3. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura duhet të shënohen me tabelë plotësuese IV-44 përkrahë shenjës së trafiku VII-34 (II-31 ose III-04) dhe shenjat e trafiku III-10 (gunga në rrugë), VII-17 dhe VII-18 (tabela për të shënuar pengesat anësore) dhe shenjave në rrugë. Sipërfaqet e tyre duhet të janë nga materiali jo rrëshqitës dhe i shënuar me përbërje nga substancat me reflektim të vazhdueshëm dhe duke reflektuar në anën nga e cila i afrohet mjetit;


4.11.3.4. Gungat artificiale duhet të janë mirë të vendosura në mbrojtësit e rrugës ashtu që të parandalojnë ndarjen e elementeve ose pjesëve të tyre. Në zonën e gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura duhet të kryhen masat e përshtatshme të kullimit të ujit.

4.11.4. Masat më të shpeshta të cilat aplikohen për qetësimin e trafiku në shirit janë:

4.11.4.1. Vijat e bardha optike e paralajmërojnë shoferin se duhet zvogëluar shpejtësinë e lëvizjes;

4.11.4.2. Vijat vendosen në seri më së paku katër shirita ngjyrë të bardhë reflektuese në mënyrë të tërthorët në kahjen e lëvizjes përgjatë gjerësisë së shiritit lëvizës, duke rritur gjerësinë e shiritave në distancën më të vogël. Vija e parë duhet të jetë e gjërë minimum 20 cm, ndërsa secilës vijë pasuese i shtohet nga 10 cm (fig. VII-50). Distanca në mes të vijave varet nga fillimi (psh. 80 km/h) si dhe shpejtësisë përfundimtare (psh. 40 km/h) të cilën mjeti e arrin para pjesës së rrezikshme në rrugë (fig. VII-51);

4.11.4.3. Vijat e bardha optike vendosen para: kryqëzimeve, vendkalimeve të këmbësorëve, para pjesëve të rrezikshme të rrugës, para pllakës III-79 (emërtimi i zonës urbane) vendit ku bëhen pagesat në rrugë, kalimeve kufitare dhe ngritës.




4.11.5. Shiritat për paralajmërim me akustik për shoferët të cilët gjatë kalimit të mjeteve emitojnë dridhje të lehta me efekte akustike ku paralajmërohen shoferët se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë e lëvizjes (fig. VII-52):

4.11.5.1. Shiritat punohen me gjërvishjen e sipërfaqes së shiritit me mjete sipërfaqësore, me gjërvishje ose hedhjen e granulit guror eruptivë të madhësisë 8 deri në 12 mm;

4.11.5.2. Shiritat akustik vendosen në qifte në largësi 1.8 m (2.0 m) mbi shiritin e trafiku, gjerësisë 20 deri në 40 cm dhe lartësisë 5 deri 12 mm, në distancë të ndërsjellët e cila varet nga shpejtësia më e madhe e lejuar (psh. 80 km/h) dhe shpejtësia më të vogël të lejuar (psh. 40 km/h) të cilën mjeti e arrin para pjesës së rezikshme të rrugës;

4.11.5.3. Shiritat akustik mund të vendosën para shkollave, çerdheve, vendkalimeve hekurudhere, vendkalimeve për këmbësorë, në vendet ku bëhen pagesat në rrugë, kryqëzime dhe kthesave të rezikshme ku janë shpejtësitë e larta të lëvizjes dhe ku dëshirojmë që me zë dhe dridhje e vogla të mjeteve që t'i tjerheqim vërejtjen shoferëve se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë sipas kufizimeve të parapara me rrugë apo me shenja në atë rrugë.




VII-52

4.11.6. Shiriti dridhës-vibrues i cili gjatë kalimit të mjeteve emitojnë dridhje të forta dhe efekte akustike, me këtë i paralajmëron shoferët se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë. Shiritat janë të radhitura në qifte në largësi 1.8 m (2.0 m) njëri nga tjetri fig. VII-53:

4.11.6.1. Shiritat dridhës –vibrues punohen nga granulati gurorë eruptiv përgjatë gjithë gjerësisë së shiritit nga 20 deri 40 cm dhe lartësisë 18 deri 25 mm. Distanca e qifteve të shiritave varet nga shpejtësia më e larte e lejuar e cila në parim paraqet kalimin kohor prej një ose dy sekondave;

4.11.6.2. Shiritat dridhës-vibrues vendosen në vendet ku dëshirohet të paralajmërohet shoferi të ngas sipas kufizimeve të parapara për atë rrugë.



VII-53

$V = 30 \text{ km/h}$	$a = 8 (16) \text{ m}$
$V = 40 \text{ km/h}$	$a = 11 (22) \text{ m}$
$V = 50 \text{ km/h}$	$a = 14 (28) \text{ m}$
$V = 60 \text{ km/h}$	$a = 17 (34) \text{ m}$
$V = 70 \text{ km/h}$	$a = 19 (38) \text{ m}$
$V = 80 \text{ km/h}$	$a = 22 (44) \text{ m}$

4.11.7. Gungat artificiale janë elemente të ndërtimi të cilat vendosen para zonave për qetësimin e trafiku, në të shumtën e rasteve në rrugë dhe brenda zonave të banuara të shënuara me shenja të trafiku III-22 (zona në të cilën është shpejtësia e kufizuar) ose me shenjën III-26 (zona e trafiku të qetë (fig. VII-54):

4.11.7.1. Gungat vendosen përgjatë gjysmë ose për gjatë tërë gjerësisë së shiritit të trafiku;

4.11.7.2. Nëse vendosen në varg distanca në mes gungave duhet të jetë 20 deri në 60 m varësisht nga situata;

4.11.8. Varësisht prej kufizimit të shpejtësisë dimensionet janë nga këto:


4.11.8.1. Për 50 km/h ose më pak gjerësia nuk mund të jetë më e vogël se 60 cm, lartësia nuk duhet të kaloj 3 cm;

4.11.8.2. Për 40 km/h ose më pak, gjerësia nuk duhet të jetë më e vogël se 90 cm, ndërsa lartësia jo më e madhe se 5 cm;

4.11.8.3. Për 30 km/h ose më pak, gjerësia nuk duhet të jetë më e vogël se 120 cm, ndërsa lartësia jo më shumë se 7cm;

4.11.8.4. Tip a) dhe b) duhet të punohen nga elementet modulare (guma dhe masa plastike) ndërsa tip c) mund të punohet nga masa e asfaltit;

4.11.8.5. Gungat janë të vendosura dhe të shtrira në drejtim të ngasjes dhe nuk lejohen të kenë maje.



VII-54

4.6.9. Sipërfaqet e ngritura janë elemente të ndërtimit të destinuara për zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes. Punohen një nga një ose në vargë zakonisht në vendet që janë afér vendkalimeve për këmbësorë (fig. VII-55). Lartësia e sipërfaqes së ngritur është 7 deri 12 cm. Këndi i pjesëve fillestare të ngritura është në mes 1:10 deri 1:20, ndërsa gjatësia e afërsisë së barrierave varet nga lartësia e sipërfaqeve të ngritura dhe është me gjatësi minimale prej 1 m.

VII-55



VII-55

SHTOJCA VIII

SHENJAT DHE URDHËRATE POLICIT

1. Shenjat të cilat i jepin personat e autorizuar (Polici), me duar dhe pozitë të trupit apo nga automjeti, për pjesëmarrësit në trafik janë paraqitur në vijim:

1.1. Dora e djathëtë të ngritur vertikalish me pëllëmbë të hapur dhe të kthyer në të majtë, do të thotë ndalim kalimi për të gjithë shoferët, përvèç për ata shoferë të automjetit kur në momentin e ngritjes të dorës nuk munden të ndalen sigurt, ndërsa për këmbësor është ndalim për ta kaluar rrugën. Kjo shenjë e Politit përdoret vetëm në kryqëzim. (VII-1);



VIII-1

1.2. Me dorën e djathëtë të ngritur vertikalish me pëllëmbë të dorës të hapur të kthyer përpara, do të thotë ndalim për të gjithë shoferët ndaj të cilëve është kthyer pëllëmba e dorës dhe pozita e trupit (gjoksi). (VII-2).



VIII-2

1.3. Në dhënien kësaj shenje nga paragrafi 2 i këtij nenit, zyrtari i policisë mund ta përdor dorën tjetër (në formë të shtrirë) për t'i treguar një shoferi të caktuar për të ndaluar automjetin e tij për kontrollin e sigurisë. Në rrugë të hapur mundet të përdoret tabela stop, ndërsa në kushtet e errësirës mund të përdoret bateria reflektuese. (VIII-3 dhe VIII-4).



VIII-3



VIII-4

1.4. Dora e djathtë e shtrirë horizontalisht me pëllëmbë të hapur në të majtë, do të thotë ndalim të kalimit për të gjithë pjesëmarrësit në trafik e cila kryqëzon drejtimin e dorës të ngritur. (VIII-5);



VIII- 5

1.5. Dora e shtrirë horizontalisht, duke e tundë lehtë dorën lart e poshtë, me pëllëmbë të hapur të dorës lartë - poshtë, do të thotë drejtimi në të cilin shoferit i jepet shenja duhet ta zvogëloj shpejtësinë e automjetit. (VIII-6);



VIII- 6

1.6. Dora e shtrirë horizontalisht, krahu i lakuar në bërryl, me dorën e hapur duke e lëvizur në mënyrë rrethore (në drejtim të rrrotullimit të rrrotave të automjetit), do të thotë se shoferi drejtimi i të cilit është dhënë kjo shenjë duhet të përshpejtojë lëvizjen e automjetit. (VIII-7);



VIII- 7

1.7. Dora e shtrirë horizontalisht me pëllëmbë të dorës të hapur duke treguar në drejtim të një automjeti apo të kolonës së automjeteve, do të thotë se shoferi i automjetit është i detyruar ta ndal mjetin. (VIII-8):

1.7.1. shenja nga nën paragrafi 1.7.i kësaj shtojce kjo shenjë jepet gjatë rregullimit të trafikut në kryqëzim.



VIII-8

1.8. Dora e ngritur horizontal me pëllëmbë të dorës të hapur të kthyer nga trupi në lartësi të kokës, me bërryl të lakuar, duke lëvizur para mbrapa, do të thotë që shoferi të cilit iu është dhënë shenja duhet të lëvizë mjetin e tij pranë kryqëzimit, ose zyrtarit të autorizuar të policisë i cili jep sinjal. (VIII-9);

1.1.1. Shenja nga nën paragrafi 1.8. i kësaj shtojce jepet gjatë rregullimit të trafikut në kryqëzim dhe në rrugë të hapur.



VIII- 9

1.9. Me trup në pozicion në këmbë të drejtë, ose në të njëjtën pozitë me dy duar të hapura horizontalisht, do të thotë se shoferët automjetit që vijnë nga drejtimi në të cilin atyre iu është kthyer gjoksi ose mbrapa shpinës së Politit, duhet ti ndalojnë makinat e tyre, dhe për shoferët të automjeteve që vijnë nga drejtimi i krahëve të hapura kanë të drejtën e kalimit. VIII- 10 dhe VIII-11.



VIII-10



VIII-11

1.10. Në rrugë të hapur, shenjat e përmendura jepen me kusht që zyrtari duhet të jep shenjën (plotësuese) shtesë me dorën tjetër për qëllim të tregimit se ku duhet vetura të ndalet, si dhe me shenja tjera reflektuese, bateri ose stop tabelë dhe jelek reflektues në kohën e errësirës.

2. Zyrtari i autorizuar (Polici) mund të japë shenjat në kryqëzim vetëm nëse ai është i vendosur në qendër të kryqëzimit.

2.1.shenja nga VIII- 1 deri VIII-8, të kësaj shtojce të këtij Udhëzimi Administrativ, mund të jepen nga Polici i cili është vendosur në vend tjetër të përshtatshëm në kryqëzim të rrugës, në qoftë se ky veprim është më efikas dhe më i sigurt për të rregulluar trafikun, me kusht që lehtësisht të vërehet nga pjesëmarrësit e trafikut të cilëve iu jepet shenja;

2.2.Nëse në kryqëzim disa polic të autorizuar ndihmojnë në rregullimin e trafikut, shenjat të cilat ata i japidh duhet të jenë në përputhje me shenjat e dhëna nga Polici i cili është në qendër të kryqëzimit dhe të njëjtat duhen të koordinohen;

2.3.Në dhënien e shenjave, ndalimin e kalimit dhe ngadalësimit, pëershpejtimin dhe lëvizjen e mjeteve, mund të jepet dhe në kombinim me tabelën për rregullimin e trafikut (në tekstin e mëtejmë tabelë Stop (VIII-12), ose në kushtet e errësirë me bateri ndriçuese (VIII- 13), si dhe në lëvizje nga automjeti zyrtar;

2.4.Tabela Stop është në formën rrethore me një diametër prej të paktën 11 cm dhe është e kapur në një mbajtës përkatës. Baza e brendshme e tabelës Stop është e ngjyrës së bardhë reflektuese, me rreth të ngjyrës së kuqe prej të paktën 2 cm, dhe ka mbishkrin: "STOP POLICE". (VIII-12).



VIII-12

3. Shenjat zanore të cilat jepen me bilbil ato duhet të kombinohen me shenja që i japid me dorë vetëm në rastin kur një zyrtar i policisë është jashtë automjetit, dhe kanë këto kuptime:

3.1.Një fishkëllim e zgjatur me bilbil, i referohet pjesëmarrëseve në trafik që e dëgjojnë atë, që të i kushtoj vëmendje politit të autorizuar i cili do të jep një shenjë ose veprim tjetër të radhës;

3.2.Me fishkëllima të njëpasnjëshme, do të thotë se disa nga pjesëmarrësit në trafik kanë vepruar në kundërshtim me shenja, rregullat e trafikut apo shenjave të trafikut të përcaktuar;

3.3.Shenja e përmendur në paragrin 1 të këtij neni do të jepet vetëm në rregullimin e trafikut në kryqëzim;

3.4.Shenjat e përmendur në paragrin 2 të këtij neni, zyrtari i autorizuar i policisë gjatë orientimit të trafikut është i obliguar ta tregoj dorën e tij për ti informuar pjesëmarrësit në trafik se cilin detyrim e kanë shoferët dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik.

4. Drita e kuqe dhe kaltër, njëra prej të cilave është dritë e kaltër në të djathë, dhe ngjyra e kuqe në anën e majtë të automjetit, kur ato ndizen, në kombinim me zërin e burisë me intensitet të ndryshueshëm (sipas nevojës), tregojnë:

4.1. se vetura e Policisë është nën përcjellje. (VIII-13)



VIII-13

4.2.për dukshmëri më të mirë të automjetit nën përcjellje, automjetit mundet ti ndezën dritat e gjata me ndërprerje të shkurta;

4.3.drita e kaltër e ndezur në automjetet zyrtare të Policisë, në kombinim me zërin e burisë me intensitet të ndryshueshëm (sipas nevojës), tregojnë automjetin me përparësi kalimi. (VIII- 14)



VIII-14

4.4. Në automjetet zyrtare të Policisë në pjesën e përparme dhe të pasme, mundet të vendosen drita në ekranin ndriçues dhe të japid mesazhe të shkruara që janë në funksion të kontrollit dhe rregullimit të trafikut, si p.sh: "Stop Policia", "Liro rrugën djathtas", "Kontrollo shpejtësinë", "Ndiqni nga mbrapa", "Ngadalëso" ...etj. (VIII-15 dhe VIII-16)



VIII-15



VIII-16

4.5. Në rastet e veçanta, për qëllim të kontrollit të pjesëmarrësve në trafik, këto pajisje mundë të instalohen edhe në vetura zyrtare të Policisë të cilat janë me targa civile me kusht që zyrtaret Policor gjatë detyrës me këto vetura të janë në uniform të rregullt zyrtare;

4.6.Mesazhet në ekran janë të shkruara në gjuhën shqipe dhe serbe.